

| TIPS | ZĪMĒJUMS | KONSTRUKCIJA |
|---|---|---|
| S-1 |  | 1 - Esošā iekšēja apdare (apmetums)<br>2 - Esošais silikātķieģeļu mūris (510mm)<br>3 - Līmjava (~6mm, Baumit PaneloFix vai ekvivalents, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu)<br>4 - Minerālvates stiprinājums<br>5 - Akmens vate 200mm, λD≤0,034 W/mK (kā piem.PAROC Linio pro vai ekvivalents)<br>6 - Stikla šķiedras siets<br>7 - Ārējā fasādes apdare (~10mm, visi slāņi, ieskaitot armēšanas javu, grunti, masā tonētu dekoratīvo apmetumu Baumit SilikonTop vai ekvivalents)<br><br>Piezīme - pirms darbu veikšanas, veikt sienas remontu ēkas ārpusē - 1) nokalt bojātos ķieģeļu fragmentus, 2) vietās, kur bojājumi ir dziļāki par 10mm remontēt ar cementa-kaļķu javu, iepriekš piedīvbeļojot cinkotu sietu, 3) vietās, kur bojājumi ir sekļāki par 10mm remontēt ar līmjavu. |
| P-1 |  | 1 - Esošie dzelzsbetona paneļi (220mm)<br>2 - Esošie izdedži (200mm)<br>3 - Beramā akmens vate, (300mm, $\lambda_c$≤0,041 W/mK kā piem.PAROC BLT 3 vai ekvivalenta)<br>4 - Pretvēja audums |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CETURTAIS STILS PROJEKTĒŠANAS BIROJS | | SIA "Ceturtais stils"<br>Saieta laukums 2A, Madona, LV-4801<br>Reģ. Nr. 55403015621, Būvk. Nr. 1200-R | | | „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes atjaunošana” | |
| | | *Pasūtītājs:* | | *Adrese:* | Vienības iela 32b, Kārsava, Kārsava pilsēta, Ludzas novads, LV-5717 | *Stadija:* **BP** |
| | | **SIA "LNS pakalpojumi"** | | | | |
| | | | | *Rasējums:* | | |
| *Būvproj. vad.* | **J. Moris** | | | **SIENU, PĀRSEGUMU GRIEZUMI** | | |
| *Izstrādāja* | **K.Ozoliņš** | | | | | |
| | | | | *Mērogs:* **1:20** | *Dat: 08.26.* | *Lapa:* **AR-03** *Lapas:* Skat.AR-00 |