Būvdarbu apjomu saraksts

Objekta nosaukums : Astoņu graudu silosu/graudu bunkuru pamatu un būvlaukuma sagatavošana

Objekta adrese : "Avoti" Īles pag. Dobeles novads

Pasūtijuma Nr. 11-09-26

Graudu uzglabāšanas torņu pamatnes izbūve

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz BK daļas rasējumu

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Būvizstrādājumi	Mērv.	Apjoms
1	2	3	4	5
1	**Silosu S1 un S2 pamatu plātnes**			
1.1	Liekās grunts izrakšana		m3	20
1.2	Liekās grunts izvešana		m3	20
1.3	Plātnei pamats šķembots 0-45		m3	20
1.4	Veidņi		kpl	1
1.5	Stiegrojums plātnēm			
1.5.1		B500B Ø14	kg	2199.37
1.5.2		B500B Ø8	kg	75.66
1.5.3		papildelementi	kpl	1
1.6	Plātnes betonēšana			
		betons C30/37 XC2 XF3	m3	30.65
2	**Silosu R4 un R5 pamatu plātnes**			
2.1	Veidņi		kpl	1
2.2	Stiegrojums plātnēm			
		B500B Ø16	kg	72
2.2.1		B500B Ø14	kg	25154.4
2.2.2		B500B Ø8	kg	1218.3
2.2.3		L60x6	kg	1630
2.2.4		L50x4	kg	375
2.2.5		UPE80	kg	250
2.2.6		tērauda loksne t=10mm	kg	1770
2.2.7		tērauda loksne t=5mm	kg	295
2.2.8		papildelementi	kpl	1
2.3	Plātnes betonēšana			
		betons C30/37 XC2 XF3	m3	294
3	**Silosu D1, D2, D3 un D4 pamatu plātnes**			
3.1	Veidņi		kpl	1
3.2	Stiegrojums plātnēm			
3.2.1		B500B Ø14	kg	38087.6
3.2.2		B500B Ø8	kg	1682.2
3.2.3		papildelementi	kpl	1
3.3	Plātnes betonēšana			
		betons C30/37 XC2 XF3	m3	669.75
6	**R4, R5, D1, D2, D3, D4, betona pamatu būvlaukums**			

6.1	Smilts		m3	7020
6.2	Šķembas	0-45	m3	3810
6.3	Liekās grunts izrakšana (aptuvena)		m3	6000
6.4	Liekās grunts izvešana (aptuvena)		m3	6000

Sastādīja: Uldis Puļķis, sert.nr.1-00789

(paraksts elektronisks)