

“Komunikāciju izbūve Dubeņu ciemā, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov.”

Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā” ietvaros



Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-15-2024/AF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums	Komunikāciju izbūve Dubeņu ciemā, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov.
Pasūtītājs	SIA OSTKOM
Uzdevuma priekšmets	Rakšanas darbu saskaņošana ar komunikāciju un zemes īpašniekiem, to pārstāvju izsaukšana uz darba vietu; Trases nospraušana; Ceļazīmju sagādāšana un izvietošana būvobjektā; Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d50* ; Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d40* ; Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d25* ; <i>*arī būvbedru sagatavošana, urbšanas maisījuma (betonīta) utilizēšana un citi ar caurdurēm saistītu papilddarbu veikšana.</i> Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d50 ; Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d40 ; Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d25 ; Optisko kabeļu savienojuma kameru (skataku) uzstādīšana; Komunikāciju akas 500x750 ar vāku uzstādīšana ; Ceļu seguma atjaunošana (asfaltēšana un bruģēšana, zaļā zona). Jānodrošina sekojoši materiāli (daudzums saskaņā ar projekta specifikāciju) : Caurule d40, d25, d50
Tehnikas prasības	Vismaz viena urbšanas maisījumu utilizācijas iekārta ; Vismaz viena horizontālā virziena urbšanas iekārta ar maksimālo spiediena un vilkšanas jaudu ne mazāku par 147 KN;
Darbu nodošana Pasūtītājam kārtība	Pēc veiktajiem būvniecības darbiem tiek noformēts darbu pieņemšanas – nodošanas akts
Darba izpildes laiks	100 (viens simts) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža

Pielikums :

1. Ģenerālpilāns ;
2. Optisko kabeļu montāžas shēma (1) ;
3. Optisko kabeļu montāžas shēma (2) ;
4. Caurdures profili;
5. Seguma atjaunošana Dubeņos;
6. Seguma atjaunošana Dubeņos (specifikācija);
7. Specifikācija – materiāli;
8. Specifikācija – veicamie darbi.