

darbi Dubeņi

Specifikācija
veicamie darbi

Dubeņi
Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads

| n.p.k. | Nosaukums | mērv. | Daudz. | Piezīmes |
|--------|---|-------|--------|----------|
| 1 | cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d50 | m | 388 | |
| 2 | cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d40 | m | 1935 | |
| 3 | cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d25 | m | 165 | |
| 4 | cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d50 | m | 19 | |
| 5 | cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d40 | m | 86 | |
| 6 | cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d25 | m | 24 | |
| 7 | komunikāciju akas500x750 ar vāku uzstādīšana | gab. | 21 | |
| 8 | kameras 300x300x300 uzstādīšana | gab. | 10 | |
| 9 | FO Cable 4F instalācija esošās komunikācijās | m | 2478 | |
| 10 | FO Cable 12F instalācija esošās komunikācijās | m | 1837 | |
| 11 | FO Cable 24F instalācija esošās komunikācijās | m | 465 | |
| 12 | FO Cable 48F instalācija esošās komunikācijās | m | 500 | |
| 13 | FO Box 12SC uzstādīšana | gab. | 23 | |
| 14 | FO Box 24SC uzstādīšana | gab. | 5 | |
| 15 | Uzmava Abon. OSC12 komplektā uzstādīšana | gab. | 3 | |
| 16 | Uzmava SubMag. BPEO-S0 komplektā uzstādīšana | gab. | 5 | |
| 17 | Street Box 96SC, komplektā uzstādīšana | gab. | 3 | |
| 18 | Optisko dzīslu metinsana | gab | 772 | |
| 19 | Optisko dzīslu pārbaude | gab. | 270 | |
| 20 | Nama iekšējo tīklu izbūve Centrālā iela 6 | gab. | 1 | |
| 21 | Nama iekšējo tīklu izbūve Centrālā iela 8 | gab. | 1 | |
| 22 | Nama iekšējo tīklu izbūve Centrālā iela 10 | gab. | 1 | |
| 23 | Nama iekšējo tīklu izbūve Kursu iela 1 | gab | 1 | |
| 24 | Nama iekšējo tīklu izbūve Kursu iela 2 | gab. | 1 | |
| 25 | Nama iekšējo tīklu izbūve Kursu iela 4 | gab. | 1 | |
| 26 | Nama iekšējo tīklu izbūve Kursu iela 8 | gab. | 1 | |
| 27 | Nama iekšējo tīklu izbūve Kursu iela 10 | gab | 1 | |
| 28 | Nama iekšējo tīklu izbūve Ozolu iela 2 | gab. | 1 | |
| 29 | Nama iekšējo tīklu izbūve Ozolu iela 4 | gab. | 1 | |
| | | | | |