

materiali Dubēni

Specifikācija materiāli

Dubēni

Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads

n.p.k.	Nosaukums	mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Caurule d50	m	407	
2	Caurule d40	m	2021	EVODUCT STANDART 750N SDR11 d40 / parametri tehniskajā aprakstā, pielikumā/
3	Caurule d25	m	105	EVODUCT STANDART 750N SDR11 d25 / parametri tehniskajā aprakstā, pielikumā/
4	Komunikāciju aka 500 x 750 ar vāku	gab.	21	
5	kamera 300x300x300	gab.	10	
6	Atvads d40/25 45'	gab.	3	
7	Atvads d50/25 45'	gab.	1	
8	kamera 250x250x250	gab.	10	
9	Ievada blīvslēgs d25	gab.	5	
10	Ievada blīvslēgs d40	gab.	8	
11	FO Cable 4F	m	2478	TKF / CTC 4xSM G.657A1 / Parameters see in products attachment
12	FO Cable 12F	m	1837	TKF / CTC 12xSM G.657A1 / Parameters see in products attachment
13	FO Cable 24F	m	465	TKF / LTC-S 48xSM G.657A1 / Parameters see in products attachment
14	FO Cable 48F	m	500	TKF / LTC-S 48xSM G.657A1 / Parameters see in products attachment
14	FO Box 12SC	gab.	23	FO terminal Box 12F / HTTP-002
15	FO Box 24SC	gab.	5	FO terminal Box 24F / HTTP-001
16	Uzmava Abon. OSC12	gab.	3	CORNING / OSC-12 / Parameters see in products attachment
17	Uzmava SubMag. BPEO-S0	gab.	5	CORNING / 3M BPEO-SO / Parameters see in products attachment
18	Optiskā kasete uzmai	gab.	20	CORNING K7 Splice Cassette 2 Slot, Uni Zone-12 / FQ100068284
19	Single-Entry Cable Sealing 3,5-9mm	gab.	52	CORNING ECAM S9.5 ROUND / UU003028675
20	Fusion splice procector 40/2,5mm, uzmai	gab.	7(700)	OPTON / OP-SP2545
21	Splitter 1x32	gab.	9	OPTON / OP-PLC-1X32-AB-SCA-1/ Symmetric splitter PLC 1x32 ABS box SM 2mm 1m SC/APC
22	Street Box 96SC, komplektā	gab.	3	Kolonņveida FTTx sadales panelis, IP65
23	Fusion splice procector 40mm	gab.	37	OPTON
24	caurule d32	m	540	
25	Caurule d40	m	240	
26	Līkums d32	gab.	42	
27	Līkums d40	gab.	16	
28	Savienojums d32	gab.	42	
29	savienojums d40	gab.	16	
30	lokana caurule d32	gab.	44	
31	lokana caurule d40	m	16	
32	Stiprinājumi d32	gab.	1188	
33	Stiprinājumi d40	gab.	480	
34	Caurule d25 (ārdarbiem)	m	44	
35	Stiprinājumi d25 (ārdarbiem)	gab.	88	