









APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS	APRAKSTS		PIEZĪMES	P6		Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzināts)		Veikt virsmas sagatavošanu. Virsmai jābūt tīrai, abrazīvai. Griestu virsmu sagatavot analogi fasādes virsmas sagatavošanai.	
P1 Pagraba griestu siltināšana		Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzināts)		Ieejas mezgla griestu siltināšana zem dzīvokļiem un tuneļa griestu siltināšana		Grunts SAKRET TGW vai ekviv.			
		Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents			Putupolistirols TENAPORS EPS100 (λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)	100 mm			
		Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.			Grunts SAKRET PG				
					Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.				
P2 Bēniņu siltinājums un segums		Pārvietošanās laipas - norādītajās vietās		Lodžiju jumta siltinājums un siltinājums virs dzīvokļiem b=200mm		Pārseguma tips - P7			
		Pretvēja plēve				NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H - virskārta			
		PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis (λ<=0,041 W/(mK))	300 mm			NEXLER PJ G40 MEDIUM - pamatkārta			
		Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārलाई - blīvi nosedzot visu laukumu				Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis Paroc ROS 60 vai ekvivalents (λ<=0,039 W/(mK))	40 mm		
		Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari				Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (λ<=0,036 W/(mK))	160 mm		
						Esošais bitumena ruļļu materiāls			
						Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari			
P3 Kāpņu telpu griesti		Esošs pārseguma panelis - attīrīts, sagatavots		Griestus pirms špaktelēšanas attīrīt no drūpošām daļām, krīta	Siltinājums virs gaitenjiem		Pretvēja plēve		
		Universāla gatavā špaktele					PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis (λ<=0,041 W/(mK))	200 mm	
		Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju				Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārलाई - blīvi nosedzot visu laukumu			
						Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari			
P4 Kāpņu telpas ieejas mezgla jumta segums		Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās virskārta - NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H vai ekvivalents. Pamatkārta - NEXLER PJ G40 MEDIUM vai ekvivalents		Veikt jumtiņa attīrīšanu un virsmas sagatavošanu, izdrupumus aizpildīt ar javu SAKRET BAK vai ekviv. Jumtiņa konstrukciju no apakšas sagatavot analogi fasādes vismas sagatavošanai.					
		Esošais bitumena ruļļu materiāls					Esošā pārseguma konstrukcija, attīrīta, sagatavota		
		Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.							
		Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskaņot ar pasūtītāju							
P5 Jumta hidroizolācijas atjaunošana		Sagatavots esošs pārsegums, sk. piezīmes.							
		Šķidrā membrana Vincents Polyline Hidroplast UV vai ekvivalents							
	Piezīmes: 1. Visu bezšuvju dzelzsbetona jumta elementus apsmidzina ar antibakteriālu fungicīdu sastāvu Vincents Polyline Fungi vai ekvivalentu. (Patēriņš 3-5m2/L) Pēc tam virsmu attīra ar mehānismu palīdzību – smilšu strūkļa ar saspīestu gaisu, vai ūdens strūkļa zem augsta spiediena (800 bāri), atsedzot bojāto stieģrojumu un attīrot virsmu no sadrupušā betona un bioloģiski aktīviem objektiem (sūna, ķērpji, pelējums, augļi). Tiek likvidēti arī hidroizolācijas produkti, kas tika izmantoti iepriekšējās remontos. Pēc tam veic otrreizēju apstrādi ar Vincents Polyline Fungi vai ekvivalentu, lai izlētu bioloģiski aktīvu objektu palikšanu. Virsma gatava remontam. 2. Veic atsegtā stieģrojuma apstrādi ar rūsas pārveidotāju Vincents Polyline Rust Off vai ekvivalentu. 3. Visu betona un apstrādātā metāla virsmu mitrina un nosedz ar gruntējošu sastāvu Vincents Polyline Super (vai ekvivalents) + Cements masas attiecībā 1:2. Sastāvu klāj ne biežākā kārtā kā 2,5 mm. Vienlaicīgi remontē stipri bojātos elementus, to veic uzklājot uz svaigā grunts slāņa remontjavu (sastāvs cements 40kg, tīras rupjas smiltis 100kg, piedeva Super 5L, ūdens pēc vajadzības). 4. Uz nožuvušas saremontētas virsmas uzklāj elastīgu vienkomponentes šķidro membrānu jumtu segumiem – Vincents Polyline Hidroplast UV vai ekvivalentu, kas neveido šuves un kurai nav savienojuma vietas. Stūru un betona šuvju vietās izmanto hidroizolācijas lentu Vincents Polyline Hidro Tape vai ekvivalentu.								

PIEZĪMES:

- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz vienā no raksturojošajiem rādītājiem;
- Norādītos sienu un grīdu pīrāgus skatīt kopā ar izbūves mezgliem;
- Visus materiālus precizēt iepirkuma stadijā, saskaņojot ar Pasūtītāju. Veicot nomainīgu, sniegt informāciju projekta autoram;
- Jebkādu materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Rasējumi skatāmi kā principiāli risinājumi;
- Pirms siltumizolācijas stiprinājumu izmantošanas, veikt dībeļu izraušanas testu un pārliecināties par to piemērotību konkrētā objekta siltināmajām virsmām.
- Veicot kāpņu telpu atjaunošanu, paredzēt esošo margu attīrīšanu, krāsošanu un trūkstošo posmu uzstādīšanu, kā arī esošo grīdu atjaunošanu 20% virsmas, t.sk. kāpņu atjaunošanu.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN: 42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv			Būvniecības ierosinātais: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114
			Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese:		Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127	
BPDV	G.Ābelīte		

- PIEZĪMES:
- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
 - Norādītos sienu un grīdu pīrāgus skatīt kopā ar izbūves mezgliem;
 - Visus materiālus precizēt iepirkuma stadijā, saskaņojot ar Pasūtītāju. Veicot nomainīu, sniegt informāciju projekta autoram;
 - Jebkādu materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Rasējumi skatāmi kā principiāli risinājumi;
 - Pirms siltumizolācijas stiprinājumu izmantošanas, veikt dībeļu izraušanas testu un pārliecināties par to piemērotību konkrētā objekta siltināmajām virsmām.
 - Veicot kāpņu telpu atjaunošanu, paredzēt esošo margu attīrīšanu, krāsošanu un trūkstošo posmu uzstādīšanu, kā arī esošo grīdu atjaunošanu ~ 20% virsmas, t.sk. kāpņu atjaunošanu.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114						
				Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana						
				Objekta adrese: Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127						
BPDV G.Ābelīte				Lapas nosaukums: PĀRSEGUMU PĪRĀGI						
Izstrādāja J.Jaunsleinis										
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:20	10102023	10102023	-	AR-18	-	