

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1

Objekta nosaukums: **FERMAS KORPUSU NR. 22 - 24 ATJAUNOŠANA**

Objekta adrese: "MIĶELĀNI", SALAS PAGASTS, JĒKABPILS NOVADS

Pasūtījuma Nr.: 01.11.2024

FERMAS KORPUSA NR. 22 ATJAUNOŠANA

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k.		Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Apjoms
1	2	3	4	5
1	Demontāžas darbi			
1.1	Esošo ķieģeļu mūra starpsienu demontāža:		m ²	76.50
1.2	Grīdas dz/b klāja demontāža līdz grunts pamatnei:		m ²	1 192.50
1.3	Būvgružu savākšana, izvešana un utilizēšana:		m ³	357.75
2	Grīdas plātne			
2.1	Grunts pierakšana (roku darbs), nepārvietojot grunti:		m ³	45.20
2.2	Speciālās vircas novadcaurules D315mm un izvadu uzstādīšana pirms betonēšanas		kpl	1.00
		-vircas novadcauruļu sistēma (gludsienu neplastificēta PVC (PVC-U) caurules 315*7.7mm un veidgabali, vertikāli izvietotas revīzijas lūkas ar noņemamu vāku un sistēmas ventilēšanas caurules D110 mm)	kpl	1.00
2.3	Grīdas pamatnes uzbēršana blīvējot pa kārtām uz projekta atzīmi:		m ³	60.00
		-drenējoša smiltis pamatnes uzbēršanai un pamatu piebēršanai	m ³	60.00
2.4	Liekās grunts izvešana:		m ³	105.00
		-grunts transports	m ³	105.00
2.5	Rulļu hidroizolācijas membrānas ieklāšana, ietverot šuvju pārlīmēšanu:		m ²	1 300.00
		-TIP-200 Celtniecības polietilēna plēve 0.2 mm, 3x30m, 90m ²	m ²	1 300.00
2.6	Grīdas plātnes stiegrošana:		t	4.48
		-stiegrojuma siets 150*150* Ø12	t	4.48
		-papildelementi (distanceri, sienamā stieple, šķērsojumi)	kpl	1.00
2.7	Grīdas plātnes b-100mm betonēšana:		m ³	120.00
		-betons C25/30	m ³	120.00
		-transports betonam	reisi	15.00
		-izstrāde ar sūkni	m/st	42.00
2.8	Veidņu uzstādīšana / izjaukšana vertikālo daļu betonēšanai:		m ²	320.00
		-veidņu īre	m ²	320.00
		-papildelementi (veidņiem)	kpl	1.00
		-transports veidņiem / 6m ar manipulātopu	kpl	1.00
2.9	Grīdas plātnes pacēlumu stiegrošana:		t	2.60
		-stiegrojums B500B Ø12	t	2.60
		-papildelementi (distanceri, sienamā stieple, šķērsojumi)	kpl	1.00
2.8	Grīdas plātnes pacēlumu betonēšana:		m ³	70.20
		-betons C25/30	m ³	70.20
		-transports betonam	reisi	10.00
		-izstrāde ar sūkni	m/st	20.00

1	2	3	4	5
3	Pamatu hidroizolācija			
3.1	Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana virs pamatiem:		m	168.00
		water stop gumija	m	168.00
		-bituma mastika 10kg	kg	127.44
		-palīgmateriāli	kpl	1.00
4	Keramzītbetona bloku siena			
4.1	Vieglbetona bloku sienu mūrēšana ar 300mm blokiem:		m ³	21.60
		-3MPa keramzītbetona bloki 300x185x490 (1.14m ³)	m ³	21.60
		-cementa java apmešanai, mūrēš. 40kg	gb	100.00
		-B1 armatūra mūrīm (4t/m)	m	700.00
4.2	Vieglbetona bloku sienu mūrēšana ar 100mm blokiem:		m ³	14.40
		-3MPa keramzītbetona bloki 100x185x490	m ³	14.40
		-Putupolistirols EPS200 30mm	m ²	144.40
		-cementa java apmešanai, mūrēš. 40kg	gb	120.00
		-B1 armatūra mūrīm (4t/m)	m	172.00
4.3	Vieglbetona pārsedžu uzstādīšana:		gb	1.00
		-keramzītbetona pārsedze 300x 185x 1790mm	gb	1.00
4.4	Sienu gruntēšana ar grunti uzsūcošām virsmām:		m ²	306.00
		-grunts (sienām) k-0,25	L	76.62
4.5	Sienu apmešana ar mašīnapmetumu:		m ²	306.00
		-kaļķa cementa apmetums līdz 15mm	t	1.00
		-apmetuma vadulas k-0,5	m	255.40
		-apmetuma stūri k-0,3	m	15.00
5	Durvju bloki			
5.1	Durvju bloka un furnitūras montāža:		gb	1.00
		-durvju bloks ar furnitūru D-1 (1200 x 2100mm)	gb	1.00
		-montāžas putas	gb	1.00
		-papildelementi (stiprinājumi, skavas, dībeļi)	kpl	1.00
6	Iekārtas (no LAD iekārtu kataloga) montāža			
6.1	Novietnes aprīkojuma nobarojamo cūku turēšanai - speciālās grīdas, aizgaldu konstrukcijas, barošanas un dzirdināšanas iekārtas. (iekārtu komplekta Nr. LAD iekārtu katalogā FA-35-0000001) montāža , (iekārtas iegādājas Pasūtītājs)		kompl	1.00

Sastādīja: _____ Uldis Priednieks, sert.nr.3-00240
(paraksts un tā atšifrējums)