

APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

____. gada ____.

Būvniecības koptāme

Objekta nosaukums: Ražošanas ceha piebūve

Būves nosaukums: Ražošanas ceha piebūve

Objekta adrese: Akas iela 74B, Roja, Talsu novads

Nr. p. k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1	Ražošanas ceha piebūve	0.00
	Kopā	0.00

PVN (21%)	0.00
-----------	------

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta:

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Lokālā tāme Nr. 1

Demontāžas un zemes darbi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Ražošanas ceha piebūve
 Būves nosaukums: Ražošanas ceha piebūve
 Objekta adrese: Akas iela 74B, Roja, Talsu novads
 Tāme sastādīta 2025. gada tirgus cenās

Tāmes izmaksas - euro

Tāme sastādīta:

Nr. p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga	būvizrādājumi	mehānismi	kopā	darbietpība (c/h)	darba alga	būvizrādājumi	mehānismi	summa
Demontāža															
1		Asfalta seguma demontāža un izvešana Pasūtītāja teritorijā	m ²	110.00			-			-	-	-	-	-	-
2		Betona pamatu demontāža	m ²	8.00			-			-	-	-	-	-	-
3		Betona rampas demontāža	m ²	10.20			-			-	-	-	-	-	-
4		Zaļās zonas demontāža un izvešana Pasūtītāja teritorijā	m ²	21.00			-			-	-	-	-	-	-
5		Esošas nojumes demontāža un nodošana Pasūtītājam	kpl	1.00			-			-	-	-	-	-	-
6		Esošas nojumes demontāža un montāža blakus fasādē	kpl	1.00			-			-	-	-	-	-	-
Zemes darbi															
7		Grunts izstrāde un izvešana Pasūtītāja teritorijā	m ³	224.00			-			-	-	-	-	-	-
8		Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti	m ³	150.00			-			-	-	-	-	-	-
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)											-	-	-	-	-

Sastādīja _____ 0
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta:

Pārbaudīja _____ 0
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _____ 0

Lokālā tāme Nr. 2

Būvkonstrukcijas

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Ražošanas ceha piebūve
 Būves nosaukums: Ražošanas ceha piebūve
 Objekta adrese: Akas iela 74B, Roja, Talsu novads
 Tāme sastādīta 2025. gada tirgus cenās

Tāmes izmaksas

- euro

Tāme sastādīta:

Nr. p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Izdevumi (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga	būvzstrādājumi	mehānismi	kopā	darbietpība (c/h)	darba alga	būvzstrādājumi	mehānismi	summa
Pamatu izbūve															
1		Smilts pamatnes izbūve, b=200 mm	m ²	25.44			-				-				
2		Šķembu f0/45 pamatnes izbūve, b=100 mm	m ²	20.24			-				-				
3		Pamatu stiegrošana, d8, d12, d16, B500B	kg	810.80			-				-				
4		Ēnkurbultu montāža d24	gb	28.00			-				-				
5		Pamatu veidošana	m ²	29.78			-				-				
6		Pamatu betonēšana, C20/25 XC2	m ³	7.43			-				-				
Cokola sienas izbūve															
7		Smilts pamatnes izbūve, b=200 mm	m ²	14.00			-				-				
8		Šķembu f0/45 pamatnes izbūve, b=100 mm	m ²	14.00			-				-				
9		Pabetonējuma izbūve, b=50 mm, C10/12	m ²	10.64			-				-				
10		Cokola sienas stiegrošana, d8, d12, B500B	kg	215.40			-				-				
11		Cokola sienas veidošana	m ²	70.00			-				-				
12		Cokola sienas betonēšana, C20/25	m ³	5.60			-				-				
Metāla konstrukcijas															
13		Metāla konstrukciju detalizācijas KMD izstrāde	t	4.07			-				-				
14		Metāla konstrukciju izgatavošana un pretkorozijas apstrāde	t	4.07			-				-				
15		Metāla konstrukciju montāža	t	4.07			-				-				
16		C-1 150x150x1,2 C350 profilu montāža	m	102.00			-				-				
17		Z-1 un Z-2 150x150x1,2 C350 profilu montāža	m	89.20			-				-				
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)											-	-	-	-	-

Sastādīja _____ 0
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta:

Pārbaudīja _____ 0
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _____ 0

Lokālā tāme Nr. 3

Vispārceltnieciskie darbi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Ražošanas ceha piebūve
 Būves nosaukums: Ražošanas ceha piebūve
 Objekta adrese: Akas iela 74B, Roja, Talsu novads
 Tāme sastādīta 2025. gada tirgus cenās

Tāmes izmaksas

- euro

Tāme sastādīta:

Nr. p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu						
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga	būvizrādījumi	mehānismi	kopā	darbietpība (c/h)	darba alga	būvizrādījumi	mehānismi	summa	
		Grīda														
1		Esošas grunts planēšana	m ²	89.60			-			-	-	-	-	-	-	
2		Šķembu f0/45 pamatnes izbūve, b=350 mm	m ²	89.60			-			-	-	-	-	-	-	
3		PĒ plēves ieklāšana, 200 mk	m ²	89.60			-			-	-	-	-	-	-	
4		Ekstrudētā putupolistirola siltumizolācijas izbūve, b=100 mm	m ²	89.60			-			-	-	-	-	-	-	
5		Grīdas stiegrošana d8 150x150	m ²	89.60			-			-	-	-	-	-	-	
6		Grīdas betonēšana un virsmas pulēšana, iestrādājot virsmas cietinātāju, b=150 mm	m ²	89.60			-			-	-	-	-	-	-	
		Sienas					-			-	-	-	-	-	-	
7		Sendvičpaneļu ar PIR pildījumu ariensienu montāža, b=100 mm	m ²	157.00			-			-	-	-	-	-	-	
8		Sendvičpaneļu ar PIR pildījumu starpsienu montāža, b=100 mm	m ²	82.00			-			-	-	-	-	-	-	
9		Skārda apdares montāža	m	164.00			-			-	-	-	-	-	-	
		Jumts					-			-	-	-	-	-	-	
10		Sendvičpaneļu ar PIR pildījumu jumta montāža, b=100/145 mm	m ²	100.80			-			-	-	-	-	-	-	
11		Skārda apdares montāža	m	71.00			-			-	-	-	-	-	-	
12		Lietus ūdens tekņu un noteku izbūve	m	13.00			-			-	-	-	-	-	-	
		Ailu aizpildījumi					-			-	-	-	-	-	-	
13		Pacelamo vārtu ar durvīm un automātiku montāža 3000x2700(h)	gb	3.00			-			-	-	-	-	-	-	
14		Skārda apdares montāža	m	50.40			-			-	-	-	-	-	-	
		Ēkas apmale un ēkai pieguļošā teritorija					-			-	-	-	-	-	-	
15		Asfalta seguma piezāģēšana	m	31.00			-			-	-	-	-	-	-	
16		Betona apmalu izbūve 1000x300x150	m	24.00			-			-	-	-	-	-	-	
17		Šķembu f0/45 pamatnes izbūve, b=150 mm	m ²	45.00			-			-	-	-	-	-	-	
18		Sīkšķembu f0/4 izlīdzinošās pamatnes izbūve, b=30 mm	m ²	45.00			-			-	-	-	-	-	-	
19		Bruģa Prizma seguma izbūve, b=80 mm	m ²	45.00			-			-	-	-	-	-	-	
20		Asfalta seguma atjaunošana ar auksto remontasfaltu	m ²	12.00			-			-	-	-	-	-	-	
		Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)										-	-	-	-	-

Sastādīja _____ 0
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta: _____

Pārbaudīja _____ 0
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _____ 0

