

PROJEKTĒŠANAS DARBU UZDEVUMS

1	2	3
1.	Projektējamā objekta nosaukums, adrese	“Izejvielu noliktava” Rūpniecības iela 1 (kad.nr. 88820080290) Roja, Talsu novads
2.	Pasūtītājs	SIA “Banga Ltd” Reģ. Nr. 41203031343 Akas iela 74B, Roja, Talsu novads
3.	Būvniecības uzsākšanas gads	2026. gads
4.	Būvniecības veids	Jaunbūve
5.	Projektēšanas stadijas	Būvprojekts
6.	Norādījumi par būvniecības kārtām	Būvprojektu paredzēts realizēt vienā būvniecības kārtā.
7.	Projektējamo objektu galvenie parametri	Noliktavas ēka ar: 1) ~ platums 12m; 2) ~ garums 36m; 3) Iekšējais sienu augstums ne mazāks kā 4.55m (līdz konstrukcijām) 4) Divslīpu jumts, ar minimālo slīpumu 12% 5) Metāla karkass ar atbilstošu korozijas klasi 6) Vieni paceļamie (elektriskie) vārti, augstums ~ 4,40*3,5m, blakus ieejas durvis. Virs vārtiem un durvīm nojume
8.	Norādījumi projekta risinājumiem (pielietojamie materiāli un konstrukcijas)	<p>1. Ģenerālpāna sadaļa Ēkas augstumu veidot atbilstoši nākotnē paredzētam jaunam asfalta seguma pievedceļiem un laukumiem. Apkārt ēkai paredzēt labiekārtošanu.</p> <p>2. Arhitektūras daļa Ēku projektēt no sendviča paneļiem - Sienas 100mm - Jumtam ne mazāk kā 120 Betona grīdu paredzēt atbilstoši, ka brauc autokars, kura svars kopā ar kravu ir 3000kg.</p> <p>LKT tīklu sadaļa Paredzēt lietus ūdens novadīšanu no jumta uz esošajiem lietus ūdens teritorijas tīkliem.</p> <p>EL tīklu sadaļa Nodrošināt iekšējo un ārējo apgaismojumu atbilstoši spēkā esošajiem standartiem un normatīviem. Nodrošināt telpas ar atbilstošu elektroenerģijas pieslēgumu atbilstoši telpas plānojumam.</p>
9.	Projekta variantu izstrādāšana	Netiek paredzēti projekta varianti
10.	Norādes par inženierizpēti un uzmērīšanas darbu veikšanu	Topogrāfisko uzmērīšanu veicis pasūtītājs, jaunu neizstrādāt. Inženierģeoloģisko izpēti veic projektētājs.
11.	Īpašie nosacījumi	Pasūtītājam iesniegt saskaņotu projektu divos eksemplārā.

Projektēšanas uzdevumu sastādīja

 (SIA BANGA LTD)