

Būves nosaukums: Pārtikas pārstrādes telpas (lit. 009) atjaunošana
 Objekta nosaukums: Pārtikas pārstrādes telpas (lit. 009) atjaunošana
 Objekta adrese: "Vecmuižnieki", Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Tāme sastādīta 2025. gada tirgus cenās, pamatojoties uz Apliecinājuma kartes rasējumiem

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas			
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)
		Būvlaukums						
1		Būvlaukuma ierobežošana, konteinera, touletes uzstādīšana, būvtafeles, brīdinājuma zīmju uzstādīšana	kompl	1,00				
		Kopā						
		Demontāžas darbi						
2		Jumta seguma, konstrukcijas demontāža utilizācija	m2	494,02				
3		Logu demontāža	gab	2,00				
4		Betona grīdas demontāža komunikāciju montāžas vietās	t.m	45,65				
		Kopā						
		Sienas						
5		Siltumizolācijas montāža 150 mm biezumā, paredzēta ventilējamās fasādes apdares veikšanai, ar apdares loksņēm	m2	528,11				
		Kopā						
		Jumts						
6		Jaunu koka spāru konstrukcijas montāža	m2	494,02				
7		Tvaika izolācijas montāža	m2	499,42				
8		Jumta siltināšana 200 mm biezumā	m2	338,10				
9		Antikondensāta plēves montāža	m2	499,42				
10		Šķērslatojuma montāža	m2	499,42				
11		Garenlatojuma montāža	m2	499,42				
12		Jumta seguma montāža bezazbesta šiferis	m2	499,42				
13		Skārda pieslēgumentu montāža	t.m	238,50				
14		Lietus ūdens tekņu montāža	t.m	95,00				
15		Lietus ūdens noteku montāža	t.m	31,20				
16		Vēja kastes montāža	t.m	95,00				
17		Autokrāns materiālu pacelšanai	kompl	1,00				
		Kopā						
		Betona grīda						
18		Esošās grīdas sagatavošana, izlīdzināšana, kalšana	m2	388,50				
19		Grīdas siltumizolācijas montāža 100 mm biezumā	m2	388,50				
20		Grīdas šķembošana	m2	388,50				
21		Grīdas betonēšana, iestrādājot virsmas cietinātāju	m2	388,50				
		Kopā						
		Sienas						
22		Esošo ķieģeļu sienu, kolonnu attīrīšana	m2	379,02				
23		Sienu aizmūrēšana	m2	2,40				
24		Fibo 5 MPA bloku mūris 250 mm biezumā	m2	111,36				
25		Pamatu pēdas betonēšana	t.m	34,80				
26		Atbalsta sienas betonēšana	t.m	121,80				
27		Ailu pārsedžu montāža	gab	2,00				
28		Sienu krāsošana 2x	m2	379,02				
29		XPS 100 putupolistirola montāža	m2	368,03				
30		FRP loksnes 3 mm montāža	m2	368,03				
31		Griestu attīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu, bojāto daļu špaktelēšana	m2	419,58				
32		Griestu krāsošana	m2	419,58				

		Kopā						
		Ailes						
33		Vārtu V1 montāža, augstums 3080 mm, platums 2890 mm Paceļami, slēdzami, ar PIR pildījumu, durvis vārtos Krāsa - RAL-7015,	gab	1,00				
		Vārtu V2 montāža, augstums 2100 mm, platums 2000 mm Bīdāmi, saldētavas vārti Krāsa - RAL-7015,	gab	2,00				
35		Loga L1 montāža, augstums 1300 mm, platums 1530 mm, PVC profils 5 kameru; 2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu; Logu rāmji: balts - iekšpuse ārpuse - RAL 7015	gab	2,00				
36		Durvju D1 montāža, augstums 2100 mm, platums 980 mm Krāsa - RAL-7015,	gab	2,00				
37		Ailu iekšējā apdare	t.m	51,98				
38		Ailu ārējās ailes apdare	t.m	35,58				
39		Skārda palodžu, skārdu elementu montāža ailu pieslēgumu vietās	t.m	3,06				
		Kopā						
		Inženierkomunikācijas						
40		Iekšējā kanalizācija	m2	388,50				
41		Iekšējā ūdens apgāde	m2	388,50				
42		Ārējā Kūts kanalizācija	kompl	1,00				
43		Iekšējie EL tīklu izbūve	m2	388,50				
		Kopā						
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais								

[illegible]