

Būvdarbu apjomu saraksts

LOK - Nr.1

Būvlaukums

Būvprojekta nosaukums: LOPBARĪBAS NOLIKTAVA

Adrese: "VĒTRAS", VALKAS PAG. VALKAS NOV.

Pasūtītājs: ZS "Vētras"

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	Būvlaukuma iekārtošanas darbi		
1-1	Objekta lielformāta informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana, pagaidu zīmju uzstādīšana	kmpl	1.00

Būvprojekta vadītājs: Mārcis Pēterhofs, sert. nr. 1-00116

Būvdarbu apjomu saraksts

LOK - Nr.2

Zemes darbi

Būvprojekta nosaukums: LOPBARĪBAS NOLIKTAVA

Adrese: "VĒTRAS", VALKAS PAG. VALKAS NOV.

Pasūtītājs: ZS "Vētras"

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
2	Zemes darbi		
2-1	Asu nospraušana	gb	12.00
2-2	Auglīgās zemes virskārtas nostumšana ~300mm	m3	169.93
2-3	Pamatu cokola padziļinājuma rakšana ~līdz 0.8m	m3	75.70
2-14	Pamatu aizbēršana ar pievestu smilti	m3	25.92
2-15	Rupja smilts ar piegādi kf=1,25	m3	32.40

Būvprojekta vadītājs: Mārcis Pēterhofs, sert. nr. 1-00116

Būvdarbu apjomu saraksts

LOK - Nr.3

Pamatu plātnes izbūve

Būvprojekta nosaukums: LOPBARĪBAS NOLIKTAVA

Adrese: "VĒTRAS", VALKAS PAG. VALKAS NOV.

Pasūtītājs: ZS "Vētras"

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
3	Grīdas un cokola izbūve		
3-1	Zemgrīdas slāņa blietēšana ar pievestu smilti biežumā: 400-600 (Vidēji 500)	m3	311.54
3-2	Rupja smilts ar piegādi kf=1,25	m3	389.43
3-3	Šķembu slāņu blietēšana zem grīdas biežumā: 250	m3	124.62
3-4	Šķembu maisījums ar piegādi kf=1,3	m3	162.00
3-5	Stiegrojuma siešana grīdai un cokolam	t	11.34
3-6	Stiegras B500B	t	11.91
3-7	Veidņu uzstādīšana, nojaukšana cokolam pandusiem	m2	60.05
3-8	Veidņu komplekta piegāde, noma	dn	8.00
3-9	Grīdas 180mm un perimetra 550x50 un pandusa 180mm betonēšana	m3	140.20
3-10	Betons C30/37 XC4, XF3 ar piegādi, koef 1.02	m3	143.00
3-11	Virsmas cietinātājs	kg	1,132.88

Būvprojekta vadītājs: Mārcis Pēterhofs, sert. nr. 1-00116

Būvdarbu apjomu saraksts

LOK - Nr.4

Atbalsta sienas izbūve

Būvprojekta nosaukums: LOPBARĪBAS NOLIKTAVA

Adrese: "VĒTRAS", VALKAS PAG. VALKAS NOV.

Pasūtītājs: ZS "Vētras"

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
4	Betona siena h=1.5 m		
4-1	Stabveida pamatu stiegrošana ar siešanas paņēmienu	t	1.87
4-2	Stiegras D8mm, B500B	t	1.96
4-3	Veidņu uzstādīšana, nojaukšana, tīrīšana stabveida pamatiem	m2	82.22
4-4	Veidņu komplekta piegāde, noma	dn	15.00
4-5	Atbalsta sienas betonēšana	m3	11.10
4-6	Betons C30/37 XC4, XF3 ar piegadi, koef 1.02	m3	11.32

Būvprojekta vadītājs: Mārcis Pēterhofs, sert. nr. 1-00116

Būvdarbu apjomu saraksts

LOK - Nr.5

Ēkas metāla karkass

Būvprojekta
nosaukums: LOPBARĪBAS NOLIKTAVA

Adrese: "VĒTRAS", VALKAS PAG. VALKAS NOV.

Pasūtītājs: ZS "Vētras"

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
5	Ēkas metāla karkass		
5-1	MKD izstrāde	kmp	1.00
5-2	Metāla konstrukcijas S355J2, 160 mikronu krāsojums, C3 korozijas klase, izgatavošana un piegāde	t	10.32
5-3	Konstrukciju montāža	t	10.32
5-4	Bultskrūvju komplekts, HDG	kmp	1.00
5-5	Ieliekamo detaļu montāža veidnī	gb	77.00
5-6	enkuri Peikko HPM20L vai analogs	gb	29.00
5-7	enkuri Peikko HPM24P vai analogs	gb	48.00
5-8	Kolonnu bāzes apbetonēšana ar bezrukuma javu	m3	0.30
5-9	Bezrukuma java	m3	0.32

Būvprojekta vadītājs: Mārcis Pēterhofs, sert. nr. 1-00116

Būvdarbu apjomu saraksts
LOK - Nr.6
Sienas, jumts, vārti, logi, apdare

Būvprojekta nosaukums: LOPBARĪBAS NOLIKTAVA

Adrese: "VĒTRAS", VALKAS PAG. VALKAS NOV.

Pasūtītājs: ZS "Vētras"

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	3	4	5
6	Ēkas apšuvuma montāža		
6-1	Ēkas jumta un sienu nesošo profilu montāža	m	1,422.99
6-2	Z profili 150x1.5	m	619.00
6-3	Z profili 200x2.0	m	707.00
6-4	Starta cokola profils 150x45x25	m	96.99
6-5	L profils 150x150x1.5	m	24.00
6-6	Ēkas jumta un sienu apšuvuma montāža	m2	1,195.23
6-7	Trapeceveida sienu profils T20, 0.45, RAL7016	m2	670.43
6-8	Trapeceveida segums TP45 ar atnikond pārklājajumu RAL7016	m2	524.80
6-9	Skrūves	gb	5,976.16
6-10	Jutma izvadu montāža	gb	7.00
6-11	Jumta izvadi	gb	7.00
6-12	Apšuvuma elementu montāža	m	343.14
6-13	Jumta kore	m	42.07
6-14	Kores membrāna/lenta	m	42.07
6-15	Jumta vējmala	m	24.00
6-16	Jumta lāsene	m	84.14
6-17	Ārsienu stūri	m	26.32
6-18	Cokola lāsene	m	96.99
6-19	Vārtu ārējā aiļu apdare	m	30.00
6-20	Durvju ārējā aiļu apdare	m	5.25
6-21	Jumta notekrecauruju montāža ēkai	m	136.30
6-22	Vertikālā caurule, stiprinājumi, kniedes utt.	m	52.16
6-23	Horizontālā rene, stiprinājumi, kniedes utt.	m	84.14
6-24	Vārtu montāža	gb	2.00
6-25	Paceļami PVC tipa paneļu vārti 6000xH5000	gb	1.00
6-26	Paceļami PVC tipa paneļu vārti 4000xH5000	gb	1.00
6-27	Durvju montāža	gb	1.00
6-28	Metāla ārdurvis 1050*H2100	gb	1.00

Būvprojekta vadītājs: Mārcis Pēterhofs, sert. nr. 1-00116

Būvdarbu apjomu saraksts

LOK - Nr.7

Ceļi un laukumi

Būvprojekta nosaukums: LOPBARĪBAS NOLIKTAVA

Adrese: "VĒTRAS", VALKAS PAG. VALKAS NOV.

Pasūtītājs: ZS "Vētras"

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	3	4	5
7	Ceļi un laukumi- Šķembu segums		
7-1	Šķembu ceļa laukuma izbūve	m2	152.00
7-2	Ceļi un laukumi- Bruģa segums		
7-3	Bruģakmens seguma izbūve, ieskaitot apmaļi izbūvi, rakšanas darbi, minerālmateriālu piegāde u.c palīgmateriāli	m2	409.00

Būvprojekta vadītājs: Mārcis Pēterhofs, sert. nr. 1-00116

Būvdarbu apjomu saraksts

LOK - Nr.8

Ārējie tīkli

Būvprojekta nosaukums: LOPBARĪBAS NOLIKTAVA

Adrese: "VĒTRAS", VALKAS PAG. VALKAS NOV.

Pasūtītājs: ZS "Vētras"

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	3	4	5
8	Ārējie tīkli		
8-1	Lietus kanalizācijas tīkli LKT		
8-2	Tranšejas rakšana lietus kanalizācijascaurulei	m	101.40
8-3	Smilts tranšejas piebēršanai	m3	65.91
8-4	Caurule D250 SN8,	m	70.40
8-5	Caurule D160 SN8,	m	31.00
8-6	Veidgabali un līkumi	kmpl	1.00
8-7	Pagrieziena akas	gb	5.00
8-8	Lietus ūdens uztvērējs D160	gb	4.00
8-9	Lietus novadīšanas betona tekne	gb	4.00
8-10	Litus uztveršanas gūlija D160	gb	2.00
8-11	Ārējie elektrotīkli W1		
8-12	Tranšejas rakšana 700mm un kabeļa ieguldīšana tranšējā, aizrokot kabeli ar izrakto grunti	m	120.00
8-13	Kabelis NYY-J 5x10	m	120.00
8-14	Aisargcarule	m	120.00

Būvprojekta vadītājs: Mārcis Pēterhofs, sert. nr. 1-00116