

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums un būvdarbu apjomu saraksts

Nr.p.k	Darba un materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
<u>Sadzīves kanalizācijas</u>			
1	PVC iekšējās kanalizācijas caurules OD110, SN8 vai ekvivalentu	m	350
2	PVC iekšējās kanalizācijas caurules OD500, SN8 vai ekvivalentu	m	10
3	HDPE spiediena kanalizācijas sistēmas caurules D32	m	15
4	Revīzija OD110	kompl	58
5	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija sololift WC-1	kompl	3
6	Izlietnes pieslēgums ar sifonu sadzīves kanalizācijas tīkliem	kompl	4
7	Klozetpoda pieslēgums sadzīves kanalizācijas tīkliem	kompl	4
8	Spiedvada pieslēgums pie pašteses kanalizācijas	vietas	3
9	Cauruļvadu stiprinājumi (kronšteiniem vai skavām)	kompl	1
10	Pieslēguma izbūve esošajiem tīkliem	vietas	8
11	Sadzīves kanalizācijas vēdināšanas izbūve virs jumta	kompl	25
12	Veidgabali OD110 caurulei, tīklu montāžai	kompl	1
13	Ugunsdrošā manžete OD110 caurulei vai ekvivalentu	kompl	75
14	Esošo tīklu demontāža. Materiālu nodošana pasūtītājam	kompl	1
15	Sistēmas marķēšana	kompl	1
16	Izpilddokumentācijas sagatavošana	kompl	1
17	Stāvvadu atvēršana un aizdare dzīvokļu sanmezglos	vietas	75
18	Caurumu aizadarināšana starp stāviem un dzīvokļiem ar nedegošiem materiāliem	vietas	75
<u>Ūdensapgāde</u>			
<u>Aukstais ūdens</u>			
1	PE-Xc/AL/PE OD20x2,25, veidgabali cauruļvadu montāžai	m	50
2	PE-Xc/AL/PE OD32x3,00; DN25, PN10 vai ekvivalentu	m	160
3	PE-Xc/AL/PE OD40x4,00, DN32, PN10 vai ekvivalentu	m	30
4	PE-Xc/AL/PE OD50x5,00, DN40, PN10vai ekvivalentu	m	64
5	PE-Xc/AL/PE OD63x6,0; DN50, PN10 vai ekvivalentu	m	10
6	Kaučuka izolācijaKaiflex EF 13xD20mm	m	50
7	Kaučuka izolācijaKaiflex EF 13xOD32mm	m	160
8	Kaučuka izolācijaKaiflex EF 13xOD40mm	m	30
9	Kaučuka izolācijaKaiflex EF 13xOD50mm	m	64
10	Kaučuka izolācijaKaiflex EF 13xOD63mm	m	10
11	Lodveida ventilis 1 1/4", darba spiediens 40 bar vai ekvivalentu	gab	17
12	Iztukšošanas krāns 3/4"	gab	25
13	Ugunsdrošības lentes (2h) PFC Corofil	m	10

14	Ūdens skaitītājs JS 2,5-02 DN15 ar radio moduļa uzliku Smart TOP, ar noslēgarmatūru	kompl	75
15	Stūra ventīlis 1/2" izlietnes pielsēgšanai WC	kompl	4
16	Lodveida ventīlis ½' ai, īsaais rokturis,PN25 (podu pieslēgšanai)	kompl	4
17	KNAUF Alutop revīzijas lūka Revo 200x200x12,5mm	kompl	75
18	Cauruļvadu veidgabali, tīklu montāžai	kompl	1
19	Palīgmateriāli	kompl	1
20	Sistēmas hidrauliskā pārbaude 9 bar	kompl	1
21	Ūdensvada dezinfekcija, skalošana	kompl	1
22	Ugunsdrošā aizdare jānodrošina saskaņā ar pielikumu nr.1	kompl	1
23	Stāvvadu atvēršana un aizdare dzīvokļu sanmezglos	vietas	75
24	Caurumu aizadarināšana starp stāviem un dzīvokļiem ar nedegošiem materiāliem	vietas	75