

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums un būvdarbu apjomu saraksts

Nr.p.k	Darba un materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
Sadzīves kanalizācija			
Materiāli			
1	Plastmasas monolītsienu kanalizācijas caurules PP OD110, SN8	m	66
2	Plastmasas monolītsienu kanalizācijas caurules PP OD200, SN8	m	7
Zemes darbi			
1	Citu komunikāciju šķērsojums	vietas	3
2	Tranšejas rakšana hvid=1,15m	m ³	120
3	Smilts pamatnes izlīdzināšana un blīvēšana b=0.2m, caurules pamatnei un cauruļvadu apbēršanai b=0.3 m (grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei)	m ³	36
4	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei)	m ³	84
5	Grunts transeportēšana uz atbērtni, pasūtītāja norādītu vietu	m ³	120
6	Vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai (ja nepieciešams)	m	73
7	Gruntsūdens līmeņa samazināšana (ja nepieciešams)	m	73
8	Izpilddokumentācijas sagatavošana (t.sk.-deklarācijas, pases, u.c.), tīklu marķēšana, regulēšana, nospraušana, inženiertopogrāfiskā uzmērīšana	kompl	1
9	Trases nospraušana	m	73
10	CCTVV inspekcija	pakl	1
11	Esošās sadzīves kanalizācijas demontāža	m	73