

№	Nosaukums, aprīkojums	Ražotājs	Izmērs	Tips	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1 Dabīgā nosūce (virtuves augšēja zona)							
1.01	Ugunsdrošības vārsts ar kustoso elementu	Mandik	∅160	CFDM-160	gab.	66	
1.02	Nosūces difuzors	Systemair	∅160	BALANCE-E-160	gab.	66	
1.03	Cinkots gaisa vads	Komfovent	∅160	OS3	m.	12	C blīvuma klase
1.04	Fasondaļas un veidgabali	Komfovent	-	-	kpl.	1	
1.05	Gaisa vadu stiprinājumi				kpl.	1	
1.06	Atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
1.07	Ugunsdrošie atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
1.08	Citi montāžas, izolācijas un marķēšanas materiāli				kpl.	1	
1.09	Ventilācijas sistēmas mērīšanas un regulēšanas darbi				kpl.	1	
1.10	Demontāžas darbi				kpl.	1	
2 Nosūce (WC telpas)							
2.1	Sadzīves ventilators	S&P	∅125	SILENT-200 CHZ	kpl.	132	
2.2	Ugunsdrošības vārsts ar kustoso elementu	Mandik	∅125	CFDM-125	gab.	132	
2.3	Cinkots gaisa vads	Komfovent	∅125	OS3	m.	19	C blīvuma klase
2.4	Fasondaļas un veidgabali	Komfovent	-	-	kpl.	1	
2.5	Gaisa vadu stiprinājumi				kpl.	1	
2.6	Atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
2.7	Ugunsdrošie atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
2.8	Citi montāžas, izolācijas un marķēšanas materiāli				kpl.	1	
2.9	Ventilācijas sistēmas mērīšanas un regulēšanas darbi				kpl.	1	
2.10	Demontāžas darbi				kpl.	1	
3 Nosūce (virtuves nosūcejs virs plīts)							
3.2	Ugunsdrošības vārsts ar kustoso elementu	Mandik	∅125	CFDM-125	gab.	66	
3.3	Cinkots gaisa vads	Komfovent	∅125	OS3	m.	615	C blīvuma klase
3.4	Fasondaļas un veidgabali	Komfovent	-	-	kpl.	1	
3.5	Kaučuka izolācija	Armacell	13mm	Armaflex ACE-13	m2	315	
3.6	Minerālvates lamellas paklājs ar armētu alumīnija folija pārklājumu	Isover	50mm	VENTILAM ALU ML3	m2	232	
3.7	Gaisa vadu stiprinājumi				kpl.	1	

№	Nosaukums, aprīkojums	Ražotājs	Izmērs	Tips	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
3.8	Atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
3.9	Ugunsdrošie atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
3.10	Citi montāžas, izolācijas un marķēšanas materiāli				kpl.	1	
3.11	Ventilācijas sistēmas mērīšanas un regulēšanas darbi				kpl.	1	
3.12	Demontāžas darbi				kpl.	1	
4	Pieplūde (dabīgā pieplūde istabas)						
4.1	Svaiga gaisa vārsts (regulējamais)	Systemair	ø100	VTK-100	gab.	138	
4.2	Svaiga gaisa vārsts (regulējamais)	Systemair	ø160	VTK-160	gab.	6	
4.3	Cinkots gaisa vads	Komfovent	ø100	OS3	m.	54	C blīvuma klase
4.4	Cinkots gaisa vads	Komfovent	ø160	OS3	m.	3	C blīvuma klase
4.5	Gaisa vadu stiprinājumi				kpl.	1	
4.6	Atvērumu blīvēšanas materiāli				kpl.	1	
4.7	Citi montāžas, izolācijas un marķēšanas materiāli				kpl.	1	
4.8	Ventilācijas sistēmas mērīšanas un regulēšanas darbi				kpl.	1	
Būvprojekta dokumentācijas komplekts sastāv no paskaidrojošā apraksta, rasējumiem un specifikācijas. Būvuzņēmējam cenu piedāvājumā jāiekļauj būvprojektā norādītie apjomi un darbi un materiāli, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami būvprojektēta sistēmu un elementu montāžai, pārbaudei, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.							