

LOKĀLĀ TĀME - CD ceļa darbi

Projektētājs Novads Ielas nosaukums Darbu skaits	SIA SET projekti				
	Preiļu novads				
	Vītoli iela 2, Vecvārkavā, Preiļu novadā				
	28				
Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Sagatavošanas darbi				
1.1	Uzmērīšana un nospraušana	kmpl.	1.000		
1.2	Augu zemes/grants/šķembu segas noņemšana Hvid = 30cm	m ³	179.0		
1.3	Esošās a/b segas nojaukšana salaužot hvid=10cm	m ³	85.0		
1.4	Betona apmaļu demontāža	m	15.0		
1.5	Betona plātņu seguma demontāža	m ²	54.0		
1.6	Betona seguma demontāža	m ²	56.0		
1.7	Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana ar betona gredzeniem	gab.	2.0		
2	Zemes darbi				
2.1	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot	m ³	197.0		
2.2	Ierakuma grunts piebērums	m ³			
3	Brauktuves segas izbūves darbi				
3.1	Salizturīgās kārtas būvniecība, h=40cm	m ³	27.0		
3.2	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/56 izbūve, h=15cm (N-III klase)	m ²	985.0		
3.3	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/45 izbūve, h=10cm (N-III klase)	m ²	950.0		
3.4	Karsta asfaltbetona AC16 surf VK virskārtas izbūve, h=6cm	m ²	816.0		
3.5	Šķembu maisījuma 0/32s seguma izbūve 6cm biežumā	m ²	104.0		
3.6	Šķembu maisījuma 0/32s piebērums izbūve 10cm biežumā	m ²	33.0		
4	Laukumu segas izbūves darbi				
4.1	Salizturīgās kārtas būvniecība, h=40cm	m ³	132.0		
4.2	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/56 izbūve, h=15cm (N-III klase)	m ²	287.0		
4.3	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/45 izbūve, h=10cm (N-III klase)	m ²	265.0		
4.4	Karsta asfaltbetona AC16 surf VK virskārtas izbūve, h=6cm	m ²	212.0		
4.5	Šķembu maisījuma 0/32s seguma izbūve 6cm biežumā	m ²	33.0		
5	Ietves un pamatu lietus apmales segas izbūves darbi				
5.1	Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 20cm biežumā	m ²	101.0		
5.2	Sīkšķembu 2/5 kārtas izbūve h = 5cm	m ²	101.0		
5.3	Bruģakmens "Prizma" pelēks bez fāzu seguma izbūve h=8cm	m ²	101.0		
6	Konstruktijas				
6.1	Betona apmaļu 100*22*15 cm uzstādīšana uz betona C30/37 pamata	m	86.0		
6.2	Betona apmaļu 100.20.8 cm uzstādīšana uz betona C30/37 pamata	m	57.0		
7	Aprīkojums				
7.1	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana	gab.	2.0		

7.2	Zīmju uzstādīšana				
	- aizlieguma zīmes	gab.	2.0		
	- norādījuma zīmes	gab.	4.0		
8	Nostiprināšanas darbi				
8.1	Nogāzes planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām, h=10cm	m ²	260.0		
		A	Kopā:		
		B	PVN (21% no A):		
		C	Kopā (A+B):		