

## darbi

Specifikācija  
veicamie darbi

Aizpute,  
Aizputes pagasts, Dienvidkurzemes novads

n.p.k.	Nosaukums	mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d40	m	6400	
2	cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d25	m	515	
3	cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d40	m	146	
4	cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d25	m	28	
5	komunikāciju akas500x750 ar vāku uzstādīšana	gab.	7	
6	kamera 812x540 (komplektā) uzstādīšana	gab.	30	
7	kamera 614x230 (komplektā) uzstādīšana	gab.	51	
8	skataka 300x300x300 (komplektā) uzstādīšana	gab.	52	
9	FO Cable 4F instalācija esošās komunikācijās	m	4056	
10	FO Cable 12F instalācija esošās komunikācijās	m	2167	
11	FO Cable 24F instalācija esošās komunikācijās	m	2682	
12	FO Cable 48F instalācija esošās komunikācijās	m	1745	
13	FO Cable 96F instalācija esošās komunikācijās	m	1461	
14	FO Cable 48F instalācija esošās komunikācijās	m	1745	
15	FO Cable 96F instalācija esošās komunikācijās	m	1461	
16	FO Box 12SC uzstādīšana	gab.	3	
17	FO Box 24SC uzstādīšana	gab.	1	
18	Uzmava Mag. BPEO-S1 uzstādīšana (koplektā)	gab.	4	
19	Uzmava SubMag. BPEO-S0 uzstādīšana (koplektā)	gab.	37	
20	Uzmava abon. OSC 12	gab.	19	
21	Street Box RSZ-170/60/20, (komplektā) uzstādīšana	gab.	2	
22	Street Box RSZ-140/44/20, c(komplektā) uzstādīšana	gab.	3	
23	Indoor 96SC, (komplektā) uzstādīšana	gab.	1	
24	Nama iekšējo tīklu izbūve Robežu iela 23	gab	1	
25	Nama iekšējo tīklu izbūve Robežu iela 25	gab.	1	
26	Nama iekšējo tīklu izbūve Raiņa bulvāris 6	gab.	1	
27	Optisko dzīslu metinsana	gab	820	
28	Optisko dzīslu pārbaude	gab.	200	