

**“Komunikāciju izbūve “AIZPUTE 1”, Aizputes pilsēta, Dienvidkurzemes nov.”**  
Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “*Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā*” ietvaros



**Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-24-2024/AF**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Objekta nosaukums	Komunikāciju izbūve “AIZPUTE 1”, Aizputes pilsēta, Dienvidkurzemes nov.
Pasūtītājs	SIA OSTKOM
Uzdevuma priekšmets	<p>1) Jāveic rakšanas darbu saskaņošana ar komunikāciju un zemes īpašniekiem, to pārstāvju izsaukšana uz darba vietu, trases nospraušana, ceļazīmju sagādāšana un izvietošana būvobjektā, seguma atjaunošana, komunikāciju izbūve saskaņā ar projektu, izņemot tos darbus, kurus veiks SIA OSTKOM .</p> <p><u>SIA OSTKOM veiks sekojošus darbus :</u>          Optisko dzīslu metināšana;          Optisko metinājumu pārbaudes;          Sadales skapju uzstādīšana un montāža;          Uzmavu montāža;          FO box uzstādīšana.</p> <p>2) Jānodrošina materiāli (daudzums saskaņā ar projekta specifikāciju), izņemot tos, kurus nodrošina SIA OSTKOM .</p> <p><u>SIA OSTKOM nodrošina sekojošus materiālus :</u></p> <p>Kameras 812x540;          Kameras 614x230;          Skatakas 300x300x300;          FO Cable 4F;          FO Cable 12F;          FO Cable 24F;          FO Cable 48F;          FO Cable 96F;          FO Box 12SC;          FO Box 24 SC;          Uzmavas mag. BPEO-S1;          Uzmavas Submag. BPEO-S0;          Optiskās kasetes uzmavai;          Double-Entry Cable Sealing 6-18mm;          Sealing for mid span access 6-18mm;          Double-Entry Cable Sealing 4,5-6mm;          Sealing for mid span access 4,5-6mm;          Single-Entry Cable Sealing 3,5-9mm;          Single-Entry Cable Sealing 4-12mm;          Uzmavas Abon. OSC12;</p>

	<p>Fusion splice procector 40/2,5mm, uznavai;  Fusion splice procector 60/2,5mm, uznavai;  Splitter 1x64 LC/APC;  Splitter 1x32 LC/APC;  Sadales skapis Street Box RSZ-170/60/20, complete ;  Sadales skapis Street Box RSZ-140/44/20, complete;  Sadales skapis Indoor 96SC, complete;  Optiskā kasete 24SC, 60mm;  Adapter LC/APC SM DUPLEX;  Adapter LC/APC SM QUAD;  Pigtail LC/APC SM 0,9 MM 1.5 M G657A.</p>
Tehnikas prasības	<p>Vismaz viena urbšanas maisījumu utilizācijas iekārta ( pašu vai nomāta ) ;  Vismaz viena horizontālā virziena urbšanas iekārta ar maksimālo spiediena un vilkšanas jaudu ne mazāku par 147 KN;</p>
Darbu nodošana Pasūtītājam kārtība	Pēc veiktajiem būvniecības darbiem tiek noformēts darbu pieņemšanas – nodošanas akts
Darba izpildes termiņš	01.03.2026.

Pielikums :

1. Caurdures plāns;
2. Ģenerālpilāns 01\_20;
3. Ģenerālpilāns 21\_45;
4. GP Aizpute 1. dwg;
5. Optisko kabeļu montāžas shēma 1
6. Optisko kabeļu montāžas shēma 2
7. Seguma atjaunošana 01\_20;
8. Seguma atjaunošana 21\_44;
9. Aizpute 1 seguma atjaunošana
10. Specifikācija – darbi;
11. Specifikācija – materiāli.