

Tehniskā specifikācija:

1. Telpas sagatavošanas darbi (206m²):

- Demontāžas darbi,
- Jaunu aiļu izveide,
- Grīdu betonēšana, armēšana, slīpēšana,
- Sienu apšūšana ar sendvičpaneļiem
- Griestu apšūšana ar sendvičpaneļiem
- Sendvičpaneļu apdare,
- Ailu aizpildījums,
- Nerūsējošā tērauda trapu sistēmas izveide,
- Ūdensvada sistēmas izbūve,
- Kanalizācijas sistēmas izbūve,
- Elektroinstalācijas izbūve (saimniecības)
- Elektrosistēmas izbūve (tehnoloģijas)
- Ugunsdzēsības signalizācijas izbūve
- Ventilācija sistēmas izbūve
- Paceļamie vārti

Telpas plāns pielikumā (Telpa Nr.13A)

2. Ražošanas notekūdeņu apstrādes iekārtu izbūve

Iekārtas ir paredzētas zivju pārstrādes ražotnes notekūdeņu apstrādei.

Parametri piesārņojumam pirms attīrīšanas:

- Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 12000 mg/l
- Ķīmiskais skābekļa patēriņš (KSP) 15500 mg/l
- Suspendētās vielas (SV) 4000 mg/l
- Tauki 500 mg/l
- Stāvoklis pēc attīrīšanas, kas jānodrošina attīrīšanas iekārtām ir atbilstoši pašvaldības noteiktajām normām par ražošanas notekūdeņu pieņemšanu.
- Ražošanas notekūdeņu apjoms Q_{max} 150 m³/dnn jeb 15m³/h,

Ražošanas notekūdeņu apstrādes iekārtas tehnoloģijai ir jāspēj savākt izšķīdušās zivs proteīna daļas, kuras tiek savāktas un izmantotas cilvēku pārtikas ražošanai. Reizē ar cenu piedāvājumu jāiesniedz ražošanas notekūdeņu apstrādes iekārtu tehnoloģijas apraksts.