



PIEZĪMES

1. Pirms darbu uzsākšanas metāla siju izmēri precizēt uz vietas.
2. Metināšanu izpildīt ar elektrodiem E-42.
3. Visas šuves h=5mm, izņemot aprunātas.
4. Metāla elementus gruntēt un krāsot krāsā.
5. Lapu skatīt kopā ar ras.lapām Nr.AR-13, AR-34
6. Griezumu 1-1 skatīt ras.lapā Nr.AR-35

Pārabalkona jumtiņš (16gab.)			
1	Balkona jumtiņš	kompl	16,00
2	Caurule 40x40x4, L=220mm, 14gab.	kg	206,98
3	Enkurs ø10 l=250mm	gab	224,00
4	Ķīmiskā enkumasa HILTI HIT-HY170 + HIT-V-R(8.8)	gab	224,00
5	Iebūvējamā detaļa plāksne 100x100x4, 14gab.	kg	87,36
6	Leņķis 40x40x4mm, 14gab.	kg	76,80
7	Caurule 40x40x2, L=1025mm, 18gab.	kg	681,91
8	Caurule 40x20x2, L=6460mm, 3gab.	kg	527,14
9	Caurule 60x40x4, L=1100mm, 7gab.	kg	646,80
10	Caurule 60x40x4, L=1140mm, 7gab.	kg	670,32
11	Caurule 60x40x4, L=250mm, 7gab.	kg	147,00
12	Trapeceveida profils PP-20	m2	124,80

<p>SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com</p>	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922		Pasūtījuma Nr.						
	18. novembra iela 37A, Daugavpils		26/2025						
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 12, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana			<p align="center">Jumtiņš JM-2</p>						
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS				DATUMS	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA
Buvproj.dalas.vad.	A. Melderis		07.2025						
Izstrādāja	R. Kleimenovs		07.2025						
				26/2025	AR	BP	1:20	36	36