

Būves nosaukums: Ēkas lit.001 fasādes vienkāršota atjaunošana
 Objekta nosaukums: Ēkas lit.001 fasādes vienkāršota atjaunošana
 Objekta adrese: "Vecmuižnieki", Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās, pamatojoties uz Apliecinājuma kartes rasējumiem

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas			
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)
		Būvlaukums						
1		Būvlaukuma ierobežošana, konteinera, touletes uzstādīšana, būvtafeles, brīdinājuma zīmju uzstādīšana	kompl	1,00				
		Kopā						
		Demontāžas darbi						
2		Jumta seguma, konstrukcijas demontāža utilizācija	m2	824,50				
3		Logu demontāža	gab	32,00				
		Kopā						
		Sienas						
4		Fasādes krāsošana	m2	358,90				
		Kopā						
		Jumts						
5		Garenlatojuma montāža	m2	824,50				
6		Esošu jumta lūku, zonu aizdare	gab	2,00				
7		Jumta seguma montāža bezazbesta šiferis	m2	824,50				
8		Skārda pieslēgumentu montāža	t.m	242,50				
9		Lietus ūdens tekņu montāža	t.m	96,60				
10		Lietus ūdens noteku montāža	t.m	21,00				
11		Vēja kastes montāža	t.m	96,60				
12		Autokrāns materiālu pacelšanai	kompl	1,00				
		Kopā						
		Betona grīda						
13		Esošās grīdas sagatavošana, izlīdzināšana, kalšana	m2	866,00				
14		Grīdas šķembošana	m2	866,00				
15		Grīdas betonēšana, iestrādājot virsmas cietinātāju	m2	866,00				
		Kopā						
		Iekšējā apdare						
16		Lego bloku montāža trīs rindās	t.m	48,30				
17		Logu aizmūrēšana	gab	16,00				
18		Durvju ailu aizmūrēšana	gab	1,00				
		Kopā						
		Ailes						
19		Jaunizbūvēto ailu nostiprināšana, metāla pārsedzes montāža	kompl	1,00				
20		Vārtu V1 montāža, augstums 2920 mm, platums 3000 mm Paceļami, slēdzami, ar PIR pildījumu Krāsa - RAL-7015, Vārti durvīs	gab	1,00				
21		Loga L1 montāža, augstums 1200 mm, platums 1500 mm, PVC profils; Logu rāmji: balts - iekšpuse ārpuse - RAL 7015	gab	16,00				
22		Ailu iekšējā apdare	t.m	98,24				
23		Ailu ārējās ailes apdare	t.m	98,24				
24		Skārda palodžu, skārdu elementu montāža ailu pieslēgumu vietās	t.m	24,00				

			Kopā						
Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais									

[illegible]

s nodoklis 23.59%						
		Virszdevumi				
		t.sk.darba aizsardzība				
		Peļņa				
		Pavisam kopā				