

Būves nosaukums: Ēkas lit.002 fasādes vienkāršota atjaunošana II  
 Objekta nosaukums: Ēkas lit.002 fasādes vienkāršota atjaunošana II  
 Objekta adrese: "Vecmuižnieki", Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās, pamatojoties uz Apliecinājuma kartes rasējumiem

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksa			
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvstrādājumi (EUR)
		<b>Būvlaukums</b>						
1		Būvlaukuma ierobežošana, konteineru, touletes uzstādīšana, būvtafeles, brīdinājuma zīmju uzstādīšana	kompl	1,00				
		<b>Kopā</b>						
		<b>Demontāžas darbi</b>						
2		Jumta seguma, konstrukcijas demontāža utilizācija	m2	1193,15				
3		Logu demontāža	gab	20,00				
4		Esošā siltumizolācijas slāņa demontāža	m2	1193,15				
5		Piebūves demontāža	gab	1,00				
6		Betona grīdas demontāža komunikāciju montāžas vietās	t.m	36,00				
		<b>Kopā</b>						
		<b>Sienas</b>						
7		Siltumizolācijas montāža 150 mm biežumā, paredzēta ventilējamās fasādes apdares veikšanai, ar apdares loksnēm	m2	274,24				
		<b>Kopā</b>						
		<b>Jumts</b>						
8		Jaunu koka spāru konstrukcijas montāža	m2	1193,15				
9		Tvaika izolācijas montāža	m2	1193,15				
10		Jumta siltināšana 200 mm biežumā	m2	1193,15				
11		Antikondensāta plēves montāža	m2	1193,15				
12		Šķērslatojuma montāža	m2	1193,15				
13		Garenlatojuma montāža	m2	1193,15				
14		Esošu jumta lūku, zonu aizdare	gab	1,00				
15		Jumta seguma montāža bezazbesta šiferis	m2	1193,15				
16		Skārda pieslēgumu montāža	t.m	151,80				
17		Lietus ūdens tekņu montāža	t.m	60,72				
18		Lietus ūdens notekū montāža	t.m	28,00				
19		Vēja kastes montāža	t.m	60,72				
20		Autokrāns materiālu pacelšanai	kompl	1,00				
		<b>Kopā</b>						
		<b>Betona grīda</b>						
21		Esošās grīdas sagatavošana, izlīdzināšana, kalšana	m2	529,45				
22		Grīdas šķembošana	m2	529,45				
23		Grīdas betonēšana, iestrādājot virsmas cietinātāju	m2	529,45				
		<b>Kopā</b>						
		<b>Iekšējā apdare</b>						
24		Esošo ķieģeļu sienu, kolonnu attīrīšana	m2	252,30				
25		Silikāta blokum mūra mūršana 1.5 m augstumā	m2	112,02				
26		Vieglbetona bloku mūrēšana	m2	209,10				
27		Ailu pārsedžu montāža	gab	10,00				
28		Mūrēto sienu augstvērtīga krāsošana 2x	m2	894,55				
29		Griestu attīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu, bojāto daļu špaktelēšana	m2	545,33				
		<b>Kopā</b>						
		<b>Ailes</b>						

30	Vārtu 2 montāža, augstums 2080 mm, platums 2040 mm Paceļami, slēdzami, ar PIR pildījumu Krāsa - RAL-7015,	gab	2,00				
31	Vārtu 3 montāža, augstums 2400 mm, platums 1500 mm Paceļami, slēdzami, ar PIR pildījumu Krāsa - RAL-7015,	gab	1,00				
32	Loga L1 montāža, augstums 1200 mm, platums 1500 mm, PVC profils 5 kameru; 2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu; Logu rāmji: balts - iekšpuse ārpuse - RAL 7015	gab	19,00				
33	Loga L2 montāža, augstums 1000 mm, platums 1000 mm, PVC profils;Logu rāmji: balts - RAL 7015 ārpuse - RAL 7015	gab	8,00				
34	PVC iekšdurvju montāža tonis balts	gab	2,00				
35	Ailu iekšējā apdare	t.m	215,68				
36	Ailu ārējās ailes apdare	t.m	126,88				
37	Skārda palodžu, skārdu elementu montāža ailu pieslēgumu vietās	t.m	22,80				
	<b>Kopā</b>						
	<b>Inženierkomunikācijas</b>						
38	Iekšējā kanalizācija	m2	529,45				
39	Iekšējā ūdens apgāde	m2	529,45				
40	Ārējā Kūts kanalizācija	kompl	1,00				
41	Iekšējie EL tīklu izbūve	m2	529,45				
	<b>Kopā</b>						
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais i</b>							



