


Materiālu aprēķini (sagatavošana/demontāža)			
№	Materiāla nosaukums/ būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
Cokola darbi			
1	Pamatu ārējās virsmas tīrīšana, remonts un gruntēšana, h=1.00m	m ²	18.0
2	Apmales demontāža 700mm platumā un 100mm biezumā	m ² /m ³	18.3/1.8
Fasādes darbi			
1	Logu restes demontāža	gb	1
2	Skārda materiāla, apšuvuma demontāža, t.sk.		
Skārda ārējās palodzes			
		tm	12.4
3	Sienu attīrīšana no netīrumiem, sienu izdrupumu aizpildīšana un gruntēšana	m ²	35.0
4	Antenu demontāža un saglabāšana	kmp	2
Jumta darbi			
1	Jumta bituma seguma demontāža	m ²	694.2
2	Skarda elementu demontāža b=0.6mm	tm	151.1
3	Dz/b ventkanālu cepures demontāža (63.0m ²)	gb.	12
4	Jumta lūka demontāža	gb.	2
5	Ventilācijas kanālu tīrīšana	gb.	12
6	Antenu demontāža	gb.	1
Būvgružu aizvešana un utilizācija			
		m ³	12.3

Materiālu aprēķini (cokola apdare kopā)			
№	Materiāla nosaukums/ būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
Ārējie darbi			
1	Cokola hidroizolācija, t.sk.		
Divkomponentu hidroizolācija SAKRET TCM			
		m ²	14.0
Hidroizolācija Vincents HIDROPLAST COKOL, h=0.4m			
		m ²	9.0
2	Cokola siltināšana un apdare, t.sk.		
Līmjava SAKRET BAK			
		m ²	13.1
Ekstrudēts putupolistirols, λ=0.034 W/mK, Spiedes izturība ≥300 kPa, b=100mm			
		m ²	13.1
Mehāniskie stiprinājumi			
		m ²	13.1
SAKRET BAK un armējošais stikla šķiedras siets SSA 1363 -160			
		m ²	9.0
Gruntējums SAKRET PG			
		m ²	9.0
Dekoratīvais silikona apmetums			
		m ²	9.0

Materiālu aprēķini (Fasādes kopā)			
№	Materiāla nosaukums/ būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
Ārējie darbi			
1	Cokola profila ar lāseni b=150mm stiprināšana	tm	23.4
2	Fasādes siltināšana, t.sk.		
Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1, Paroc Linio Pro, b=150mm, t.sk. līmjava			
		m ²	346.0
Mehāniskie stiprinājumi			
		m ²	346.0
Pamattonis 1, Granit 30, t.sk. armēšanas java ar armējošo sietu, grunts, tonēts dekoratīvais apmetums			
			120.0
Pamattonis 2, HellweiB, t.sk. armēšanas java ar armējošo sietu, grunts, tonēts dekoratīvais apmetums			
			260.0
4	Logailu siltināšana 30-50mm un apdare, t.sk.		
Līmjava SAKRET BAK			
		m ²	5.3
Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.037 W/mK, ugunsreakcijas klase A1, Paroc FAB 3 b=30-50mm, t.sk. līmjava, armēšanas java ar armējošo sietu, grunts, tonēts dekoratīvais apmetums			
		m ²	5.3
7	Karoga tūrētājs	gb	1
8	Ēkas numura un ielas nosaukuma plāskne	gb	1

 SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 42/2025		
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana				
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Materiālu aprēķini	
Buvproj.dalas.vad.	A. Melderis		12.2025		
Izstrādāja	R. Kleimenovs		12.2025	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA
				STADIJA	MĒROGS
				LAPA	LAPAS Nr.
				42/2025	AR
				BP	B/M
				10	10