

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātņieku ielā 91, Daugavpils Energoefektivitātes paaugstināšana				Lapa	
				Stadija:	BP
Izstr.	J. Kiseļovs			Sadaļa:	EL, ELT
				Pas. Nr.	42/2025
Nr.p.k.	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums. Darba nosaukums	Iekārtas tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
<b>EL daļa</b>					
1	<b>Zibensaizsardzība</b>				
	Jumta fiksators 165 MBG-8-10 RD8-10mm, 5218700, (1 kompl. = 12gab.)		kompl.	5	
	Savienotājs ar jumta barjeru RD8-10mm		gab	19	
	T-veida savienotājs RD8-10mm, 5311101 (1 kompl. = 10gab.)		kompl.	1	
	Vadu turētājs Rd 8-10 mm 5207444 (1 kompl. = 20gab.)		kompl.	9	
	Alumīnija apaļvads Ø 8mm, 5021286 (1 kompl. = 150m)		kompl.	1	Pa jumtu
	Alumīnija apaļvads ar PVC apvalku Ø 8mm (5021162) (1 kompl. = 100m)		kompl.	2	Pa fasādi
	Cinkota tērauda apaļvads ar PVC apvalku Ø 10mm (5021162) (1 kompl. = 75m), montēt zem vates		kompl.	1	Pa fasādi
	Patievināts cauruļveida uztveršanas stienis L=2000mm, 5401983 (1 kompl. = 1 gab.)		kompl.	4	
	Betona pamatne FangFix sistēmai 16kg, 5403227 (1 kompl. = 1 gab.)		kompl.	4	
	Betona balsta pamatne FangFix sistēmai, 5403200 (1 kompl. = 1 gab.)		kompl.	4	
	Mērijuma spaiļi Rd 8-10 mm (5328209)		kompl.	1	
	Palīgmateriāli		kompl.	1	
<b>ELT daļa</b>					
1	<b>Zibensaizsardzība</b>				
<b>Materiāli</b>					
	Karsti cinkots zemējuma elektrods 20mm standarts L=1,5m		gab	72	
	Elektroda uzgalis priekš zemejuma elektroda 20mm TG FT		gab	18	
	Antikorozijas lente plastik 50mm; L=10m		gab	2	
	Karsti cinkota lente 30x3.5mm, (1 kompl. 30m)		kompl.	5	
	Krustveida savienotājs plakanvadiem un apaļvadiem 5312655 (1 kompl = 25gab.)		kompl.	1	
	Savienojums plakanvadiem 30mm (1 kompl. 10 gab.)		kompl.	1	
	Betona apmales atjaunošana (ar materiāliem)		m2	10	
<b>Darbu izmaksas</b>					
	Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūra gūldīšanai 0.7m dziļumā		m	155	
	Horizontālā zemētāja montāža tranšējā		m	155	
	Vertikālā zemētāja montāža dziļumā līdz 6m (4x1,5m)		gab	18	
	EPL digitālā uzmērīšana		m	155	
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana		m	155	
<b>Piezīmes:</b>					
1. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentas kvalitātes un dizaina citu firmu izstrādājumiem. Izmaiņas jāaskaņo ar projekta autoru un pasūtītāju.					
2. Materiālu specifikācijā ir ietverti visas galvenās iekārtas un materiāli, kas norādītas rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāievērtē tehniskā projekta risinājumi un materiālu specifikācija, kā arī montāžas tehnoloģiju un specifiku. Palīgmateriālu izmaksas jāietver esošās specifikācijas materiālu izmaksās. Projektā uzrādītas iekārtas un materiāli var tikt aizvietotas ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes izstrādājumiem, kuru kvalitāte atbilst projekta uzstādījumiem un apmierina pasūtītāju un ieinteresētās organizācijas. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.					
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīgi esošiem normatīviem atbilstoša veikšana					
4. *- precizēt pirms izbūves.					