

darbi

Specifikācija
veicamie darbiGrobiņa,
Sarmas, Atpūtas ielas

n.p.k.	Nosaukums	mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d40	m	211	
2	cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d40	m	11	
3	cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d25	m	4	
4	cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d25	m	10	
5	kamera 614x230 (komplektā) uzstādīšana	gab.	1	
6	kamera 812x540 +betona riņķis+čuguna vāks uzstādīšana	gab.	1	
7	FO Cable 4F instalācija esošā kanalizācijā	m	200	
8	FO Cable 12F instalācija esošā kanalizācijā	m	620	
9	FO Cable 24F instalācija esošā kanalizācijā	m	150	
10	Uzmava SubMag. BPEO-S0	gab.	1	
11	Uzmava Abon. OSC-12	gab.	2	
12	FO Box 24SC	gab.	7	
13	Street Box RSZ-140/44/20, complete	gab.	1	
14	Atpūtas 6 iekšējā optiskā tīkla pārbūve	gab.	1	
15	Atpūtas 8 iekšējā optiskā tīkla pārbūve	gab.	1	
16	Atpūtas 10 iekšējā optiskā tīkla pārbūve	gab.	1	
17	Sarmas 1 iekšējā optiskā tīkla pārbūve	gab.	1	
18	Sarmas 3 iekšējā optiskā tīkla pārbūve	gab.	1	
19	Optisko dzīslu metinsana	gab	110	
20	Optisko dzīslu pārbaude	gab.	64	