

darbi

Specifikācija
veicamie darbiLiepāja
Karosta

n.p.k.	Nosaukums	mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d50	m	349	
2	cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d50	m	50	
3	cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d25	m	4	
4	kamera 812x540 +betona riņķis+čuguna vāks uzstādīšana	gab.	1	
5	kamera 614x230 (komplektā) uzstādīšana	gab.	2	
6	skatoka 300x300x300 (komplektā) uzstādīšana	gab.	1	
7	FO Cable 4F instalācija esošās komunikācijās	m	330	
8	FO Cable 12F instalācija esošās komunikācijās	m	2750	
9	FO Cable 24F instalācija esošās komunikācijās	m	975	
10	FO Cable 48F instalācija esošās komunikācijās	m	6610	
11	FO Box 24SC uzstādīšana	gab.	21	
12	Uzmava SubMag. BPEO-S0 uzstādīšana	gab.	7	
13	Street Box RSZ-140/44/20, komplektā uzstādīšana	gab.	2	
14	Nama iekšējā tīkla izbūve Lazaretēs 3	gab.	1	
15	Nama iekšējā tīkla izbūve Turaidas 3	gab.	1	
16	Nama iekšējā tīkla izbūve Turaidas 5	gab.	1	
17	Nama iekšējā tīkla izbūve Lazaretēs 3	gab.	1	
18	Nama iekšējā tīkla izbūve Lazaretēs 2	gab.	1	
19	Nama iekšējā tīkla izbūve Turaidas 9	gab.	1	
20	Nama iekšējā tīkla izbūve Ģenerāļa Baloža 57	gab.	1	
21	Nama iekšējā tīkla izbūve Ģenerāļa Baloža 59	gab.	1	
22	optisko dzīslu metināšana	gab.	380	
23	optisko dzīslu pārbaude	gab.	182	