

Būvdarbu apjomu saraksts

Būves nosaukums: Viesu nama jaunbūve "Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads

Objekta adrese: "Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Zemes darbi projektēto UK tīklu darbu zonā				
	<i>Segumu atjaunošana pagalma teritorijā</i>			
1	Augsnes seguma noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu	m ²	125,0	
2	Tranšējas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*) H=1,0-2,0 m, Bvid=1,2-1,5 m	m	58,5	
3	Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadiem, h=15 cm	m ³	8,0	
4	Sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm	m ³	14,0	
Ūdensvada U1 montāžas darbi				
1	Caurules SDR17 PE100-RC OD32mm, PN10, montāža un ar to saistītie darbi	m	18,0	
CITI DARBI				
2	Ūdensvada skalošana un dezinfekcija	kompl.	1	
3	Ūdensvada trases nospraušana	m	18,0	
4	Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija atbilstoši LVS EN 805	m	18,0	
5	Gruntsūdens pazemināšana	m	18,0	
ŪDENSVADA IEVADA MEZGLS ĒKĀ				
6	Ūdensvada ievads ēkā, tajā skaitā: - siltumizolācijas ar foliju caurulei OD32 L=3,6 m uzstādīšana; - caurumu ēku pamatos urbšana - ievada hermetizēšana (piezīme: būvdarbu apjomi neietver darbus, kas saistīti ar ēkas/telpas iekšējās apdares atjaunošanas līdz stāvoklim, kas tai ir bijis līdz būvdarbu veikšanas sākumam)	kompl.	1	
<i>Pieslēgumi esošām komunikācijām</i>				
7	Pieslēguma izbūve urbumam (spicai)	mezgls	1	
8	Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana	kompl.	1	
Sadzīves kanalizācijas K1 montāžas darbi				
1	PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160mm; ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi	m	23,5	
2	PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD110mm; ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi	m	17,0	
3	PP skataka DN400mm, H=1,0-1,5m, komplektā ar pamatni, pieslēgumiem un 40tn ķeta vāku, montāža un ar to saistītie darbi	kompl.	2	
NAI				
4	Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta AUGUST AT-8 DN1410 vai ekvivalents, notekūdeņu apjoms 0,9 m ³ diennaktī (paredzēts privātmājai līdz 6 cilv.) tajā sk. pamatnes plātne, caurule PP OD110mm L=2,0m, vāks 250N, dzelzbetona infiltrācijas aka DN1500 tas vāks 250N, aizsargčaula PP OD110 (2 gab) un savienojumi, smilts apbērums, montāža un ar to saistītie darbi, ar iebūves dziļumu līdz 3,0m. Komplektā ar kompresoru PP akā DN400, ar elektroapgādes pieslēgumu.	kompl.	1	

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
5	Infiltrācijas sistēma. Izmērs - L1200 x H600 x W600 mm, t.sk caurule PP OD110mm L-1,0m. Montāža un ar to saistītie darbi	kompl.	1	
6	Neaustais ģeotekstils biezums 1,2mm, svars 120 g/m²; ūdens caurlaidība 33-110 l/m²s (Bontec SNW 14 vai ekvivalents)montāža un ar to saistītie darbi	m²	9,0	
7	Rupja smilts apbērumš (visapkārt sistēmai) 150mm	m³	1,3	
	CITI DARBI			
8	Paštecēs kanalizācijas trases nospraušana	m	40,5	
9	Kanalizācijas tīklu pārbaudes saskaņā LVS EN 752	m	40,5	
10	Gruntsūdens pazemināšana	m	5,0	
	KANALIZĀCIJAS IZVADA MEZGLS NO ĒKAS			
11	Kanalizācijas izvads no ēkas, tajā skaitā: - caurules fasonaļa uzstādīšana; - caurumu ēku pamatos urbšana; -izvada hermetizēšana. (piezīme: būvdarbu apjomi neietver darbus, kas saistīti ar ēkas/telpas iekšējas apdares atjaunošanas līdz stāvoklim, kas tai ir bijis līdz būvdarbu veikšanas sākumam)	kompl.	2	
12	Izpildedokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana	kompl.	1	

Sastādīja: Nikolajs Anuškevičs
sertifikāta Nr. 3-00030