

Materiālu un iekārtu specifikācija					
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.					
№	Nosaukums	Marka, izmēri	Daudz.	Mērv.	Piezīmes
01	02	03	04	05	06
Objekts: Viesu mājas jaunbūve "Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads					
Ventilācija					
1	Gaisa apstrādes agregāts: Pieplūdes ventilators; Nosūces ventilators; gaisa filtri: pieplūdes klase F7, nosūces klase M5; Gaisa sildītājs (elektriskais); Rotora rekuperators; Elastīgie gaisa vadu savienojumi; noslēgvārsti; agregāta stiprinājuma rāmis; iekārtas automātika	Domekt-R-350-V-L1-C8	1	kompl.	Komfovent
2	Nosūces kape (Pēc pasūtītāja izvēles)		1	kompl.	
3	Gaisa vads no cinkotā skārda	Ø100	6	m.	
4	Gaisa vads no cinkotā skārda	Ø125	20	m.	
5	Gaisa vads no cinkotā skārda	Ø160	25	m.	
6	Gaisa vads no cinkotā skārda	Ø200	18	m.	
7	Gaisa vads no cinkotā skārda	Ø250	2	m.	
8	Gaisa vads no tērauda S=1.2mm	Ø160	3	m.	
9	Gaisa sadalītājs (pieplūde)	CDRc 125	2	gab.	Swegon
10	Gaisa sadalītājs (pieplūde)	CDRc 160	2	gab.	Swegon
11	Gaisa sadalītājs (nosūce)	CDRc 100	3	gab.	Swegon
12	Gaisa sadalītājs (nosūce)	CDRc 125	2	gab.	Swegon
13	Gaisa sadalītājs (nosūce)	CDRc 160	1	gab.	Swegon
14	Gaisa sadalītājs (pārplūdes reste)	NOVA-D-1-500x100-UR2-SW	1	gab.	Systemair
15	Gaisa ieņemšanas reste	YGC-250	1	gab.	Lindab
16	Gaisa izmešanas jumtiņš	VHL 250 400	1	gab.	Lindab
17	Gaisa izmešanas jumtiņš	VHL 160 280	1	gab.	Lindab
18	Troksņu slāpētājs	PVA 125 900 50	2	gab.	Lindab
19	Troksņu slāpētājs	PVA 125 1200 50	2	gab.	Lindab
20	Troksņu slāpētājs	PVA 160 900 50	3	gab.	Lindab
21	Troksņu slāpētājs	PVA 200 900 50	2	gab.	Lindab
22	Troksņu slāpētājs	PVA 200 1200 50	2	gab.	Lindab
23	Drošējvārsts	PTS/B-100	2	gab.	Halton
24	Drošējvārsts	PTS/B-125	4	gab.	Halton
25	Drošējvārsts	PTS/B-160	3	gab.	Halton
26	Tīrīšanas lūkas		1	kompl.	
27	Pretkondensāta izolācijas paklājs	32mm	10	m²	
28	Minerālvates izolācija (apjomu precizēt būvniecības laikā)	60mm	70	m²	
29	Elektroinstalācijas komplekts		1	kompl.	
30	Gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi		1	kompl.	
31	Sistēmas balansēšana un marķēšana		1	kompl.	
32	Izolācijas komplekts, montāžas komplekts, paligmateriāli		1	kompl.	
33	Materiālu piegādes, transporta izmaksas		1	kompl.	
34	Būvniecības atkritumu izvešana, utilizācija un telpu tīrīšana pēc darbu pabeigšanas		1	kompl.	
35	Sistēmas ieregulēšanas, palaišanas un nodošanas izmaksas		1	kompl.	
36	Izpildedokumentācijas sagatavošana		1	kompl.	
37	Lietošanas instrukcijas izstrāde		1	kompl.	
38	Atvērumu urbšana un blīvēšana ar udensnoturīgiem, skaņas absorbējošiem un ugunsdrošiem materiāliem		1	kompl.	