

Paredzamās līgumcenas koptāme

Pasūtītājs: SIA Rīgas Doma pārvalde

Būves nosaukums: Doma baznīcas un klostera ansamblis

Objekta nosaukums: Austrumu šķērsojuma ziemeļu puses austrumu plaknes jumta atjaunošana

Objekta adrese: Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050

Pasūt.Nr. 2022-0126

Izpildītājs: SIA "Arhitektoniskas izpētes grupa"

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1	Jumta seguma atjaunošanas darbi	-
Kopā		0,00
Pasūtītāja finanšu rezerve 0%		0,00
Kopā		0,00
PVN 21%		0,00
Kopā ar PVN		0,00

Sastādīja:

paraksts, paraksta atšifrējums, datums

Pārbaudīja:

paraksts, paraksta atšifrējums, datums
sertf.Nr.

Kopsavilkuma aprēķins

Jumta seguma atjaunošana

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Pasūtītājs: SIA Rīgas Doma pārvalde
Būves nosaukums: Doma baznīcas un klostera ansamblis
Objekta nosaukums: Austrumu šķērsojuma ziemeļu puses austrumu plaknes jumta atjaunošana
Objekta adrese: Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050
Pasūt.Nr. 2022-0126

Izpildītājs: SIA "Arhitektoniskas izpētes grupa"

Par kopējo summu (euro) 0,00
Kopējā darbietilpība (c/h) 0,00

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga (euro)	būvizstrādājumi (euro)	mehānismi (euro)	
1	1	Jumta seguma atjaunošanas darbi	-	-	-	-	-
		Kopā	-	-	-	-	-

Sastādīja: _____
paraksts, paraksta atšifrējums, datums

Pārbaudīja: _____

Lokālā tāme Nr.1

Austrumu šķērsojuma ziemeļu puses austrumu plaknes jumta atjaunošana

Pasūtītājs: SIA Rīgas Doma pārvalde

Būves nosaukums: Doma baznīcas un klostera ansamblis

Objekta nosaukums: Austrumu šķērsojuma ziemeļu puses austrumu plaknes jumta atjaunošana

Objekta adrese: Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050

Pasūt.Nr. 2022-0126

Izpildītājs: SIA "Arhitektoniskas izpētes grupa"

Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1		Būvlaukuma sagatavošanas darbi – darbam augstumā nepieciešamie drošības pasākumi		
1.1.	I.c.	Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana	Gab.	1,00
2		Jumiķu darbi jumta seguma atjaunošana		
2.1	I.c.	Jumta seguma demontāža, pagaidu plēves pret lietu iesegšana	m2	262,00
2.2	I.c.	Sniega barjeras (Dubultas caurules, kronšteini, savienojumi, ledus atspere)	m	12,20
2.3	I.c.	Drošības āķi	Gab.	26,00
2.4	I.c.	Ventilācijas lūkas	Gab.	22,00
2.5	I.c.	Spāru līmeņošana pastiprinot ar papildelementiem	kpl.	26,00
2.6	I.c.	Sateknes apakšklāja izbūve	kpl.	1,00
2.7	I.c.	Satekņu iestrāde valcprofilā ar sānjoma jumtu	kpl.	1,00
2.8	I.c.	Servisa lūka un servisa lūkas iestrāde jumta segumā	kpl.	2,00
2.9	I.c.	Ūdens notekas demontāža un montāža	m	0,00
2.11	I.c.	Detaļu pacelšana līdz jumtam un izgatavošana (k falcēm ar atloku = 1,6 un satknēm)	m2	262,00
2.12	I.c.	Valcprofila detaļu iestrāde (k falcēm ar atloku = 1,6 un satknēm)	m2	262,00
2.13	I.c.	Zemseguma dēļu klāja remonts un papildināšana	m3	2,00

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
2.14	I.c.	Gaisa pieplūdes izveide vēdināšanai dzegā	t/m	16,50
2.15	I.c.	Cirsti stiepta vara sieta montaza ~5x5mm acis	m2	6,00
2.16	I.c.	Dzegas augšmalas mūra remonts/ papildināšana	m3	0,30
2.17	I.c.	Vara teknes b=150mm ar stiprinājumiem montāža	t/m	16,50
3	I.c.	Būvgružu savākšana, transportēšana uz izgāztuvi	m3	13,10
		Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%):		

Sastādīja:

paraksts, paraksta atšifrējums, datums

Pārbaudīja:

paraksts, paraksta atšifrējums, datums

sertf.Nr.