ĀRĒJO SIENU SPECIFIKĀCIJA

n.p.k.	marka	shēma	sastāvs	biezums	tilpums	apdares apjoms
1	sa3.1	 siltumvadītspējas koeficients U=0,14W/m2K ugunsizturība NETIEK NOTEIKTA sienas nesošās. konstr.uguns reakcijas klase D-s2,d0	IEKŠĒJĀ VESTIBILA/BĒNIŅU ATDALOŠĀ SIENA -SILTINĀTA koka siju/statņu konstrukcija.	288mm		
			APDARE NO VESTIBILA PUSES (skatīt kopā ar piezīmēm) 1.apdares dēļi (Siguldas kokmateriāli , dēlis C1SL4 G 25 20X145 (135mm), apstrāde- tonēta, lazūra Capadur Silver Style tonis Star Dust, gaišs silti viegli pelēcīgs tonis	20mm		20m²
			2.apšuvums OSB-3 plāksnes = 18mm	18mm		
			3.koka latas 45x45 mm apdares nostiprināšanai + minerālvates siltumizol. =50mm (Paroc Ultra)	45mm	1m³	
			4.tvaika izolācijas membrāna Paroc XMV 020 ar līmētām šuvēm			
			SIENAS KONSTRUKCIJA / KOKA SIJU -STATŅU 195x45mm s=600mm konstr. (skat kopā ar BK da,ļu) +siltumizolācija Paroc Ultra =200mm	195mm	4m³	
			APDARE NO B ĒNIŅU PUSES (skatīt kopā ar piezīmēm) 1.apdare - OSB3 plāksnes	12mm		
2	sa-P1	 kopējais sienas biezums 520mm siltumvadītspējas koeficients U=0,25W/m2K minimālais skaņas gaisā izol. indekss Rw(dB) NETIEK NOTEIKTS ugunsizturība REI 120 sienas nesošās. konstr.uguns reakcijas klase A1	PAMATI -SILTINĀTA PAMATU KONSTRUKCIJA +pamati zem ārsienām			
			ĀRĒJĀ APDARE* (skatīt kopā ar piezīmēm un fasādes risinājumu)			81m²
			1.apmetuma apdares virsmas hidrofobizators - Vicents polyline Hidrofobs			
			2.universālā līmēšanas un armēšanas java Weber.therm 410 putupolistirolam un min.vatei, līmjava ar šķiedrām ,divās kārtās, starp kurām iestrādāts armējošais stikla šķiedras siets 4x4mm	4-6mm		
			3.siltumizolācija- ekstrudētais putupolistirēns XPS Finnfoam F-300 100mm, līmēts ar hidroizolējošu bituma līmjavu Weber.tec 915 (siltināšanu veikt pēc hidroizolācijas slāņa nožūšanas~3dienas	100mm	8,5m³	
			4.hidroizolācija -bituma pārklājums- līmjava Weber.tec 915 , 1.kārtā	3mm		
			5.hidroizolējošu bituma emulsija-grunts Weber.tec 901 (atšķaidīts 1:10)			
			SIENAS KONSTRUKCIJA -Dzelzsbetona pamati (skat BK da,ļu)	400mm		
			IEKŠĒJĀ APDARE* (skatīt kopā ar piezīmēm un fasādes risinājumu) 1.hidroizolācija -bituma pārklājums- līmjava Weber.tec 915 , 1.kārtā			
			2.hidroizolējošu bituma emulsija-grunts Weber.tec 901 (atšķaidīts 1:10)	3mm		
3	sa-P2		PAMATI -NESILTINĀTA PAMATU KONSTRUKCIJA +pamati zem vējtvera iekšējām sienām			
			ĀRĒJĀ APDARE* (skatīt kopā ar piezīmēm un fasādes risinājumu)			5m²
			1.hidroizolācija -bituma pārklājums- līmjava Weber.tec 915 , 2.kārtās	3mm		
			2.hidroizolējošu bituma emulsija-grunts Weber.tec 901 (atšķaidīts 1:10)			
			SIENAS KONSTRUKCIJA -Dzelzsbetona pamati (skat BK da,ļu)	400mm		
			IEKŠĒJĀ APDARE* (skatīt kopā ar piezīmēm un fasādes risinājumu) 1.hidroizolācija -bituma pārklājums- līmjava Weber.tec 915 , 2.kārtās			
			2.hidroizolējošu bituma emulsija-grunts Weber.tec 901 (atšķaidīts 1:10)	3mm		
4	sa-Z	 kopējais sienas biezums starp būvkonstrukcijām	ĀRSIENA - VĪTEŅAUGU SIENAS STARP NOJUMI BALSTOŠĀM KONSTRUKCIJĀM, VĪTEŅAUGI - PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA (PIECLAPU MEŽVĪNS)			
			SIENAS KONSTRUKCIJA* (skatīt kopā ar piezīmēm un fasādes risinājumu) 1.starp nojumes kolonām nostiprinātas (zig/zag veidā) nerūsējoša tērauda 4mm troses, vīteņaugu nostiprināšanai	1 elements 16t.m		(12 elementi) 12x16=192 t.m
			2.troses nostiprinātas nerūsējoša tērauda cilpās pie kolonnām ar vītņveida stiprinājumu , cilpu solis s=500mm)	1 elements 14 gab.		(12 elementi) 12x14=168 gab.
			3. vīteņaugu stādi - apjomu skatīt labiekārtojuma plānu			

PIEZĪMES
TEHNOLOĢIJA UN KVALITĀTE- VISPĀRĪGI
+sienu izbūve veicama atbilstoši sienu sistēmas ražotāja norādēm par tehnoloģijas un kvalitātes rādītāju ievērošanu
+materiāli norādīti indikatīvi, pieļaujams tos aizvietot ar līdzvērtīgiem, cita ražotāja materiāliem
+koka konstrukciju savienojumi ar mūra,betona ,metāla virsmām nodalāmi ar hidroizolācijas starpslāni (bitumena plāksnes, polipropilēna izolācijas materiāls)

ĀRĒJO SIENU ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

n.p.k.	marka	shēma	sastāvs	apjoms
1	Det-1		ĀRSIENA - APDARES SADURVIETU DEKORATĪVA STARPDZEGA STARPDZEGA* (skatīt kopā ar piezīmēm un fasādes risinājumu) 1.profilēta koka lata 60x50 (nostiprināta pie mūra konstr.) nosegta ar metāla nosegskārdu, visi materiāli krāsoti -RAL 7016 / NCS S 8005-B20G t.pelēks	84 t.m
2	Det-2		ĀRSIENA - KOKA DĒĻU APDARES UN BETONA BRUĢA SADURVIETAS- COKOLA DETAĻA COKOLA DETAĻA* (skatīt kopā ar piezīmēm un fasādes risinājumu) 1. tērauda loksne 2x200mm (redzamā da,la h=100mm) , piestiprināta (s=500mm, pie stūriem papildus stpirinājumi s= 100mm) pie sienas un pamata uz polipropilēna kopolimēra distenceriem, krāsota -RAL 7016 / NCS S 8005-B20G t.pelēks 2.posmā starp tērauda cokola deta,lu un koka dē,lu apdari (nepieciešams koka apdares ventilācijai), iestrādājams pretinsektu siets	33 t.m
3	Det-3		BIEDRĪBAS NOSAUKUMS UZ FASĀDES, TELPISKI ,IZGAISMOTI BURTI - BIEDRĪBAS NOSAUKUMS - GAIŠS TONIS +garums 5000mm, augstums 600mm +risinājumu precizēt ar pasūtītāju	3m²

BŪVP.VADĪTĀJS Indulis Kalns
Izstrādāja .
Izstrādāja .

Objekts Pasūt.Nr. 41/2025

Dienas aprūpes centra "Aizvējā" izveide, ēkas kad.apz.17000120313001 pārbūve

Adrese
Tāšu iela 28, Liepāja

Pasūtītājs
Biedrība "Aizvējā" reģ.Nr.40008329492

Ārsienu specifikācija marka sa-Z, P1, P2, elementu specifikācija marka Det-1,2,3

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa	
1 : 100@A3	03.2026	BP		AR-9.3

MI DESIGN
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399