

koka ieseguma terase zem nojumes sastāvs (secīgi no ieseguma puses)  
1.impregnēti, eļļoti (Tikkurila Valtti Puuolju eļļa tonis – pelēks IKT5154) terases dēļi 28mm, stiprinājums- skrūves  
2.dziļi impregnētas koka brusas 100x100mm s= 600mm  
3.pvc terases distanceri =20mm  
4.betona plāksnes 300x300x60mm brusu atbalstīšanai s=900mm, precizēt pie montāžas  
5.blietētas šķembas, minerālmateriālu maisījums0/45 =150mm  
6.pretsakņu ģeotekstils ar uzlocītu perimetru  
7.blietēts smilts pabērums- teritorijas izlīmeņošanai  
8.netraucēta grunts

RUUKKI slēgtā lietūs ūdens notekrene

starp balstiem terases bortakmens 1000x80x300mm uz betona c12/15 pamatnes

grīdas risinājums (uz grunts) vispārīgs risinājums (grīdas iesegumus skat telpu ekspilkāciju)

sastāvs (secīgi no telpas puses)  
1.grīdas apdare= flīzes, parkets ar montāžas mat.= 15-20mm (skat telpu eksplik.)  
2.grīdu cementa/betona klonā grīda =70mm(20MPa, F4) ar apkures caurulēm, pa grīdas perimetru paredzēt betona grīdu kompensācijas -izplešanās lentu (XPS) biezums – 10mm, augstums-70mm un nodrošinot grīdas izolāciju no ēkas pamata virsmām  
3.ekstrudētais putupolistirols XPS, Finnfoam FL-300=2x100mm ar nobīdītām šuvēm,savienojuma vietas gar ēkas mūra pamatiem aizpildīt ar montāžas putām  
4.vājbetona C12 / 15 klonā slānis =50mm  
5.uzpildīts pamatu virszemes apjoms = 300-500mm sablietēta grunts, grants, šķembas, virsējā kārtā ieskalota smilts

ēkas pamati – vispārīgs risinājums- lentveida dz-betona pamati ar ar hidroizolāciju no abām pusēm ārējo siltumizolāciju-XPS 100mm un apdari atbilstoši ražotāja Caparol tehnoloģijai – sistēma Capatect Classic A (skatīt AR daļas pielikumus)  
\*apdare-krāsots apmetums (toni skat fasādes)  
\*dz-bet. pamati- risinājumu skatīt BK daļu

## Griezums 1-1

starp kopnēm uz koka brusām 50x50mm nostiprinātas OSB plāksnes 22mm, pie kurām stiprināta iekšējā un ārējā apdare  
starp kopnēm- starp ārējo un iekšējo apdari iekļājama siltumizolācija Paroc Ultra

ēkas ārsiena- vispārīgs risinājums virs monolītās joslas

sastāvs no ārpuses :  
1.apdare- šķiedrcementa plāksnītes Cedral Dimanta klājums 400x400x8mm (krāsa – grafiṭta), sadurvietā ar fasādes koka apdari paredzēt ēkai pa visu perimetru 300x300mm komplektējošās plāksnes dekoratīvu joslas izbūvi  
2.koka latas 30x70mm s=215mm, apdares materiāla nostiprināšanai  
3.koka latas 25x100mm s=600, apdares ventilācijai  
4.vēja izolācija Paroc Cortex b 50mm, stiprināti ar apdares distanceriem Cortex plāksnēm XFP 001S=600mm, šuves līmētas ar Parox XST042 un XST041  
5.koka karkass 50x100mm s=600mm ar siltumizolāciju Paroc Ultra koka karkass stiprināts ar alumīnija konsolēm Hilti MFT-FOX VI L pie betona joslas, zem konsolēm paredzēt polipropilēna 6mm termoizolācijas paplāksnes, konsoļu izvietojumu precizēt BK daļā  
6.1.dzelzsbetona josla –skat BK daļu  
6.2.koka rāmju konstrukcija virs dzelzsbetona joslas – skat BK daļu  
7.1. dzelzsbetona joslas iekšējā apdare – ēvelēti koka dēļi 18x145mm(pusspundes savienojums, izvietoti horizontāli) uz koka 25x100mm latām, krāsa – gaiša (precizēt ar interjera daļā)  
7.2.koka rāmju konstr.iekšējā apdare- OSB plāksnes 22mm un koka brusu konstrukcijas starp kopnēm , apdare-ēvelēti koka dēļi 18x145mm(pusspundes savienojums, izvietoti horizontāli) uz koka 25x100mm latām, krāsa – gaiša (precizēt ar interjera daļā)

ēkas ārsiena- vispārīgs risinājums- Bauroc bloku mūris Ecoterm+ 500mm ar apmetuma apdari atbilstoši ražotāja Bauroc un izvēlēta apmetuma ražotāja tehnoloģijai (secīgi no ārpuses)

1.masā tonēts dekoratīvais apmetums  
2.gruntskrāsa  
3.līmēšanas un armēšanas java  
4.dziļi iesūcoša grunts  
5.Bauroc mūris 500mm  
6.iekšējā apdare-Bauroc vieglais apmetums 5mm ar armējošo sietu, Bauroc špaktele 2mm

betona bruģakmens zem nojumes

sastāvs (secīgi no ieseguma puses)  
1.betona bruģakmens 100x100x60mm  
2.sīkšķembas(2-5mm) vai rupja smilts=40mm  
3.blietēts nesaistītu minerālmateriālu maisījums0/45= 150mm  
4.blietēta salizturīga drenējošā kārtā (grants)=300mm  
5.blietēta drenējoša smilts, filtr.kf>1m/dn  
6.netraucēta grunts

BŪVP.VADĪTĀJS Indulis Kalns  
Izstrādāja  
Izstrādāja

Objekts Pasūt.Nr. 41/2025

Dienas aprūpes centra "Aizvējā" izveide, ēkas kad.apz.17000120313001 pārbūve

Adrese  
Tāšu iela 28, Liepāja

Pasūtītājs  
Biedrība "Aizvējā" reģ.Nr.40008329492

griezums 1-1

Mērogs 1 : 100@A3  
Datums 01.2026  
Stadija būvpr.min.sastāvā  
Lapa AR-3