

**ELT - Elektroapgādes ārējie tīkli.**

Nr. P.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūra gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	35	
2	Esoša kabeļa atrakšana, šurfēšana	gab.	2	
3	0,4kV Kabeļu gūldīšana tranšejā, montāža caurulē	m	35	
4	Dalītās aizsargcaurules montāža uz kabeļa	m	40	
5	Aizsargcaurules montāža tranšejā	m	130	
6	Lietotāja sadalnes uzstādīšana	gab.	1	
7	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	m	35	
8	EPL digitālā uzmērīšana	m	35	
9	Izpilddokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, objekta nodošana ekspluatācijā	objekts	1	
Nr. P.k.	Materiāla nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1	Kabelis 04kV Cu 4x10mm <sup>2</sup>	m	35	
2	Kabelis 04kV Cu 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	43	
3	Aizsargcaurule D110 450N	m	130	
4	Dalītā aizsargcaurule D160 750N	m	40	
5	Lietotāja sadalne ar pamatni	kompl.	1	
6	Palīgmateriāli	objekts	1	

**ELT - Elektroapgādes ārējie tīkli. Zemējuma kontūrs**

Nr. P.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūra gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	124	
2	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	124	
3	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 6m montāža	gab.	8	
4	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,124	
5	EPL digitālā uzmērīšana	m	124	
6	Izpilddokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, objekta nodošana ekspluatācijā	objekts	1	
Nr. P.k.	Materiāla nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1	Savienojuma klemme 250 A-FT (7-20mm/FL50)	gab.	8	
2	Zemējuma elektrodi 1,5m 219 20 ST FT	gab.	24	
3	Skava elektrodam 2760 20 FT	gab.	8	
4	Uzgalis elektrodam spice	gab.	8	
5	Zemējuma lente Zn/St 30x4	m	124	
6	Zemējuma stieple Fe/Zn 10mm <sup>2</sup> (izvadi pie sienām)	m	24	
7	Antikorozijs lēta 356/50 50mm	gab.	2	
8	Palīgmateriāli	objekts	1	

**EL- Elektroapgādes iekšējie tīkli.**

Nr. P.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	GS-1 Grupu sadalne IP55 Individuāls pasūtījums pēc shēmas	gab.	1	84 mod.
2	Montāžai un shēmošanai paredzētie palīgmateriāli	kompl.	1	
3	Kabelis PLUS (N)YM-J 5x4mm <sup>2</sup> balts	m	21	
4	Kabelis PLUS (N)YM-J 3x2.5mm <sup>2</sup> balts	m	350	
5	Kabelis PLUS (N)YM-J 3x1.5mm <sup>2</sup> balts	m	861	
6	Kabelis Cu E30 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	25	
7	Gofrēta caurule ar stiepli D=20mm 320N	m	800	Precizēt montāžas laikā
8	Kārbas reģipša sienām (vienvietīgas)	gab.	92	
9	Kārbas mūra sienām (vienvietīgas)	gab.	22	
10	Rozetes z/a IP23	kompl.	1	
11	Gaismekļi (dažādi)	kompl.	1	
12	Apgaismojuma slēdži (dažādi)	kompl.	1	
13	Kustības un klātbūtnes sensori (dažādi)	kompl.	1	
14	Palīgmateriāli	kompl.	1	

**EL- Elektroapgādes iekšējie tīkli. Zibensaizsardzība**

<b>Nr. P.k.</b>	<b>Darba nosaukums</b>	<b>Mērv.</b>	<b>Skaits</b>	<b>Piezīmes</b>
1	2	3	4	5
1	Zemējuma vada montāža pa jumtu un pa sienu	m	254	
2	8mm stieples stiprinājumu fiksēšana uz jumta	gab.	201	
3	Zemējuma vada montāža zemē (izvadi 10mm stieplei tranšejā)	m	9	
	Zemējuma vada montāža pa sienu	m	10	Līdz galv.el. sadalei
4	Zibensuztvērēja montāža uz jumta, pamatņu fiksēšana	gab.	1	
5	Reņu, noteku, kāpņu u.c.metāla objektu pievienošana zibensnovadītājam	objekts	1	
6	Izpilddokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana	objekts	1	
<b>Nr. P.k.</b>	<b>Materiāla nosaukums</b>			
1	Zemējuma vads Al, d=8mm	m	254	sienas+jumts
2	Zemējuma vads Zn/Fe, d=10mm (izvadi pie novadītājiem)	m	9	8 vert+zeme
3	Zibensuztvērējs H=2,5 m, D=10/16mm (101 VL2500) ar stiprinājumu (ISAV 1000R vai analogs)	gab.	1	
4	Kompensators Ø8mm 400mm, alumīnija (172 AR)	gab.	6	
5	Zemējuma kontūra mērklemme (237 N FT 8-10)	gab.	8	izvadu skaits no zemes
6	Zemējuma vads Cu, Dz/Za, 25mm <sup>2</sup>	m	10	Līdz galv.el. sadalei
7	Kabeļkurpe 25mm <sup>2</sup> (Cu, presējama)	gab.	2	
8	Stieples savienojumu klemmes (dažādas)	kompl.	1	~40 gab
9	Zemējuma stieples stiprinājums (jumtam) (270 8-10 FT, vai analogs)	gab.	160	
10	Zemējuma stieples stiprinājums (jumtam) (132 P VA OBO, vai analogs)	gab.	30	
11	Zemējuma stieples stiprinājums (notekrenēm) (262, vai analogs)	gab.	8	
12	Zemējuma stieples stiprinājums (sienai)	gab.	15	
13	Palīgmateriāli stiprināšanai (dažādas skavas, skrūves, dībeļi, u.c.)	objekts	1	