

Būves nosaukums: Ēkas lit.002 fasādes vienkāršot

Objekta nosaukums: Ēkas lit.002 fasādes vienkāršot

Objekta adrese: "Vecmuižnieki", Tumes pag., I

Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz Apliecinājuma kartes rasējumiem

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
		<b>Būvlaukums</b>		
1		Būvlaukuma ierobežošana, žoga uzstādīšana demontāža noma	kompl	1.00
2		Būvdarbu vagona uzstādīšana, demontāža noma	kompl	1.00
3		Būvdarbu noliktavas uzstādīšana, demontāža noma	kompl	1.00
4		Būvtāfeles uzstādīšana	kompl	1.00
5		Brīdinājuma zīmju uzstādīšana	kompl	1.00
6		WC uzstādīšana, demontāža noma	kompl	1.00
7		Elektroniskās laika uzskaites sistēmas nodrošināšana būvobjektā	kompl	1.00
8		Ugunsdrošības stends	kompl	1.00
		<b>Kopā</b>		
		<b>Demontāžas darbi</b>		
9		Jumta seguma, konstrukcijas demontāža utilizācija, utilizācvija	m2	602.45
10		Logu demontāžautilizācija	gab	20.00
11		Esošā siltumizolācijas slāņa demontāžautilizācija	m2	602.45
12		Piebūves demontāžautilizācija	gab	1.00
13		Betona grīdas demontāža siltās grīdas izbūvei, utilizācija	m2	529.45
		<b>Kopā</b>		
		<b>Sienas</b>		
14		Inventārsastatņu montāža, noma transports	m2	231.56
15		Inventārsastatņu demontāža, transports	m2	231.56
16		Fasādes sagatavošana siltumizolācijas montāžai	m2	231.56
17		Koka konstrukcijas montāža ar soli 600 mm 50x150	m2	231.56
18		Siltumizolācijas montāža 150 mm biežumā	m2	231.56
19		Pretvēja plēves iestrāde	m2	231.56
20		Horizontālā latojuma montāža 50x50	m2	231.56
21		Vertikālā latojuma montāža 50x50	m2	231.56
22		Fasādes apdare ar krāsotiem dēļiem / apdares loksnēm	m2	231.56
		<b>Kopā</b>		
		<b>Jumts</b>		
23		Jaunu koka spāru konstrukcijas montāža	m2	602.45
24		Tvaika izolācijas montāža	m2	602.45
25		Jumta siltināšana 200 mm biežumā	m2	602.45
26		Antikondensāta plēves montāža	m2	602.45
27		Šķērslatojuma montāža	m2	602.45
28		Garenlatojuma montāža	m2	602.45
29		Esošu jumta lūku, zonu aizdare	gab	1.00
30		Jumta seguma montāža bezazbesta šiferis	m2	602.45
31		Skārda pieslēgumu montāža	t.m	151.80
32		Lietus ūdens tekņu montāža	t.m	60.72
33		Lietus ūdens noteku montāža	t.m	17.00
34		Vēja kastes montāža	t.m	60.72
35		Autokrāns materiālu pacelšanai	kompl	1.00

		<b>Kopā</b>		
		<b>Betona grīda</b>		
36		Grīdas līmeņošana ar drenējošu smilts slāni	m2	529.45
37		Šķembu slāņa iestrāde grīdas nespējas nodrošināšanai vidēji 150 mm biežumā	m2	529.45
38		Grīdas siltumizolācijas montāža 100 mm biežumā	m2	529.45
39		Siltās grīdas izbūve	m2	529.45
40		Plēves ieklāšana, deformācijas lentas montāža pa ēkas perimetru, sienu, kolonnu saduršuvju zonās	m2	529.45
41		Grīdas betonēšana ar betonu C25/30 iestrādājot 25 kg/m3 metāla fibras, 120 mm biežumā	m2	529.45
42		Grīdas pulēšana iestrādājot virsmas cietinātāju	m2	529.45
43		Grīdas šuvju griešana	m2	529.45
44		Grīdas šuvju un perimetra aizdare ar poliuretāna mastiku	m2	529.45
		<b>Kopā</b>		
		<b>Iekšējā apdare</b>		
45		Esošo ķieģeļu sienu, kolonnu attīrīšana	m2	252.30
46		Sienu, kolonnu bojāto zonu apmešana, atjaunošana	m2	252.30
47		Silikāta blokum mūra mūršana 1.5 m augstumā	m2	90.15
48		Vieglbetona bloku mūrēšana	m2	175.70
49		Ailu pārsedžu montāža	gab	10.00
50		Mūrēto sienu augstvērtīga krāsošana 2x	m2	801.60
51		Griestu attīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu	m2	545.33
52		Griestu bojāto daļu špaktelēšana, apdare	m2	545.33
		<b>Kopā</b>		
		<b>Ailes</b>		
53		Vārtu portālrāmja montāža	kompl	3.00
54		Vārtu 2 montāža, augstums 2080 mm, platums 2040 mm Paceļami, slēdzami, PIR pildījumu Krāsa - RAL-7015,	gab	2.00
55		Vārtu 3 montāža, augstums 2400 mm, platums 1500 mm Paceļami, slēdzami, PIR pildījumu Krāsa - RAL-7015,	gab	1.00
56		Loga L1 montāža, augstums 1200 mm, platums 1500 mm, PVC profils 5 kameru; 2 stikla paketes ar selektīvo pārklājumu; Logu rāmji: balts - iekšpuse ārpusē - RAL 7015	gab	19.00
57		Loga L2 montāža, augstums 1000 mm, platums 1000 mm, PVC profils; Logu rāmji: balts - RAL 7015 ārpusē - RAL 7015	gab	8.00
58		PVC iekšdurvju montāža tonis balts	gab	2.00
59		Ailu iekšējā apdare	t.m	214.00
60		Ailu ārējās ailes apdare	t.m	126.80
61		Skārda palodžu, skārdu elementu montāža ailu pieslēgumu vietās	t.m	22.80
		<b>Kopā</b>		
		<b>Inženierkomunikācijas</b>		
62		Iekšējā kanalizācija	m2	529.45
63		Iekšējā ūdens apgāde	m2	529.45
64		Ārējā Kūts kanalizācija	kompl	1.00
65		Iekšējie EL tīklu izbūve	m2	529.45
		<b>Kopā</b>		













