

Būves nosaukums: Ekas lit.001 fasādes vienkāršota atjaunošana
 Objekta nosaukums: Ekas lit.001 fasādes vienkāršota atjaunošana
 Objekta adrese: "Vecmuižnieki", Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz Apliecinājuma kartes rasējumiem

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas			
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvstrādājumi (EUR)
		Būvlaukums						
1		Būvlaukuma ierobežošana, žoga uzstādīšana demontāža noma	kompl	1.00				
2		Būvdarbu vagona uzstādīšana, demontāža noma	kompl	1.00				
3		Būvdarbu noliktavas uzstādīšana, demontāža noma	kompl	1.00				
4		Būvtāfeles uzstādīšana	kompl	1.00				
5		Brīdinājuma zīmju uzstādīšana	kompl	1.00				
6		WC uzstādīšana, demontāža noma	kompl	1.00				
7		Elektroniskās laika uzskaites sistēmas nodrošināšana būvobjektā	kompl	1.00				
8		Ugunsdrošības stends	kompl	1.00				
		Kopā						
		Demontāžas darbi						
9		Jumta seguma demontāža	m2	824.50				
10		Azbestcementsa lokšņu utilizācija	m2	824.50				
11		Akmens vates slāņa demontāža	m2	824.50				
12		Akmens vates utilizācija	m2	824.50				
13		Latojuma demontāža	m2	824.50				
14		Jumta konstrukcijas demontāža	m2	824.50				
15		Jumta sagatavošana jaunā jumta montāžai	m2	824.50				
16		Logu demontāža	gab	32.00				
		Kopā						
		Sienas						
17		Inventārsastatņu montāža, noma, transports	m2	354.40				
18		Inventārsastatņu demontāža, transports	m2	354.40				
19		Fasādes sagatavošana, attīrīšana, bojāto posmu apmešana, kļeģeļu pārmūrēšana	m2	354.40				
20		Fasādes gruntēšana Sakret TGW	m2	354.40				
21		Fasādes krāsošana ar fasādes krāsu SAKRET KS, tonēšana	m2	354.40				
		Kopā						
		Jumts						
22		Spāru konstrukcijas montāža 50x150	m2	824.50				
24		Antikondensāta plēves montāža Jutadach	m2	824.50				
25		Garenlatojuma montāža 50x50	m2	824.50				
26		Šķērslatojuma montāža, veicot jumta līmeņošanu 50x50	m2	824.50				
27		Jumta seguma montāža bezazbesta šiferis Eternit Clasic	m2	824.50				
28		Esošu jumta lūku, zonu aizdare	gab	2.00				
29		Esošo lūku zonas, ventilācijas izvadu demontāža	gab	2.00				
30		Veidņu montāža betonēšanas darbu veikšanai	m2	14.00				
31		Pagidu kolonnu montāža	kompl	2.00				
32		Lūku zonu armatūras montāža	m2	14.00				
33		Lūku zonu betonēšana	m2	14.00				
34		Lūku zonu apdares atjaunošana ar apdares loksnēm no apakšas	m2	14.00				
35		Skārda pieslēgumu montāža	t.m	242.50				
36		Lietus ūdens tekņu montāža	t.m	96.60				
37		Lietus ūdens noteku montāža	t.m	21.00				
38		Vēja kastes montāža	t.m	96.60				
39		Autokrāns materiālu pacelšanai	kompl	1.00				
		Kopā						

		Betona grīda					
40		Esošās grīdas metāla šveleru, autogēna griezšana, atskaldāmais perforators, miniekskavators	m2	841.00			
41		Demontēt visu esošo grīdas segumu 15% no grīdas platības, kurš ir atdalījies, saplaisājis un ir novērojami tukšumi zem grīdas. Atskaldāmais āmurs, prerforators, miniekskavators, universālais traktors	m2	126.15			
42		Eošās grīdas paaugstinājumu, līmeņu maiņas zonās atskaldāmais āmurs, perfaratori, miniekskavators	m2	714.85			
43		Noriju zonu kalšana, atrakšana, atskaldāmais āmurs, perfaratori, miniekskavators	t.m	36.00			
44		Papildus ailes izbūve starp asīm 12-13, šķembu ievēšanai ēkā, ailes aizdare, pēc darbu veikšanas	kompl	1.00			
45		Grīdas šķembošana 150-200 mm biežumā. Vibroblīte, vibroveltnis, universālais traktors, miniekskavators, nivelieris	m2	841.00			
46		Papildus šķembu slāņa iestrāde, izkaltajā grīdas daļā, Vibroblīte, universālais traktors, miniekskavators, nivelieris	m2	126.15			
47		Pamatnes sagatavošana noriju zonā Vibroblīte, universālais traktors, miniekskavators, nivelieris	t.m	36.00			
48		Plēves ieklāšana pirms betonēšanas	m2	841.00			
49		Fibrobetona ieliešana, betonēšanas biežums 120-150 mm, Betona sūknis	m2	841.00			
50		Virsmas pulēšana, iestrādājot virsmas cietinātāju	m2	841.00			
51		Noriju, pamatnes, atbalstsienu betonēšana	t.m	36.00			
52		Noriju izvadū no grīdas apdare, izbūve sošās sienās	gab	3.00			
		Kopā					
		Iekārtas					
53		<p>Ķēžu transportieris K40 Ražība pie blīvuma 0.75t/m³: 40 t/h Transportiera garums: 15.5 m Labās puses piedziņa Piedziņa SK22 1.25m K40 SK2282AGH-90LP4 1.5kW n=48 IE3 Pārpl. sens. MOLLET MFE-EE IP65 Spriegošana 0.75m K40 Pagarinājums 2.4m K40 5 gab Pagarinājums 1.2m K40 1 gab Pagarinājums 0.3m K40 1 gab Hermētīķis Premium ButylMastic310ml 3 gab Ķēde FV63-63 1m K40 1 gab Ķēde FV63-63 5m K40 6 gab Iebīre D200 K40 4 gab Elektrisks šīberis 0.25kW K40,S40 1 gab Izbīre D200 K40 1 gab Motora pārsegs SK12-42 K40-60 1 gab</p>	gab	1.00			
54		<p>Ķēžu transportieris K40 Ražība pie blīvuma 0.75t/m³: 40 t/h Transportiera garums: 30.2 m Labās puses piedziņa Piedziņa SK32 1,25m K40 SK3282AGH-112MP4 4kW n=50 IE3 Pārpl. sens. MOLLET MFE-EE IP65 Spriegošana 0.75m K40 Pagarinājums 2.4m K40 7 gab Pagarinājums 1.2m K40 1 gab Pagarinājums 0.6m K40 1 gab Hermētīķis Premium ButylMastic310ml 4 gab Pretpūsma pag. bez reg. 2.4m K40 4 gab Ķēde ar kausiņiem FV63-63 1m K40 1 gab Ķēde ar kausiņiem FV63-63 5m K40 12 gab</p>	gab	1.00			

55	<p> Kēžu transportieris K40 Ražība pie blīvuma 0.75t/m³: 40 t/h Transportiera garums: 38 m Kreisās puses piedziņa Piedziņa SK32 1,25m K40 SK3282AGH-112MP4 4kW n=50 IE3 Pārpl. sens. MOLLET MFE-EE IP65 Spriegošana 0.75m K40 Pagarinājums 2.4m K40 14 gab Pagarinājums 1.2m K40 2 gab Hermētīķis Premium ButylMastic310ml 5 gab Kēde ar kausiņiem FV63-63 1m K40 1 gab Kēde ar kausiņiem FV63-63 5m K40 15 gab </p>	gab	1.00				
56	<p> Skrāpju transportieris S40B Ražība pie blīvuma 0.75t/m³: 40 t/h Transportiera garums bez līkuma: 12.5 m Transportiera garums: 13.4 m Labās puses piedziņa Piedziņa SK32 1.25m S40 SK3282AGH-132SP4 5.5kW n=57 IE3 Kapacitatīvā sens. k. DOL 27SCR 1 kpl Spriegošana 0.75m S40 Pagarinājums 2.4m S40 1 gab Pagarinājums 1.2m S40 1 gab Pagarinājums 0.6m S40 1 gab Pagarinājums 0.3m S40 1 gab Hermētīķis Premium ButylMastic310ml 2 gab Kēde ar PEHD lāpstiņām 2m S40 1 gab Kēde ar PEHD lāpstiņām 5m S40 5 gab Līkums 30° 0.9m S40 1 gab Divpusējā iebīre 1m S40 6 gab Savilču k-ts, divpusējām iebīrēm 2 gab Izbīre 30° D200 S40 1 gab Tr. atbalsts h=50mm K40-100, S40-80 8 gab Motora pārsegs SK22-32 S40 1 gab </p>	gab	1.00				
57	<p> Skrāpju transportieris S40B Ražība pie blīvuma 0.75t/m³: 40 t/h Transportiera garums bez līkuma: 12.5 m Transportiera garums: 13.4 m Labās puses piedziņa Piedziņa SK32 1.25m S40 SK3282AGH-132SP4 5.5kW n=57 IE3 Kapacitatīvā sens. k. DOL 27SCR 1 kpl Spriegošana 0.75m S40 Pagarinājums 2.4m S40 1 gab Pagarinājums 1.2m S40 1 gab Pagarinājums 0.6m S40 1 gab Pagarinājums 0.3m S40 1 gab Hermētīķis Premium ButylMastic310ml 2 gab Kēde ar PEHD lāpstiņām 2m S40 1 gab Kēde ar PEHD lāpstiņām 5m S40 5 gab Līkums 30° 0.9m S40 1 gab Divpusējā iebīre 1m S40 6 gab Savilču k-ts, divpusējām iebīrēm 2 gab Izbīre 30° D200 S40 1 gab Tr. atbalsts h=50mm K40-100, S40-80 8 gab Motora pārsegs SK22-32 S40 1 gab </p>	gab	1.00				

58	<p>Skrāpju transportieris S40B Ražība pie blīvuma 0.75t/m³: 40 t/h Transportiera garums bez likuma: 18.5 m Transportiera garums: 19.4 m Labās puses piedziņa Piedziņa SK42 1.25m S40 SK4282AGH-132MP4 7.5kW n=55 IE3 Kapacitatīvā sens. k. DOL 27SCR 1 kpl Spriegošana 0.75m S40 Pagarinājums 2.4m S40 2 gab Pagarinājums 1.2m S40 1 gab Pagarinājums 0.6m S40 2 gab Pagarinājums 0.3m S40 1 gab Hermētiķis Premium ButylMastic310ml 3 gab Ķēde ar PEHD lāpstiņām 4m S40 1 gab Ķēde ar PEHD lāpstiņām 5m S40 7 gab Līkums 30° 0.9m S40 1 gab Divpusējā iebīre 1m S40 9 gab Savilču k-ts, divpusējām iebīrēm 2 gab Izbīre 30° D200 S40 1 gab Tr. atbalsts h=50mm K40-100, S40-80 13 gab Motora pārsegs SK42 S40 1 gab</p>	gab	1.00				
Kopā							
Iekšējā apdare							
59	Legu bloku montāža trīs rindās	t.m	48.30				
60	Ēkas griestu zonas sagatavošana graudu konveijera montāžai	t.m	70.00				
61	Logu aizmūrēšana	gab	16.00				
62	Durvju ailu aizmūrēšana	gab	1.00				
Kopā							
Ailes							
63	Jaunizbūvēto ailu nostiprināšana, metāla pārsedzes montāža	kompl	1.00				
64	Vārtu V1 montāža, augstums 2920 mm, platums 3000 mm Paceļami, slēdzami, ar PIR pildījumu Krāsa - RAL-7015, Vārti durvis	gab	1.00				
65	Loga L1 montāža, augstums 1200 mm, platums 1500 mm, PVC profils; Logu rāmji: balts - iekšpuse ārpusē - RAL 7015	gab	16.00				
66	Iekšējo ailu sagatavošana, bojāto kustīgo vietu labošana, Kaļķa apmetuma java Skret	t.m	98.24				
67	Iekšējo ailu gruntēšana Sakret TGW	t.m	98.24				
68	Iekšējās ailes apmešana pirms lentas montāžas, Kaļķa apmetuma java Skret	t.m	98.24				
69	Iekšējo ailu lentas montāža Sika I20	t.m	98.24				
70	Iekšējo ailu gruntēšana Sakret TGW	t.m	98.24				
71	Ailes apmešana pēc iekšējo lentu montāžas, Kaļķa apmetuma java Skret	t.m	98.24				
72	Iekšējo ailu gruntēšana Sakret TGW	t.m	98.24				
73	Ailu krāsošana SAKRET KS, tonēšana	t.m	98.24				
74	Ārējo ailu sagatavošana, bojāto kustīgo vietu labošana Kaļķa apmetuma java Skret	t.m	98.24				
75	Ārējo ailu gruntēšana Sakret TGW	t.m	98.24				
76	Ārējās ailu apmešana pirms lentas montāžas Kaļķa apmetuma java Skret	t.m	98.24				
77	Ārējās ailu lentas montāža Siga Is20	t.m	98.24				
78	Ārējo ailu gruntēšana Sakret TGW	t.m	98.24				
79	Ailes apmešana pēc ārējo lentu montāžas	t.m	98.24				
80	Ārējo ailu gruntēšana Sakret TGW	t.m	98.24				
81	Ailu krāsošana SAKRET KS, tonēšana	t.m	98.24				
82	Skārda palodžu, skārdu elementu montāža ailu pieslēgumu vietās	t.m	24.00				

			<i>Kopā</i>						
Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja soc									

Sastādīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr

