

Būves nosaukums: Piebūves izbūve  
 Objekta nosaukums: Piebūves izbūve  
 Objekta adrese: "Vecmuižnieki", Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139  
 Pasūtījuma Nr. \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz Apliecinājuma kartes rasējumiem

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienība		
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)
		<b>Būvlaukums</b>					
1		Būvlaukuma ierobežošana, žoga uzstādīšana demontāža noma	kompl	1.00			
2		Būvdarbu vagona uzstādīšana, demontāža noma	kompl	1.00			
3		Būvdarbu noliktavas uzstādīšana, demontāža noma	kompl	1.00			
4		Būvtāfeles uzstādīšana	kompl	1.00			
5		Brīdinājuma zīmju uzstādīšana	kompl	1.00			
6		WC uzstādīšana, demontāža noma	kompl	1.00			
7		Elektroniskās laika uzskaites sistēmas nodrošināšana būvobjektā	kompl	1.00			
8		Ugunsdrošības stends	kompl	1.00			
		<b>Kopā</b>					
		<b>Demontāža</b>					
9		Esošās fasādes apdares demontāža	m2	110.15			
10		Ailu kalšana, nostiprināšana, durvīm, vārtiem uz piebūvi	gab	4.00			
11		Esosā jumta pieslēguma demontāža, jaunas jumta konstrukcijas montāžai	m2	21.80			
		<b>Kopā</b>					
		<b>0 Cikls</b>					
12		Būvlaukuma planēšana, liekās grunts nogādāšana uz atbērtni, būvasu nospraušana	m2	205.00			
13		Tranšeju rakšana, grunts nogādāšana uz atbērtni	m3	85.35			
14		Šķembu kārtas iestrāde	m3	11.23			
15		Ārsienu letveida pamatu pēdas veidošana	t.m	44.35			
16		Ārsienu letveida pamatu pēdas armatūras iestrāde B500B	kg	2068.48			
17		Ārsienu letveida pamatu pēdas betonēšana C25/30	m3	19.51			
18		Ārsienu letveida pamatu pēdas atveidošana	t.m	44.35			
19		Ārsienu letveida pamatu atbalsta sienu veidošana	m2	186.27			
20		Ārsienu letveida pamatu atbalsta sienu armatūras iestrāde B500B	kg	5141.05			
21		Ārsienu letveida pamatu atbalsta sienu betonēšana C25/30	m3	55.88			
22		Ārsienu letveida pamatu atbalsta sienu atveidošana	m2	186.27			
23		Stabveida pamatu rakšana metāla kolonnu nostiprināšanai ārsienām	m3	10.50			
24		Grunts nogādāšana uz atbērtni	m3	10.50			
25		Šķembu pamatnes sagatavošana 150 mm biežumā	m3	296.35			
26		Iekšsienu stabveida pamatu pēdas veidošana	m2	13.44			
27		Iekšsienu stabveida pamatu pēdas armatūras iestrāde B500B	kg	427.39			
28		Iekšsienu stabveida pamatu pēdas betonēšana C25/30	m3	4.03			
29		Iekšsienu stabveida pamatu pēdas atveidošana	m2	13.44			
30		Iekšsienu stabveida pamatu kolonnas veidošana	m2	15.12			
31		Iekšsienu stabveida pamatu kolonnas armatūras iestrāde B500B	kg	117.04			
32		Iekšsienu stabveida pamatu kolonnas betonēšana C25/30	m3	1.23			
33		Iekšsienu stabveida pamatu kolonnas atveidošana	m2	15.12			
34		Ieliekamo detaļu montāža	gab	7.00			
35		Pamatu piebēršana ar smilti	m3	13.23			
36		Smiltis piebēršana iegūstot nepieciešamo grīdas augstuma atzīmi	m3	62.00			

<b>Kopā</b>				
	<b>Nesošās sienas</b>			
37	Sienu mūrēšana no keramzīta blokiem	m2	200.56	
38	Monolītās joslas betonēšana	t.m	57.79	
39	Ailu pārsedzes montāža	gab	1.00	
<b>Kopā</b>				
	<b>Pārsegums Jumts</b>			
40	Pārseguma profilokšņu montāža plakanā jumta izbūvei	m2	215.00	
41	Jumta membrānas montāža	m2	215.00	
42	Jumta siltināšana ar akmens vates loksnēm, stiprinot ar dībeļiem 100+ 100+30	m2	215.00	
43	Jumta kausēšana ar ar gāzes degli iestrādājot bituma ruļļu segumu divās kārtās, augšklāju, apakšklāju	m2	215.00	
44	Parapetu izbūve, siltināšana, apdare ar skārdu	t.m	41.80	
45	Aeiratoru montāža	gab	4.00	
46	Lietus ūdens tekņu sistēmas montāža	t.m	23.50	
47	Lietus ūdens noteku sistēmas montāža	t.m	17.49	
48	Skārda pieslēgumelementu montāža	t.m	72.00	
<b>Kopā</b>				
	<b>Fasāde</b>			
14	Inventārsastatņu montāža, noma transports	m2	227.80	
15	Inventārsastatņu demontāža, transports	m2	227.80	
16	Fasādes sagatavošana siltumizolācijas montāžai	m2	227.80	
17	Koka konstrukcijas montāža ar soli 600 mm 50x150	m2	227.80	
18	Siltumizolācijas montāža 150 mm biežumā	m2	227.80	
19	Pretvēja plēves iestrāde	m2	227.80	
20	Horizontālā latojuma montāža 50x50	m2	227.80	
21	Vertikālā latojuma montāža 50x50	m2	227.80	
22	Fasādes apdare ar krāsotiem dēļiem / apdares loksnēm	m2	227.80	
<b>Kopā</b>				
	<b>Ailes</b>			
58	Vārtu V3 montāža, Bīdāmie saldētavas vārti; augstums 2.1 m, platums 1.2 m	gab	4.00	
59	Ailu iekšējā apdare	t.m	52.80	
<b>Kopā</b>				
	<b>Iekšējā apdare</b>			
60	Apmetuma slāņa iestrāde	m2	310.56	
63	Sienu flīzēšana 2.5 m augstumā	m2	178.08	
64	Apmetuma slāņa augstvērtīga krāsošana	m2	310.56	
63	Metāla kolonnu montāža ārēsienu poliuretāna paneļu montāžai	gab	7.00	
64	Metāla siju montāža ārēsienu poliuretāna paneļu montāžai	gab	4.00	
65	Iekšsienu poliuretāna paneļu montāža iekštelpām 100 mm biežumā, iekšējais pārklājums Food Safe	m2	173.25	
66	Paneļu skārda apdares pieslēgumu, šuvju blīvējumu montāža Griesti	m2	173.25	
67	Aukstuma kameras griestu poliuretāna paneļu montāža griestos 100 mm biežumā, iekšējais pārklājums Food Safe	m2	65.00	
68	Paneļu skārda apdares pieslēgumu, šuvju blīvējumu montāža	m2	65.00	
<b>Kopā</b>				
	<b>Grīda</b>			
69	Grīdas G-1Šķembu iestrāde 150 mm	m2	202.00	
70	Izlīdzinošā smilts slāņa iestrāde 50 mm	m2	202.00	
71	Siltumizolācijas montāža 100 mm biežumā	m2	202.00	
72	Plēves ieklāšana	m2	202.00	
73	Grīdas betonēšana, iestrādājot virsmas cietinātāju	m2	202.00	
<b>Kopā</b>				
	<b>Cokols</b>			
74	Cokola hidroizolācijas iestrāde	t.m	44.35	

75	Cokola siltumizolācijas iestrāde	t.m	44.35			
76	Geomembrānas montāža	t.m	44.35			
	<b>Kopā</b>					
	<b>Inženierkomunikācijas</b>					
77	Iekšējās ceļa kanalizācijas montāža	m2	202.00			
78	Iekšējās ūdens apgādes montāža	m2	202.00			
79	Sadzīves kanalizācijas montāža	m2	202.00			
80	Ārējā kanalizācijas montāža	m2	202.00			
81	Ārējā ūdensapgādes montāža	m2	202.00			
82	Ventilācijas, kondicionēšanas montāža	m2	202.00			
83	Ārējie EL tīklu montāža	m2	202.00			
84	Iekšējie EL tīklu montāža	m2	202.00			
	<b>Kopā</b>					
<b>Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba</b>						

Sastādīja \_\_\_\_\_

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr \_\_\_\_\_





