

Būves nosaukums: Saldētavas ēkas (lit. 009) atjaunošana

Objekta nosaukums: Saldētavas ēkas (lit. 009) atjaunošana

Objekta adrese: "Vecmuižnieki", Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz Apliecinājuma kartes rasējumiem

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)
		<b>Būvlaukums</b>							
1		Būvlaukuma ierobežošana, žoga uzstādīšana demontāža noma	kompl	1.00					
2		Būvdarbu vagona uzstādīšana, demontāža noma	kompl	1.00					
3		Būvdarbu noliktavas uzstādīšana, demontāža noma	kompl	1.00					
4		Būvtāfeles uzstādīšana	kompl	1.00					
5		Brīdinājuma zīmju uzstādīšana	kompl	1.00					
6		WC uzstādīšana, demontāža noma	kompl	1.00					
7		Elektroniskās laika uzskaites sistēmas nodrošināšana būvobjektā	kompl	1.00					
8		Ugunsdrošības stends	kompl	1.00					
		<b>Kopā</b>							
		<b>Demontāžas darbi</b>							
		Jumta seguma demontāža	m2						
9		Grīdas betona seguma demontāža	m2	388.50					
10		Esošās grīdas pamatnes izlīdzināšana, norakšana, siltās grīdas izbūvei.	m2	388.50					
11		Vārtu demontāža	gab	1.00					
12		Logu demontāža	gab	2.00					
13		Durvju demontāža	gab	1.00					
		<b>Kopā</b>							
		<b>Betonēšanas darbi</b>							
14		Stabveida pamatu rakšana metāla kolonnu nostiprināšanai ārsienām	m3	15.00					
15		Grunts nogādāšana uz atbērtni	m3	15.00					
16		Šķembu pamatnes sagatavošana 150 mm biezumā	m3	5.29					
17		Ārsienu stabveida pamatu pēdas veidņošana	m2	19.20					
18		Ārsienu stabveida pamatu pēdas armatūras iestrāde B500B	kg	610.56					
19		Ārsienu stabveida pamatu pēdas betonēšana C25/30	m3	5.76					
20		Ārsienu stabveida pamatu pēdas atveidņošana	m2	19.20					
21		Ārsienu stabveida pamatu kolonnas veidņošana	m2	21.60					
22		Ārsienu stabveida pamatu kolonnas armatūras iestrāde B500B	kg	186.56					
23		Ārsienu stabveida pamatu kolonnas betonēšana C25/30	m3	1.76					
24		Ārsienu stabveida pamatu kolonnas atveidņošana	m2	21.60					
25		Ieliekamo detaļu montāža	gab	10.00					
26		Stabveida pamatu rakšana metāla kolonnu nostiprināšanai ārsienām	m3	22.50					
27		Grunts nogādāšana uz atbērtni	m3	22.50					
28		Šķembu pamatnes sagatavošana 150 mm biezumā	m3	6.35					
29		Iekšsienu stabveida pamatu pēdas veidņošana	m2	28.80					
30		Iekšsienu stabveida pamatu pēdas armatūras iestrāde B500B	kg	915.84					
31		Iekšsienu stabveida pamatu pēdas betonēšana C25/30	m3	8.64					
32		Iekšsienu stabveida pamatu pēdas atveidņošana	m2	28.80					
33		Iekšsienu stabveida pamatu kolonnas veidņošana	m2	32.40					
34		Iekšsienu stabveida pamatu kolonnas armatūras iestrāde B500B	kg	279.84					
35		Iekšsienu stabveida pamatu kolonnas betonēšana C25/30	m3	2.64					
36		Iekšsienu stabveida pamatu kolonnas atveidņošana	m2	32.40					
37		Ieliekamo detaļu montāža	gab	15.00					





Sastādīja

---

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

■ Sertifikāta Nr







t.sk.darba aizsardzība		
Peļņa		
Pavisam kopā bez PVN		