

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Par iepirkumu "Dienas aprūpes centra "Aizvējā" izveide Tāšu ielā 28, Liepājā"

Nr. 3.3.5.1/1/25/A/012

1. Darbu apjomu "Kopsavilkumu aprēķins" tabulā lokālo tāmju Nr.10, Nr.11, Nr.12 nosaukumu ieraksti nesakrīt ar attiecīgo lokālo tāmju nosaukumiem. Lūdzam izlabot kopsavilkuma aprēķinā minēto lokālo tāmju nosaukumus.

Atbilde:

Kopsavilkuma aprēķina tabulā un lokālo tāmju Nr.10, Nr.11, Nr.12 nosaukumi ir precizēti. Lūdzu, piedāvājuma sagatavošanā izmantot pievienoto apjomu tabulu "Tāšu 28_apjomi_precizēts".

2. Darbu apjomu lokālā tāmē Nr.6 "Ārsienų logi, durvis" nav durvju D-6 – 1gb, D-7 – 1 gb, D-8 – 1 gb apjomi. Projekta dokumentācijā durvju D-6, D-7, D-8 specifikācija ir lapā AR-12.2, kā arī 1.stāva plānā lapā AR-1 un bēniņu stāvā plānā lapā AR-2. Lūdzam precizēt darbu apjomus.

Atbilde:

Lokālā tāmē Nr.6 "Ārsienų logi, durvis" apjomi ir precizēti. Lūdzu, piedāvājuma sagatavošanā izmantot pievienoto apjomu tabulu "Tāšu 28_apjomi_precizēts".

3. Tehniskā projekta lapā AR-1 koridorā paredzēta pie sienas stiprināma atbalsta marga -22 metri. Atbalsta margas specifikācija dota projekta lapā AR-14. Darbu apjomos nav atbalsta margas izbūves apjoma. Lūdzam precizēt darbu apjomus.

Atbilde:

Lokālā tāmē Nr.7 "Iekšējā apdare" apjomi ir precizēti. Lūdzu, piedāvājuma sagatavošanā izmantot pievienoto apjomu tabulu "Tāšu 28_apjomi_precizēts".

4. Tehniskā projekta lapā AR-2 "Bēniņu plāns" bēniņos paredzēta lūka DBL 70x120 ar kāpnēm – 1gb un koka bēniņu laipas 400x1500mm izbūve. Darbu apjomos nav bēniņu lūkas ar kāpnēm un bēniņu laipu izbūves apjomi. Lūdzam precizēt darbu apjomus.

Atbilde:

Lokālā tāmē Nr.7 "Iekšējā apdare" apjomi ir precizēti. Lūdzu, piedāvājuma sagatavošanā izmantot pievienoto apjomu tabulu "Tāšu 28_apjomi_precizēts".

5. Tehniskā projekta lapās AR-10.1., AR-10.2., AR-10.3. "Ārējo logu un vitrīnu specifikācija" vitrīnām un logiem paredzēts konstrukcijas rāmis alumīnija/PVC. Darbu apjomos paredzēts PVC konstrukcijas rāmis. Lūdzam precizēt, vai visas lapās AR-10.1., AR-10.2., AR-10.3. specifikācijā paredzētās vitrīnas un logu konstrukcijas jāizgatavo ar PVC konstrukcijas rāmjiem?

Atbilde:

Piedāvājums sagatavojams atbilstoši darbu apjomos norādītajam risinājumam, paredzot PVC konstrukcijas rāmjus.

6. Darbu apjomu lokālās tāmēs Nr.5 "Jumts" pozīcijā 2 un pozīcijā 25 koka latojums 73x195mm un 45x145mm

		Jumta segums J1		
2	09-00000	Koka latojuma 73x195mm S-600mm šķērsvirzienā virs kopnēm ierīkošana	m2	154,00
		Jumta segums J3		
25	09-00000	Koka spāru izbūve koka spāres 45x145mm s=600, spāru soli savietot vienā ritmā ar zaļo apstādījumu sienu balstiem, spāres krāsotas, tonis RAL7016 tumši pelēks	m2	226,00

dubultojas ar lokālā tāmē Nr.3 "Sienu, jumta, grīdas, starpsienu, pārseguma konstrukcijas" pozīcijā 9 dotajiem apjomiem

		Koka konstrukcijas		
9	05-00000	Koka brusu 100x50; 145*45; 195,45; 195*73 ierīkošana-C24 klase (Visi koka elementi savstarpēji un ar visām konstrukcijām nostiprināmi un saenkurojami, izmantojot naglas, bultas un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus), (visām koka konstrukcijām jābūt apstrādātām ar pretuguns un pretinsektu apstrādi)	m3	7,83

Lūdzam pārbaudīt un precizēt darbu apjomus.

Atbilde:

Apjomi nedubultojas, jo Lokālajā tāmē nr. 5 "Jumts" ir norādītas jumta materiālu pozīcijas, bet lokālajā tāmē ir 3 "Sienu, jumta, grīdas, starpsienu, pārsegumu konstrukcijas" ir norādītas sienu materiālu pozīcijas. **Lokālajā tāmē Nr. 3 ir veikts precizējums: "Koka konstrukcijas (ārsiena Sa2.3 virs monolītās joslas)".** Lūdzu, piedāvājuma sagatavošanā izmantot pievienoto apjomu tabulu "Tāšu 28_apjomi_precizēts".

7. Saskaņā ar tehniskā projekta lapu AR-3 "Jumta plāns, jumta iesegums un apdares specifikācija" un lapu AR-5 "Griezums A-A" jumta J-2 izbūve paredzēta bez siltinājuma (siltinājums paredzēts pārsegumā – bēniņos). Darbu apjomos lokālā tāmē Nr.5 jumta J-2 izbūve paredzēta ar siltinājumu pozīcijās 16 un 18

		Jumta segums J2		
16	09-00000	Siltumizolācijas Paroc Ultra b-200mm ierīkošana	m2	220,00
18	09-00000	Siltumizolācijas Paroc pretvēja izolācijas plāksnes Tendo 30mm ierīkošana	m2	220,00

Lūdzam precizēt apjomus.

Atbilde:

Siltinājums nav nepieciešams. **Lokālajā tāmē Nr. 5 “Jums” ir veikts precizējums, izslēgti punkti 16. un 18.** Lūdzu, piedāvājuma sagatavošanā izmantot pievienoto apjomu tabulu "Tāšu 28_apjomi_precizēts".

8. Tehniskā projektā un darbu apjomos nav norādes par grīdlīstu izbūvi. Lūdzam sniegt informāciju par nepieciešamo grīdlīstu izbūvi (materiāls, krāsa, izmēri, apjoms). Lūdzam precizēt apjomus.

Atbilde:

Lokālā tāmē Nr. 7 “Iekšējā apdare” ir papildināta ievietojot grīdlīstu parametrus un daudzumus. Lūdzu, piedāvājuma sagatavošanā izmantot pievienoto apjomu tabulu "Tāšu 28_apjomi_precizēts".

9. Lūdzam precizēt ieliekamās detaļas Schöck Isokorb® T tips K - 2 gab pilno nepieciešamās detaļas nosaukumu, projekta dokumentācijā detalizēta informācija par šo ieliekamo detaļu nav atrodama.
Ieliekamo detaļu izplatītājiem cenu piedāvājumam nepieciešams detaļas pilns nosaukums.

Atbilde:

Lokālā tāmē Nr. 3 “Sienu, jumta, grīdas, starpsienu, pārsegumu konstrukcijas” ir papildināta ar nepieciešamos informāciju. Lūdzu, piedāvājuma sagatavošanā izmantot pievienoto apjomu tabulu "Tāšu 28_apjomi_precizēts".

10. Tehniskā projekta lapā BK0-02 “Apjomu specifikācijas” montāžas detaļu specifikācijā spāru leņķu un stūra leņķu kopējais apjoms ir 675 gb, darbu apjomos lokālā tāmē Nr.3 pozīcijā 8

8	05-00000	Spāru leņķu ierīkošana	gb	660,00
---	----------	------------------------	----	--------

Lūdzam precizēt apjomu.

Atbilde:

Lokālā tāmē Nr. 3 “Sienu, jumta, grīdas, starpsienu, pārsegumu konstrukcijas” ir papildināta ar nepieciešamos informāciju. Lūdzu, piedāvājuma sagatavošanā izmantot pievienoto apjomu tabulu "Tāšu 28_apjomi_precizēts".

Pielikumā: būvprojekta “Dienas aprūpes centra “Aizvējā” izveide Tāšu ielā 28, Liepājā” precizētā apjomu tabula: Tāšu 28_apjomi_precizēts”.

Biedrība “Aizvējā”

valdes locekle

Dita Sikuriņeca

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu