

EURO

EURO

6-1	Sumta latojuma montāža tērauda dakstiņu segumam (latojumu izbūvēt atbilstoši tērauda dakstiņu seguma montāžas prasībām, paredzot pilno dēļu klāju pažobeles/dzegas zonā, paaugstinātu pirmo dzegas latu un kores montāžai nepieciešamo koka konstrukciju ventilējamās kores mezgla izbūvei).	m2	57,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-2	Vējdēļu montāža un dzegas frontālā dēļa montāža pie spāru galiem .x2	tm	32,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-3	Apakšējā dzegas lāseņu montāža zem sumta latojuma (aiz teknes)	tm	15,20			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-4	Tekņu āķu montāža pie dzegas frontālā dēļa	gb	30,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-5	Dzegas lāseņu montāža virs sumta latojuma (teknē)	tm	15,20			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6	Pažobeles ventilācijas un insektu aizsargelementu montāža / dzegas zonā	tm	15,20			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-7	Tērauda dakstiņu sumta seguma montāža	m2	57,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-8	Vējmalu skārda elementu montāža	tm	15,20			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-9	Kores skārda elementu montāža	tm	7,60			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-10	Lietusūdens tekņu, notekcauruļu montāža	tm	15,20			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ārējā apdare												
7-1	Pažobeles, dēļu krāsošana pirms montāžas 1x	m2	18,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-2	Izlidzinošo karkasu pažobeles/vējkastes apdarei	m2	18,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-3	Guļbalku fasādes krāsošana 2x	m2	66,50			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-4	Pažobeles/vējkastes, terases griestu dēļu montāža (ar 3<5mm spraugu starp dēļiem)	m2	18,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-5	Pažobeles, terases griestu dēļu krāsošana pēc montāžas 1x	m2	18,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-6	Cokola virsmas gruntēšana	m2	10,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-7	Cokola virsmas līdzināšana ar javu	m2	10,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-8	Lāseņa montāža virs cokola apdares	tm	24,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Iekšējā apdare												
	Griestu, grīdu apdare												
8-1	Griestu apdares dēļu krāsošana 2x	m2	25,40			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-2	Griestu apdares dēļu montāža	m2	25,40			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-3	Guļbalku sienu, pārseguma siju virsmu krāsošana 2x	m2	58,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-4	Grīdas gruntēšana	m2	25,40			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-5	Hydroizolācijas uzklāšana uz grīdas pamatnes sanitārajā mezglā, saunā	m2	14,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-6	Grīdas flīzēšana (sanitārais mezgls, atpūtas telpa, sauna)	m2	25,40			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-7	Grīdas kājīstes flīzēšana	tm	20,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Logi un durvis												
9-1	L-01 1600×1100, koka logs, 2 stikli, V/G, rūpn. Apdare	kpl	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-2	Koka loga L-01 montāža guļbūves slidošajā montāžas kārbā	kpl	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-3	Loga L-01 iekšējo un ārējo aplodu montāža	kpl	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	Iekšējo palodžu montāža logiem L-01	kpl	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-5	Ārējo skārda palodžu / lāseņu montāža logiem L-01	kpl	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ārdurvis												
9-6	Siltinātas koka ārdurvis 800×2000 mm ar kārbu, sliekšni, blīvējumu, slēdzeni, cilindru, rokturiem, enģēm un rūpniecisku apdari	kpl	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iekšdurvis												
9-7	Iekšdurvju izgatavošana un piegāde, koka durvis ar kārbu un furnitūru	gb	2,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-8	Iekšdurvju montāža	gb	2,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-9	Saunas durvju montāža, aplodu montāža no vienas puses	gb	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kāpnes												
	Ārējo kāpņu izgatavošana, montāža												
10-1	Ārējo koka kāpņu izbūve pie ieejas	kpl	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Elektroinstalācija												
	Ārējie EL tīkli												
11-1	Tranšējas rakšana un aizbēršana	tm	15,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2	Kabeļu NYY 5x10 ieguldīšana	tm	20,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-3	Caurules D=63mm, aizsarglentas ieguldīšana	tm	20,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-4	Montāža, montāžas izstrādājumi	kpl	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-5	Rakšanas atļauja, trases uzmērīšana uzmērīšana	kpl	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-6	Pieslēgšana sadalēs	kpl	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-7	Sadale SS1(24 moduļi)	kpl	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elektroinstalācija — iekšējā												
11-8	Kabeļu montāža telpā Nr. 1; 2;3	kvm	25,40			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-9	Pieslēguma kārbu, kontaktligzdu, slēdžu montāža	kpl	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11-10	Gaismekļu montāža telpai Nr. 1; 2; 3	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ārējais apgaismojums														
11-11	Kabeļu montāža	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-12	Pieslēguma kārbu, slēdžu montāža	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-13	Gaismekļu, kustības sensora, zemējuma montāža	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-14	Izpildmērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ūdensapgāde un kanalizācija														
	Kanalizācija iekšējie tīkli														
12-1	Kanalizācijas cauruļvadu montāža sanitārajam mezglam, saunai	tm	18,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-2	Kanalizācijas pieslēgumu izbūve sanitārtechnikas iekārtām	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-3	Kanalizācijas izvada pieslēgums pie ārējiem tīklim	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ūdensapgāde — 1. stāva sanitārais mezgls														
12-4	Ūdensvada cauruļvadu montāža 1. stāva sanitārajam mezglam	tm	24,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-5	Aukstā un karstā ūdens pieslēgumu izbūve sanitārtechnikas iekārtām	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-6	Ūdensvada ievada pieslēgums pie ārējiem tīklim	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanitārtechnikas iekārtu montāža un pieslēgšana														
12-7	Izlietnes montāža un pieslēgšana	gb	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-8	WC poda montāža un pieslēgšana	gb	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-9	Duša kabīnes un duša aprīkojuma montāža un pieslēgšana	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-10	Boilera montāža un pieslēgšana	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Apkure														
13-1	Elektrisko apkures radiatori	gb	2,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ventilācija														
14-1	Sienas ventilatora montāža (montāžas materiālos izvada caurule, nosegvāks ārējais ar žalūziju)	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-2	Gaisa padeves un izplūdes lūka saunā	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli														
15-1	Trases nospraušana dabā ārējo ŪK tīklu izbūvei	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-2	Grunts rakšana ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu trasei	tm	20,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-3	Smiltis pabērums un cauruļu apbērums izbūve ārējiem tīklim	tm	20,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-4	Ārējās kanalizācijas cauruļvada montāža no ēkas līdz septīkim	tm	20,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-5	Kanalizācijas kontrolskatas montāža kanalizācijas trasē	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6	Kanalizācijas pieslēguma izbūve pie septiķa	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7	Ārējā ūdensvada cauruļvada montāža no pieslēguma vietas līdz ēkai	tm	20,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-8	Ūdensvada noslēgarmatūras montāža ārējā trasē	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-9	Trases aizbēršana un grunts planēšana pēc ārējo tīklu montāžas (esošā grunts)	tm	20,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-10	Ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izpildmērījumu sagatavošana	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Teritorijas labiekārtošana														
16-1	Brūčakmens seguma apmales izbūve ap ēku, ar pamatnes sagatavošanu (apmales pl 700mm)	m2	20,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-2	gājēju ceļa izbūve	tm	60,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dažādi darbi														
17-1	Metāla oderēta dūmvada montāža pirts krāsnij, D120/200 mm	tm	6,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-2	Pirts krāsns montāža pieslēgšana pie skursteņa	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-3	Saunas divļmeņu lāvas izgatavošana, grīdas režģa izgatavošana	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Aprīkojums									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-1	Galds	gb	1,00												
18-2	Sols	gb	2,00												
18-3	Plaukts	gb	1,00												
18-4	Kumode	gb	1,00												
18-5	Elektriskā tējkanna	gb	1,00												
18-6	Pirts divieļi	gb	6,00												
18-7	Dārza krēslī	gb	2,00												
18-8	Saunas piederumi	kpl	1,00												
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis* (23,59%) :															