

Lokālā Tāme Nr.1-5
Lapene (21,56m2)
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums:Atpūtas bāzes izveidošana "Zaļummājas"

Objekta adrese: "Zaļummājas", Liksnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5456

Tāme sastādīta 2026. gada 29. maijā, 2026 gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta stadijas PR (pirmsprojekta) dokumentāciju un pieejamajiem arhitektūras rasējumiem.

Tāmes tiešās izmaksas

0,00

EURO

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienību izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga	Būvstrādāju mi	Mehānismi	Kopā	darbietpība (c/h)	darba alga	Būvstrādāju mi	Mehānismi	Summa
1	Zemes darbi													
1-1	Būvasu nospraušana	kp1	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2	Izpildmērījuma sagatavošana pēc darbu pabeigšanas	kp1	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3	Augsnes virskārtas noņemšana (400mm kārtā) pārvietošana krautnē~30m	m2	40,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4	Pamatu rakšana stabu pamatiem , paredzot darba zonu 700 mm no pamatu ārmalas	m3	18,82			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5	Pamatu pamatnes izstrāde ar rokām zem dz/betona stabu pēdām (~100 mm), neuzirdinot nesošo grunti (8gb)	m2	15,68			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6	Šķembu pamatnes izbūve zem pamatu pēdām 150mm	m2	4,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7	Šķembu pamatnes blīvēšana pa kārtām	m2	4,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-8	Pamatu aizbērsšana ar esošo grunti pēc pamatu izbūves, grunts izlīdzināšana	m3	8,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-9	Grunts blīvēšana pa kārtām	m2	16,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pamati un cokols													
2-1	Veidņu montāža, demontāža dz/betona stabu pamatu pēda un stabiem	m2	12,80			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-2	Plēves ieklāšana zem pamatu pēdas	m2	4,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	Armatūras montāža pamatu pēdai, griešana-locīšana	kg	40,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-4	Armatūras montāža armētai betona joslai virs pamatiem , 4gb/O12 garenstiepi ar O6 aptverēm, solis 200 mm	kg	59,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-5	Pamatu pēdas betonēšana (500x500mm) , stabu betonēšana (250x250mm)	m3	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6	Horizontālās hidroizolācijas ieklāšana virs pamatiem zem gulbalku konstrukcijām	m2	0,50			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grīdas, grīdu pamatnes													
3-1	Brūgakmens seguma izbūve lapenes grīdā un ap ēku, ar pamatnes sagatavošanu (apmales pl 700mm)	m2	40,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gulbalku sienas, starpsienas, pārseguma konstrukcijas													
4-1	Gulbalku sienas, starpsienas, pārseguma konstrukcijas, spāru konstrukcija	kp1	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumts													
5-1	Antikondensāta / difūzijas membrānu montāža, zem tērauda dakstiņu seguma	m2	48,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-2	Piespiedējlatu montāža virs hidroizolācijas plēves	tm	51,20			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-3	Jumta latojuma montāža tērauda dakstiņu segumam (latojumu izbūvēt atbilstoši tērauda dakstiņu seguma montāžas prasībām, paredzot pilno dēļu klāju pažobeles/dzegas zonā, paaugstinātu pirmo dzegas latu un kores montāžai nepieciešamo koka konstrukciju ventilējamās kores mezgla izbūvei).	m2	48,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-4	Koka karkasa montāža stiprinājums pie spāres, šķērskarkasa montāža griesti, pažobeļu apdares dēļu stiprināšanai	tm	170,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-5	Dzegas frontālā dēļa montāža pie spāru galiem x2	tm	15,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-6	Tekņu āķu montāža pie dzegas frontālā dēļa	gb	18,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-7	Dzegas lāseņu montāža virs jumta latojuma (teknē)	tm	15,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8	Pažobeles ventilācijas un insektu aizsargelementu montāža / dzegas zonā	tm	15,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-9	Tērauda dakstiņu jumta seguma montāža	m2	48,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-10	Vējmaļu skārda elementu montāža	tm	12,80			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11	Kores skārda elementu montāža	tm	7,50			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-12	Lietusūdens tekņu, notekcauruļu montāža	tm	15,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ārēja-iekšējā apdare													
6-1	Ekspozēto spāru plakņu krāsošana pirms 2x	m2	20,40			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-2	Lapenes griestu-pažobeļu dēļu krāsošana pirms montāžas 2x	m2	48,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6-3	Gulbalku fasādes krāsošana 2x	m2	65,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-4	Lapenes griestu-pažobeļu griestu dēļu montāža (ar 3<5mm spraugu starp dēļiem)	m2	48,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elektroinstalācija													
	Ārējie EL tīkli													
7-1	Tranšejas rakšana un aizbēršana	tm	15,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-2	Kabeļu NYJ 5x6 ieguldīšana	tm	20,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-3	Caurules D=63mm, aizsarglentas ieguldīšana	tm	20,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-4	Montāža, montāžas izstrādājumi	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-5	Rakšanas atļauja, trases uzmērīšana uzmērīšana	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-6	Pieslēgšana sadalēs	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-7	Sadale SS1(16 moduļi)	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elektroinstalācija — ārēja													
7-8	Kabeļu montāža	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-9	Pieslēguma kārbu, slēdžu montāža	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-10	Gaismekļu, kustības sensora, zemējuma montāža	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-11	Izpildmērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana	kpl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aprīkojums													
8-1	Galds	gb	1,00											
8-2	Soli	gb	4,00											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis* (23,59%) :										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00