
SITUĀCIJAS PLĀNS



RASĒJUMU SARAKSTS

NP.K.	NOSAUKUMS	LAPAS NR.
1.	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. SITUĀCIJAS PLĀNS	AR 000 01
2.	PAGRABA PLĀNS	AR 100 01
3.	1.STĀVA PLĀNS	AR 100 02
4.	2.STĀVA PLĀNS	AR 100 03
5.	JUMTA STĀVA PLĀNS	AR 100 04
6.	PAGRABA PLĀNS	AR 100 05
7.	JUMTA PLĀNS	AR 100 05
8.	ZR FASĀDE/ PAGALMA FASĀDE; KRĀSU PASE	AR 200 01
9.	DA FASĀDE/ SKOLAS IELAS FASĀDE; KRĀSU PASE	AR 200 02
10.	DR FASĀDE/ LĀČPLĒŠA IELAS FASĀDE; KRĀSU PASE	AR 200 03
11.	ZA FASĀDE/ FASĀDE AR UGUNSMŪRI; KRĀSU PASE	AR 200 04
12.	GRIEZUMS 1-1	AR 200 05
13.	GRIEZUMS 2-2	AR 200 06
18.	KONSTRUKTĪVO ELEMENTU SASTĀVS	AR 500 01
19.	DURVJU SPECIFIKĀCIJA	AR 500 02
23.	LOGU SPECIFIKĀCIJA/ LOGI L1..L5*	AR 500 03
24.	LOGU SPECIFIKĀCIJA/ LOGI L5..L7	AR 500 04
25.	LOGU SPECIFIKĀCIJA/ LOGI L10..L12	AR 500 05
26.	LOGU SPECIFIKĀCIJA/ LOGI L13;	AR 500 06
27.	LOGU SPECIFIKĀCIJA/ LOGI L8; L9;L14..19	AR 500 07

N.P.K. IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

1	Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"
2	Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
3	MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
4	MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"
5	RD saistošie noteikumi Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"
7	Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšanu"

ĒKAS TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Gruntsgabala kadastra Nr.	01000200062
Gruntsgabala platība (m²)	1400,00
Gruntsgabala platība sark. līnijās (m²)	1400,00
Apbūves laukums gruntsgabalā (m²)	688,55
Ēkas apbūves laukums (m²)	303,28
Stāvu platība gruntsgabalā (m²)	1546,11
Ēkas stāvu platība (m²)	886,89
Ceļu platība (m²)	230,32
Ceļu platība sarkanajās līnijās (m²)	230,32
Apbūves intensitāte (%)	110,43
Apbūves blīvums (%)	49,18
Apbūves kubatūra (m³)	7220,00
Brīvā teritorija (%)	31,12
Ugunsdrošības pakāpe (m²)	U3
Ēkas grupa	2
Būves klasifikācijas kods (dz. ēka)	11100103
Autostāvvietas	<30% no RTIAN noteiktā

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

NP. K.	NOSAUKUMS		IZSTRĀDĀTĀJS
1.	Vispārīgā daļa. Izejas dati projektēšanai.		SIA "MALUS Architects"
2.	Arhitektūras risinājumi	AR, ARD	SIA "MALUS Architects"
3.	Būvkonstrukcijas	BK	SIA "Arberg"

IZMAIŅAS SASKAŅOTAS
01.04.2019 būvatļauja Nr. BV-19-537-abl/C
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes
Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte
Inna Šablovska
04.01.2022.

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs: Renārs Putniņš Sert. N° 1-00439

2021. gada 5. novembrī .....

Šīs būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: Renārs Putniņš Sert. N° 1-00439

2021. gada 5. novembrī .....

Piekrītu projekta risinājumiem. Apliecinu īpašumtiesību dokumentu pareizību.

Būvprojekta pasūtītājs : SIA "Kaņepes kultūras centrs"

2021. gada 5. novembrī .....

Piekrītu projekta risinājumiem.

Nekustamā īpašuma (k.n.01000200062) īpašnieks : Studentu korporācijas "Fraternitas Lettica" filistru biedrība

2021. gada 5. novembrī .....


PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA (LAS-2000,5).
3. PIEŅEMTĀ AUGSTUMA ±0.00 ATZĪME ATBILST 1.STĀVA GRĪDAS ATZĪMEI.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI, SITUĀCIJAS PLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 000 01
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. NR.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	
		DATUMS	05.11.2021

Pērses iela 14-3,Rīga, LV-1011, t. + 371 29116075, t.: + 371 25608122, +371 9416768 e-pastis: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARHITEKTI

1.STĀVA PLĀNS M1:100



1.Stāva telpu eksplikācija

t.nr.	Telpas nosaukums	platība(m^2)
101	Kāpņu telpa	6.67
102	Zāle	41.57
103	Priekštelpa	17.04
104	Priekštelpa	11.29
105	Bārs	16.00
106	Palīgtelpa	5.39
107	Galerija	37.08
108	WC	3.05
109	WC	14.57
110	Halle	20.98
111	Bārs	30.59
112	Kāpņu telpa	5.51
113	Palīgtelpa	2.89
114	Vides pieejamības lifts	2.92
Kopā stāvā		215.55
Kopā ēkā		761.14

APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 29,33m² — Telpas N.r. Telpas platība
- ± 0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.


BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	1.STĀVA PLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 100 01
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	05.11.2021

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 94116768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

13

2.STĀVA PLĀNS M1:100



2.Stāva telpu eksplikācija

t.nr.	Telpas nosaukums	platība(m²)
201	Kāpņu telpa	3.57
202	Kinozāle	37.52
203	Priekštelpa	16.36
204	Priekštelpa	11.15
205	Priekštelpa	15.94
206	Zāle	36.07
207	Palīgtelpa	22.82
208	Palīgtelpa	17.04
209	WC	1.82
210	WC	1.79
211	WC	7.72
212	Priekštelpa	21.03
213	Zāle	30.62
214	Palīgtelpa	3.19
215	Kāpņu telpa	5.65
216	Vides pieejamības lifts	2.93
217	Balkons	15.24
218	Balkons	12.47
Kopā stāvā		262.92
Kopā ēkā		761.14

APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ± 0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.


PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LAST RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	2.STĀVA PLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 100 02
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	05.11.2021

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

JUMTA STĀVA PLĀNS M1:100



Jumta stāva telpu eksplikācija

t.nr.	Telpas nosaukums	platība(m^2)
301	Kāpņu telpa	19.56
302	Studija	37.54
303	Studija	157.48
304	WC	3.25
305	Kāpņu telpa	7.64
306	Vides pieejamības lifts	2.93
307	Palīgtelpa	13.91
Kopā stāvā		242.30
Kopā ēkā		761.14

APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. Telpas platība
- ± 0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.


PIEZ ĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	JUMTA STĀVA PLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 100 03
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	05.11.2021

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

PAGRABA PLĀNS M1:100



Pagraba telpu ekspikācija		
t.nr.	Telpas nosaukums	platība(m^2)
001	Tehniskā telpa	22.48
002	Tehniskā telpa	10.77
003	Priekštelpa	2.32
004	Kāpņu telpa	4.79
Kopā stāvā		40.37
Kopā ēkā		761.14

APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. Telpas platība
- ± 0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.

PIEZ ĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.


BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	PAGRABA STĀVA PLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 100 04
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	05.11.2021

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 26608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

16

JUMTA PLĀNS M1:100



APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 101 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ±0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	JUMTA PLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 100 05
		PROJ. Nr./ ARHĪVA Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	05.11.2021

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

ZR/ PAGALMA FASĀDE M1:100



APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ± 0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.
- Fasādes apgaismojuma elementi

PIEZ ĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LAUŠT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	ZR/ PAGALMA FASĀDE
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 200 01
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	05.11.2021

Buvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 26608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

DR/ LĀČPLĒŠA IELAS FASĀDE M1:100



APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjorni
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 101 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ± 0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.
- Fasādes apgaismojuma elementi

PIEZ ĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ± 0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	DR/ LĀČPLĒŠA IELAS FASĀDE
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 200 02
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	05.11.2021

Būvkom.reg.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

DA/ SKOLAS IELAS FASĀDE M1:100



APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ± 0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.
- Fasādes apgaismojuma elementi


PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	DA/ SKOLAS IELAS FASĀDE
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 200 03
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	05.11.2021

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

ZA/ FASĀDE AR UGUNSMŪRI M1:100



APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 101 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ± 0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.


PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	ZA/ FASĀDE AR UGUNSMŪRI
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 200 04
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	05.11.2021

Buvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

GRIEZUMS 1-1 M1:100



J-1

TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS (PURAL PĀRKLĀJUMS)	0.5MM
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
LATOJUMS 50X50MM/ VENTILĒJAMA/ GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
SPĀRES/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
LATOJUMS/ PAROC EXTRA vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	18MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	15MM
APDARE	

G-5

GRĪDAS DĒĻI	30MM
GULŠŅI/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	100MM
ELASTĪGAS STARPLIKAS	
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	15MM
KOKA SIJAS	200MM

S-1

APDARES DĒĻI	20MM
VERTIKĀLAIS LATOJUMS	30MM
PRETVĒJA PLĀKSNE PAROC WAS 25t vai KOKŠĶIEDRAS PLĀTNE	30MM
SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA/ KOKA KARKASS	200MM
KOKŠĶIEDRAS PLĀTNE	50MM
IEKŠĒJĀ APDARE	

G-3

GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
ELASTĪGAS STARPLIKAS	
KOKA SIJAS/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	200MM
GRIESTU APDARE	

J-1

TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS (PURAL PĀRKLĀJUMS)	0.5MM
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
LATOJUMS 50X50MM/ VENTILĒJAMA/ GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
SPĀRES/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
LATOJUMS/ PAROC EXTRA vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	18MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	15MM
APDARE	

S-1

APDARES DĒĻI	20MM
VERTIKĀLAIS LATOJUMS	30MM
PRETVĒJA PLĀKSNE PAROC WAS 25t vai KOKŠĶIEDRAS PLĀTNE	30MM
SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA/ KOKA KARKASS	200MM
KOKŠĶIEDRAS PLĀTNE	50MM
IEKŠĒJĀ APDARE	

APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 102 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ± 0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.
- Fasādes apgaismojuma elementi

BRUĢA IESEGUMS	50mm
SLĪPUMU VEIDOJOŠS SLĀNIS	20-85mm
HIDROIZOLĀCIJA	
ESOŠAS BETONA PLĀTNES	120mm
ESOŠAS METĀLA SIJAS	260mm

G-1

GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
DZ. BETONA PĀRSEGUMS	200MM
SILTUMIZOLĀCIJA	150MM

PIEZ ĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	GRIEZUMS 1-1
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 200 05
		PROJ. Nr./ ARHIVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:100
		DATUMS	05.11.2021

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

J-1

TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS (PURAL PĀRKLĀJUMS)	0.5MM
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
LATOJUMS 50X50MM/ VENTILĒJAMA/ GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
SPĀRES/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
LATOJUMS/ PAROC EXTRA vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	18MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	15MM
APDARE	

G-3

GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
ELASTĪGAS STARPLIKAS	
KOKA SIJAS/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	200MM
GRIESTU APDARE	


G-5

GRĪDAS DĒĻI	30MM
GULŠŅI/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	100MM
ELASTĪGAS STARPLIKAS	
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	15MM
KOKA SIJAS	200MM

S-1

APDARES DĒĻI	20MM
VERTIKĀLAIS LATOJUMS	30MM
PRETVĒJA PLĀKSNE PAROC WAS 25t vai KOKŠĶIEDRAS PLĀTNE	30MM
SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA/ KOKA KARKASS	200MM
KOKŠĶIEDRAS PLĀTNE	50MM
IEKŠĒJĀ APDARE	

GRIEZUMS 2-2 M1:100



G-1

GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
DZ. BETONA PĀRSEGUMS	200MM
SILTUMIZOLĀCIJA	150MM

G-6

DĒĻU SEGUMS	20MM
GULŠŅI	30-75MM
HIDROIZOLĀCIJA	
MITRUMIZTURĪGA OSB3 PLĀTNE	15MM
GULŠŅI	30-75MM
KOKA SIJAS	200MM
LATOJUMS	25MM
APDARE	

APZĪMĒJUMI

- Esošās konstrukcijas
- Jaunbūvējamās konstrukcijas, apjomi
- Nojaucamas konstrukcijas, apjomi
- 1 — Griezuma apzīmējums
- 10 / 29,33m² — Telpas N.r. / Telpas platība
- ± 0.000 — Grīdas augstuma atzīme
- S-1 — Sienas tips
- L1 — Loga marķējuma Nr.
- D1K — Durvju marķējuma Nr.

PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ±0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)

PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
RASĒJUMS	GRIEZUMS 2-2
RASĒJUMA Nr.	AR - 200 06
PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
MĒROGS	1:100
DATUMS	05.11.2021


Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

GRĪDU TIPI M1:20


GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	50MM
DZ. BETONA PĀRSEGUMS	200MM
SILTUMIZOLĀCIJA	150MM

G-1




GRĪDAS FLĪZES/ FLĪŽU LĪME	15MM
HIDROIZOLĀCIJA	
IZLĪDZINOŠA BETONA JAVAS KĀRTA	65MM
ESOŠĀ GRĪDAS KONSTRUKCIJA	

G-2




GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
SOLU TROKŠŅU PLĀKSNE PAROC SSB1	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
STARPLIKAS	
KOKA SIJAS 150X200MM (Skat. BK daļu)/	200MM
SKAŅAS IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	100MM
GRIESTU APDARE	

G-3



GRĪDAS FLĪZES/ FLĪŽU LĪME	15MM
HIDROIZOLĀCIJA	
IZLĪDZINOŠA BETONA JAVAS KĀRTA	50MM
PE PLĒVE	
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
ESOŠAS PĀRSEGUMA SIJAS/	
SKAŅAS IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	100MM
GRIESTU APDARE	

G-4




GRĪDAS DĒĻI	30MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
SOLU TROKŠŅU PLĀKSNE PAROC SSB1	20MM
KOKŠĶIEDRU PLĀKSNE	15MM
GULŠŅI 50X50MM/ SKAŅAS IZOLĀCIJA	50MM
STARPLIKAS	
KOKA SIJAS 150X200MM (Skat. BK daļu)/	200MM
SKAŅAS IZOLĀCIJA/ GRIESTU APDARE	50MM

G-5



TERASES DĒĻI	30MM
SLĪPUMU VEIDOJOŠI GULŠŅI (i=2%)	0-45MM
HIDROIZOLĀCIJA	
MITRUMIZTURĪGA OSB3 PLĀTNE	15MM
SLĪPUMU VEIDOJOŠI GULŠŅI (i=2%)	0-45MM
KOKA SIJAS 100X200MM (Skat. BK daļu)	200MM
APDARES DĒĻI	20MM


G-6



JUMTU TIPI M1:20

TĒRAUDA LOKŠŅU SEGUMS - "RUUKI" VALCPROFILS (PURAL PĀRKLĀJUMS)	0.5MM
DĒĻU KLĀJS 25X100 s=200MM	25MM
LATOJUMS 50X50MM/ VENTILĒJAMA/ GAISA ŠĶIRKĀRTA	50MM
DIFŪZIJAS MEMBRĀNA	
SPĀRES/ SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA	200MM
TVAIKA IZOLĀCIJA	
LATOJUMS/ PAROC EXTRA vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	18MM
UGUNSDROŠĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKSNE "KNAUF" GKF	15MM
APDARE	


J-1



SIENU TIPI M1:20


APDARES DĒĻI	20MM
VERTIKĀLAIS LATOJUMS	30MM
PRETVPEJA PLĀKSNE PAROC WAS 25t vai KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	30MM
SILT. IZOLĀCIJA PAROC EXTRA/ KOKA KARKASA SIENA	200MM
KOKŠĶIEDRU PLĀTNE	50MM
IEKŠĒJĀ APDARE	

S-1




"KNAUF" GKF	12.5MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	12.5MM X2
SKAŅAS IZOLĀCIJA "PAROC" Extra/ KOKA KARKASS	150MM
"KNAUF" GKF	12.5MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	12.5MM X2

S-2




"KNAUF" GKB	25MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	25MM X2
SKAŅAS IZOLĀCIJA "PAROC" Extra/ METĀLA PROFILI KNAUF CW50	50MM
"KNAUF" GKB	25MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	25MM X2

S-3




APDARE	
KERAMZĪTBLOKU MŪRIS	150MM
APDARE	

S-4



"KNAUF" GKF	12.5MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	12.5MM X2
SKAŅAS IZOLĀCIJA "PAROC" Extra/ KOKA KARKASS	200MM
"KNAUF" GKF	12.5MM X2
(TELPĀS AR PAAUGSTINĀTU MITRUMU "KNAUF" GKBI)	12.5MM X2

S-5










PIEZĪMES:
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS (MM) AUGSTUMA ATZĪMES METROS(M).
2. AUGSTUMU ATZĪMES BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.
3. PAR AUGSTUMA ± 0.00 ATZĪMI PIEŅEMTA 1. STĀVA GRĪDAS ATZĪME
4. ZĪMĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT. LASĪT RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
5. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA JĀSASKAŅO AR ARHITEKTU.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	KONSTRUKTĪVO ELEMENTU SASTĀVS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 01
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:20
		DATUMS	26.10.2021

Būvkom.reg.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

DURVJU AILU AIZPILDĪJUMA TABULA


AILA	SHĒMA	AILAS IZMĒRI h x l	SKAITS/ VĒRTNE	PIEZĪMES
ĀD2K		2100*1000	1 GAB./ KREISĀ VĒRTNE	RĀMIS - KOKS VĒRTNE - KOKS APRĪKOT AR NEPIECIEŠAMO FURNITŪRU PIRMS IZGATAVOŠANAS PRECIZĒT AILAS IZMĒRU AILĀ IESTRĀDĀTA KOKA APLODA
D1K		2100*1000	4 GAB./ KREISĀ VĒRTNE	RĀMIS - KOKS VĒRTNE - KOKS APRĪKOT AR NEPIECIEŠAMO FURNITŪRU PIRMS IZGATAVOŠANAS PRECIZĒT AILAS IZMĒRU AILĀ IESTRĀDĀTA KOKA APLODA
D2K/ D2L		2100*900	4 GAB./ KREISĀ VĒRTNE 1 GAB./ KREISĀ VĒRTNE	RĀMIS - KOKS VĒRTNE - KOKS APRĪKOT AR NEPIECIEŠAMO FURNITŪRU PIRMS IZGATAVOŠANAS PRECIZĒT AILAS IZMĒRU AILĀ IESTRĀDĀTA KOKA APLODA
D3K/ D3L		2100*800	2 GAB./ KREISĀ VĒRTNE 4 GAB./ LABĀ VĒRTNE	RĀMIS - KOKS VĒRTNE - KOKS APRĪKOT AR NEPIECIEŠAMO FURNITŪRU PIRMS IZGATAVOŠANAS PRECIZĒT AILAS IZMĒRU AILĀ IESTRĀDĀTA KOKA APLODA
D4		2500*3190	1 GAB./	RĀMIS - KOKS VĒRTNE - KOKS APRĪKOT AR NEPIECIEŠAMO FURNITŪRU PIRMS IZGATAVOŠANAS PRECIZĒT AILAS IZMĒRU AILĀ IESTRĀDĀTA KOKA APLODA
D5K		1000*2100	1 GAB./	VĒRTNE - PILNSTIKLS APRĪKOT AR NEPIECIEŠAMO FURNITŪRU PIRMS IZGATAVOŠANAS PRECIZĒT AILAS IZMĒRU
ĀD3L		730*1285	1 GAB./	RĀMIS - KOKS VĒRTNE - KOKS, FASĀDES DĒĻU APDARE APRĪKOT AR NEPIECIEŠAMO FURNITŪRU PIRMS IZGATAVOŠANAS PRECIZĒT AILAS IZMĒRU AILĀ IESTRĀDĀTA KOKA APLODA

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	DURVJU SPECIFIKĀCIJA
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 02
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/100
		DATUMS	05.11.2021


Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARHITEKTI


L1 (5 (*bija 8*) gab.)





L2 (6 (*bija 10*) gab.)




L5* (1 gab.)








L3 (6 (*bija 3*) gab.) - izņemams aizpildījums



L4 (2gab.)



L1; L2
Rāmis - koka;
Aizpildījums: ārējā vērtne - stikls
iekšējā vērtne - stikla pakete

L3; L4
Rāmis - koka;
Aizpildījums: stikla pakete

L5* - verās uz āru
Rāmis - plastmasa;
Aizpildījums: stikla pakete

2-2 **Logi, kas netiek skarti, jau ir nomainīti, vai kurus restaurēs Pasūtītājs saviem spēkiem**

PIEZĪMES:
Pirms logu izgatavošanas apsekot esošo situāciju dabā, noteikt vai nepieciešama esošo logu nomaiņa.
Pirms logu izgatavošanas un nomaiņas attīrīt esošās logailas un precizēt patiesos ailu izmērus dabā.
Pēc ailu izmēru noteikšanas, noteikt iespējamo kārbas izmēru.
Koka paketlogu izgatavošanā izmantot samazinātos profilu šķērsgriezuma mezglus, t.i., maksimāli tuvināt logu proporcijas un izmērus oriģināla, noteikti saglabājot loga stiklojuma izmērus.
Logu apdari skat. sadaļā fasāžu krāsu risinājumi.
Jaunizgatavojamo logu tehniskos parametrus apspriest būvniecības gaitā.
Visus ar logu nomaiņu saistītos lēmumus, kā arī atkāpes no projekta skaņot ar projekta arhitektu.


BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGS L1; L2; L3; L4; L5*
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 03
		PRCJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/20
		DATUMS	26.10.2021

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com


MALUS ARCHITECTS


26


L5 (2 (bija 5) gab.)




L5** (4 gab.)










L7 (2 gab.)



L5**
Rāmis - plastmasa;
iekšējā vērtne - matēta stikla pakete

L6; L7; L9
Rāmis - koka;
Aizpildījums: ārējā vērtne - stikls
iekšējā vērtne - stikla pakete

L8
Rāmis - plastmasas;
Aizpildījums: stikla pakete

PIEZĪMES:
Pirms logu izgatavošanas apsekot esošo situāciju dabā, noteikt vai nepieciešama esošo logu nomaiņa.
Pirms logu izgatavošanas un nomaiņas attīrīt esošās logailas un precizēt patiesos ailu izmērus dabā.
Pēc ailu izmēru noteikšanas, noteikt iespējamo kārbas izmēru.
Koka paketlogu izgatavošanā izmantot samazinātos profilu šķērsgriezuma mezglus, t.i., maksimāli tuvināt logu proporcijas un izmērus oriģināla, noteikti saglabājot loga stiklojuma izmērus.
Logu apdari skat. sadaļā fasāžu krāsu risinājumi.
Jaunizgatavojamo logu tehniskos parametrus apspriest būvniecības gaitā.
Visus ar logu nomaiņu saistītos lēmumus, kā arī atkāpes no projekta skaņot ar projekta arhitektu.


Logi, kas netiek skarti, jau ir nomainīti, vai kurus restaurēs Pasūtītājs saviem spēkiem

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGS L5; L5**; L7;
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 04
		PROJ. Nr./ ARHĪVA Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/20
		DATUMS	05.11.2021


Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS


L10



L11 (3 gab.)



L12 (6 (*bija 5*) gab.) - 5 neverami, 1 verams uz iekšu



L10; L11
Rāmis - koka;
Aizpildījums: ārējā vērtne - stikls
iekšējā vērtne - stikla pakete

L12- neverams
Rāmis - koka;
Aizpildījums: trīskārša stikla pakete

PIEZĪMES:
Pirms logu izgatavošanas apsekot esošo situāciju dabā, noteikt vai nepieciešama esošo logu nomaiņa.
Pirms logu izgatavošanas un nomaiņas attīrīt esošās logailas un precizēt patiesos ailu izmērus dabā.
Pēc ailu izmēru noteikšanas, noteikt iespējamo kārbas izmēru.
Koka paketlogu izgatavošanā izmantot samazinātos profilu šķērsgriezuma mezglus, t.i., maksimāli tuvināt logu proporcijas un izmērus oriģināla, noteikti saglabājot loga stiklojuma izmērus.
Logu apdari skat. sadaļā fasāžu krāsu risinājumi.
Jaunizgatavojamo logu tehniskos parametrus apspriest būvniecības gaitā.
Visus ar logu nomaiņu saistītos lēmumus, kā arī atkāpes no projekta skaņot ar projekta arhitektu.

Logi, kas netiek skarti, jau ir nomainīti, vai kurus restaurēs Pasūtītājs saviem spēkiem


BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGS L10; L11; L12
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 05
		PROJ. Nr./ ARHĪVA Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/20
		DATUMS	26.10.2021


Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com


MALUS ARCHITECTS

28

L13(1 gab.)







L13
Rāmis - koka/plasmasas (kā arī ir iespējams montēt stikla paketi pa taisno koka konstrukcijā);
Aizpildījums: trīskārša stikla pakete

Logi, kas netiek skarti, jau ir nomainīti, vai kurus restaurēs Pasūtītājs saviem spēkiem

PIEZĪMES:
Pirms logu izgatavcšanas apsekot esošo situāciju dabā, noteikt vai nepieciešama esošo logu nomaiņa.
Pirms logu izgatavcšanas un nomaiņas attīrīt esošās logailas un precizēt patiesos ailu izmērus dabā.
Pēc ailu izmēru noteikšanas, noteikt iespējamo kārbas izmēru.
Koka paketlogu izgatavošanā izmantot samazinātos profilu šķērsgriezuma mezglus, t.i., maksimāli tuvināt logu proporcijas un izmērus oriģināla, noteikti saglabājot loga stiklojuma izmērus.
Logu apdari skat. sadaļā fasāžu krāsu risinājumi.
Jaunizgatavojamo logu tehniskos parametrus apspriest būvniecības gaitā.
Visus ar logu nomaiņu saistītos lēmumus, kā arī atkāpes no projekta skaņot ar projekta arhitektu.


BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGS L13
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 06
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/20
		DATUMS	26.10.2021

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011,t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com


MALUS ARCHITECTS

L9


L8 (3 gab.) - **izņemams aizpildījums**



L9 (4 gab.)



L14 (2 (*bija 1*) gab.)



L14
1450
Rāmis - koka;
Aizpildījums: trīskārša stikla pakete


L16
Rāmis - koka;
Aizpildījums: ārējā vērtne - stikls
iekšējā vērtne - stikla pakete

L15: 17
Rāmis - koka;
Aizpildījums: trīskārša stikla pakete


L18 - verās uz āru
Rāmis - koka;
Aizpildījums: trīskārša stikla pakete

L19 - jumta logi, viens no tiem atverās pilnībā par 180*
Rāmis - koka, alumīnija;
Aizpildījums: trīskārša stikla pakete

L19(3 gab.)- viens atveras kā jumta lūka , pilnībā



L18 (1 gab.)



Logi, kas netiek skarti, jau ir nomainīti, vai kurus restaurēs Pasūtītājs saviem spēkiem

PIEZĪMES:
Pirms logu izgatavošanas apsekot esošo situāciju dabā, noteikt vai nepieciešama esošo logu nomaiņa.
Pirms logu izgatavošanas un nomaiņas attīrīt esošās logailas un precizēt patiesos ailu izmērus dabā.
Pēc ailu izmēru noteikšanas, noteikt iespējamo kārbas izmēru.
Koka paketlogu izgatavošanā izmantot samazinātos profilu šķērsgriezuma mezglus, t.i., maksimāli tuvināt logu proporcijas un izmērus oriģināla, noteikti saglabājot loga stiklojuma izmērus.
Logu apdari skat. sadaļā fasāžu krāsu risinājumi.
Jaunizgatavojamo logu tehniskos parametrus apspriest būvniecības gaitā.
Visus ar logu nomaiņu saistītos lēmumus, kā arī atkāpes no projekta skaņot ar projekta arhitektu.

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	AR/ IZMAIŅU BŪVPROJEKTS
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	LOGS L8; L9; L14; L18; L19
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	AR - 500 07
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1/20
		DATUMS	05.11.2021

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pārses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

VISPĀREJIE NORĀDĪJUMI

Projekta būvkonstrukciju daļa Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūvei Skolas ielā 15, Rīgā, izstrādāta pēc SIA "MALUS ARHITEKTI" arhitektūras.

Celtniecības vieta:	Rīga
Fundamentālais vēja pamatātrums	24 m/s, III - avidus kategorija
Sniega slodzes raksturīgā vērtība	1250 N/m²
Ēkas ekspluatācijas ilguma kategorija	S4(LVS EN 1990:2003/NA:2015)

Dzelzsbetona konstrukcijas:

Izbūves klase	EXC2 (LVS EN 13670)
Pielaižu klase	1. klase (LVS EN 13670)

Tērauda konstrukcijas:

Izbūves klase	EXC2 (LVS EN 1090-2)
Pielaižu klase	1 (LVS EN 1090-2, D.2)
Metinājuma klase	C (LVS EN 1090-2)
Ekspluatācijas kategorija	SC1(LVS EN 1090-2, B.2)
Izgatavošanas kategorija	PC2(LVS EN 1090-2, B.2)
Korozivitātes klase - iekštelpu konstrukcijām	C1(LVS EN ISO 12944-14.4)
Konstrukcijas kalpošanas laiks	5-15 gadi (LVS EN ISO 12944-14.4)

Virsmas apstrāde tērauda konstrukcijām:
Visas tērauda konstrukcijas jāattīra no putekļiem atbilstoši ISO-8501.
Krāsas tonis atbilstoši AR prasībām.

Pieņemtā augstuma atzīme ± 0,000 ir 1.stāva grīdas līmenis, skat. AR daļā.

Pamatne

BBūvkonstrukciju (BK) daļas konstruktīvie risinājumi izstrādāti, ievērojot pamatnes (grunts) fizikāli mehāniskās īpašības (SIA "Geolite", Rīga 2021.gads). Izbūvējot ēku nav pieļaujama pamatnes grunts uzirdināšana, atmiekšķēšana un sasaldēšana. Grunts pamatnei zem lentveida un plātnes pamatiem jāparedz sablīvēšana, pielietojot atbilstošu tehnoloģiju un nodrošinot Proktora pārbaudes rezultātu 0,98. Virs sagatavotās pamatnes izveidojama min 200mm bieza blietētu šķembu kārta ar sablīvējuma pakāpi Ev2=60MPa.

0. cikla konstrukcijas

Lifta konstrukcijai paredzēts izbūvēt monolītus plātnes pamatus. Zem pamatu plātnes jāizveido blietēts šķembus slānis ar miniālo biezumu 200mm. Pamatus paredzēts izbūvēt no C25/30 XC2 betona ar stiegrojumu B500B. Virs esošajiem pamatiem izbūvēt betona joslu, augstumu un platumu precizēt objektā uz vietas. Pec esošo pamatu atsegšanas pieaicināt BK daļas vadītāju un precizēt pamatu risinājumus pēc esošās situācijas.

Virszemes konstrukcijas

Ēkas konstruktīvais risinājums - nesošās koka karkasa sienas. Sienu konstrukcijas statņu izmēri 50x200mm.

Ēkas jumta nesošās konstrukcijas - koka spāres. Koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C24) koksnes, kas apstrādājamas ar antipirēnu - antiseptiķi.

Eksponējamās koka konstrukcijas veidojamas no priedes (C 24) koksnes, virsma ēvelēta, virsmas apstrādi un apdari skatīt "AR" daļā.

Izbūvējamo koka konstrukciju mitrums nedrīkst pārsniegt 18 %.

Visās vietās, kur koka konstrukcija saskaras ar betonu vai mūri, tā izolējama (aplīmējama) ar bitumena ruļļmateriālu.

Koka konstrukcijas savā starpā savienojamas ar iecirtumiem, cinkotām tērauda detaļām un cinkotiem būvkalumiem.

Tērauda konstrukcijas izgatavojamas no tērauda ar stiprības marku ne zemāku par S355, metinātos savienojumus veidojot pa visu kontakta perimetru ar šuves augstumu vienādu ar plānaka elementa biezumu, bet ne vairāk kā 8 mm. Tērauda konstrukcijas, kas nav aizsargātas ar apbetonējumu vai apmetumu, pēc attīrīšanas noklāt ar aizsargkrāsu.

Darbu izpilde:

1. Būvkonstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad būvniecības organizācija ir izstrādājusi un noteiktā kārtībā saskaņojusi darbu veikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietēja noturība visā būvniecības procesa laikā, kā arī būvnormatīvu ievērošana.
2. Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto darbu veikšanas projektu.
3. Pamatnes grunts aizsargājama pret izmirkšanu no lietus un virsūdeņiem kā arī pret sala izcilājumiem zem pamatiem. Pamatu izbūve uz sasalušas grunts nav pieļaujama.
4. Pamatu aizbēršanai zem grīdām jālieto vidēji rupja smilts. Grunti blīvēt pa kārtām. Vienas kārtas biezums 200mm. Grunts blīvējuma koeficients 95%.
5. Ja, atrokot grunti pamatu izbūvei, tiek konstatēts, ka ģeoloģiskie apstākļi neatbilst ģeotehniskās izpētes atskaitē uzrādītām gruntīm, nepieciešams par to informēt projekta autoru.
6. Būvuzņēmējs, ja nepieciešams, izstrādā vai pasūta detalizētos darba rasējumus (DR). Detalizācija jāizstrādā saskaņā ar Būvprojektā norādītajiem risinājumiem. Risinājumi, kas atšķiras no Būvprojektā norādītajiem principiem, jāsaskaņo ar projekta autoru.
7. Pirms konstrukciju izgatavošanas un pasūtīšanas nepieciešama jauniebūvējamo konstrukciju detalizācijas izstrāde MKD (metāla konstrukciju detalizācijas) projektu, ko veic izgatavotājfirma. "Metāla konstrukcijas, detalizētās (MKD)" sadaļu izstrādā saskaņā ar 3.Eirokodeksu. Risinājumus saskaņot ar būvprojekta (BP) autoru vai autoruzraugu. Konstrukciju montāžu veikta pēc speciāli izstrādāta un ar projekta autoriem saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta.
8. Autoruzrauga līdzdalība ir obligāta šādu būvdarbu pieņemšanai:
   - tērauda konstrukciju montāža;
   - dzelzsbetona konstrukciju stiegrošana;
9. Atkāpes no projekta risinājumiem pieļaujamas tikai un vienīgi tās saskaņojot ar būvprojekta sadaļas autoru.
10. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības plānam. Ja šajā darba aizsardzības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot „Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus - MK noteikumu Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr. 382 „Ugunsdrošības noteikumi" aktuālo redakciju prasības.
11. Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kas attiecīgi jāpiemēro konkrētai vietai.
12. Papildus šiem norādījumiem vadīties pēc norādījumiem uz rasējumu lapām.
13. BK sadaļā norādītajos materiālu apjomos var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāapskata būvprojekta dokumentācija kopumā.
14. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu kvalitātes līmeni. Būvprojektā norādīto būvizstrādājumu aizstāšana/nomaiņa ir pieļaujama tikai ar ekvivalentiem (ar pilnīgi tādu pašu nozīmi, lielumu, stiprumu u. tml.) materiāliem un iekārtām.

Metāla konstrukcijas.

1. Visas tērauda konstrukcijas izpildīt atbilstoši LVS EN 1090-1+A1:2012 un LVS EN 1090-2+A1:2011 prasībām.
2. Visas 8.8 stiprības klases skrūves paredzētas iepriekš nospriegotas saskaņā ar LVS EN 15048 .
3. Metinātie savienojumi izpildāmi ar elektrodiem un materiāliem, ko paredz LVS EN 1993-1-8:2005/AC:2009 "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1-8. daļa: Savienojumu projektēšana", šuves metinot pa visu elementa kontakta garumu. Nenorādīto metināto šuves augstumam jābūt vienādam ar plānākā sametināma elementa biezuma (a=0.85t, t - plānākā savienojamā elementa biezums). Metināšanu veikt saskaņā ar LVS EN ISO 5817:2014.


Dzelzsbetona konstrukcijas

1. Visi betonēšanas darbi veicami saskaņā ar LVS EN 13670:2012 prasībām.
2. Saskaņā ar EN 206-1, būvuzņēmējs izstrādā betona tehniskos noteikumus betona ražotājam.
3. Monolītās dzelzsbetona konstrukcijas stiegrot ar atsevišķām stiegrām un sietām apīverēm.
4. Projektā var nebūt attēloti atvērumi ar diametru mazāku pa 100mm.
5. Horizontālo dzelzsbetona konstrukciju atveidņošana pieļaujama, kad betons sasniedzis 70% no projekta paredzētās stiprības. Vertikālām konstrukcijām atveidņošana pieļaujama, kad betons ir sasniedzis vismaz 15MPa stiprību. Veidņu demontāžas laikā nedrīkst pieļaut konstrukcijas šķautņu atlaušanu.
6. Konstrukciju slogošana ir pieļaujama tad, kad betons ir sasniedzis projektēto stiprību.
7. Piepūles, kuras rodas no montāžas slodzēm un materiālu novietošanas uz konstrukcijām, nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā.
8. Iedarbes būvniecības laikā noteikt pēc LVS EN 1991-1-6:2000: "Vispārīgās iedarbes. Iedarbes būvdarbu laikā".
9. Tehniskais projekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad vidējā diennakts temperatūra nav zemāka par +5°C. Zemākas temperatūras gadījumā jāveic pasākumi būvdarbu veikšanai ziemas apstākļos.

PROJEKTA BK DAĻA IZSTRĀDĀTA IEVĒROJOT SEKOJOŠUS BŪVNORMATĪVUS:

2013. gada 09. jūlijā "BŪVNIECĪBAS LIKUMS";
MK 2014.gada 19.augustā NOTEIKUMI NR.500 "VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI";
MK 2014.gada 02.septembrī NOTEIKUMI NR.529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI";
LBN 003-15 "Būvklimatoloģija";
LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"
LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana";
Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju projektēšanas pamati";
LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes";
LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes";
LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014 L „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes";
LVS EN 1993-1-1:2006+AC L „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām";
LVS EN 1993-1-8:2005 /AC 2006 „3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana - 1-8.daļa: Savienojumu projektēšana";
LVS EN 1992-1-1+AC-2014_L "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām."
LVS EN 1997-1+AC-2014_T "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi."

Metinājuma šuves



SKRŪVJU URBUMU DIAMETRI

Skrūves diametrs (mm)	Urbuma diametrs (mm)
6	7
8	9
10	11
12	13
14	15
16	18
18	20
20	22
22	24
24	26
27	30
30	33

RASĒJUMU SARAKSTS:

BK-01 VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI, RASĒJUMU SARAKSTS;
BK-02 PAGRABA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS, PAMATU PLĀNS;
BK-03 PAGRABA STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-04 GRIEZUMS 1-1; AILU PĀRSEDZE AP-1; PĀRSEGUMA SIJU PROTEZĒŠANAS SHĒMA;
BK-05 1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS
BK-06 1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-07 2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-08 2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS;
BK-09 JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS;
BK-10 SPĀRU PLĀNS;

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvtaļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs RENĀRS PUTNIŅŠ (vārds un uzvārds)
1-00439 (sertifikāta nr.)
05/11/2021 (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta .....BK.....daļu risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs ANDIS VECVĒRDIŅŠ (vārds un uzvārds)
3-01988 (sertifikāta nr.)
05/11/2021 (datums) (paraksts)

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:
Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com
MALUS ARCHITECTS

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:
SIA "Arberg"
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173
ARBERG

Objekta nosaukums:
ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE


Adrese:
SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, (K.NR.01000200062002)

Būvprojekta stadija:
BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtītājs: SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	Pasūtījuma Nr./ Arhīva Nr. 2018_42
Būvkonstrukciju daļas vadītājs: ANDIS VECVĒRDIŅŠ	
Izstrādāja: ANDIS VECVĒRDIŅŠ	
Rasējuma nosaukums: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	

Lapas Nr:	Mērogs:	Datums:	Lapas caurejošais Nr.:
BKi-01	-	25.11.2021	31

PAGRABSTĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS UN PAMATU PLĀNS M 1:100;



METĀLA DETAĻU SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija	Apzīmējums	Šķērsgriezums	Garums	Skaits	Masa (kg)		Kopā (kg)	Tērauda klase
					Vienas detaļas	Visu detaļu		
AP-1	EN 10279	UPE 120	1500	4	18.2	72.8		S 355
	DIN 975	Vītņstienis M16	480	4	0.76	3.1		8.8
	ISO 7089	Paplāksne M16	-	8	-	-		HV 200
	ISO 4032	Uzgrieznis M16	-	8	-	-		

PAMATU STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA

Elements	Stiegrojuma elements Skice	Diametrs	Garums, mm	Skaits	Kopējais garums, m	Svars, kg	Kopā, kg
Pamati		10 B500B	-	-	350.0	216.0	261.2
	U-stiegra 660 180	10 B500B	1480	30	44.4	27.4	
	U-stiegra 115 730	10 B500B	960	30	97.9	17.8	

BETONA SPECIFIKĀCIJA

Elementa marka	Skaits	Betons	
		Klase	V,m³
Pamati	-	C25/30, XC2	5.5

NORĀDĪJUMI PĀRSEDZES IZBŪVEI.

1) Projektētajā augstumā sienā iezāģēt gropi un izkalt nišu sijas ievietošanai secīgi abās sienas pusēs.
2) Vajadzīgajās vietās sienā (atbilstoši caurumiem sijā) izurbt caurumus.
3) Svaigā cementa javas M100 'piemetumā' uzstādīt tērauda siju, kas aptīta ar apmetuma sietu, un ar vītņstieņiem savelk sijas savā starpā.
4) Siju uzķīlēt ar antiseptētiem cietkoka (ozols) ķīļiem ik pa 0,5 m.
5) Visas spraugas starp profiltēraudu un mūri (izņemot izkaļamajā zonā) rūpīgi aizpildīt ar cementa javu, īpašu uzmanību pievēršot balstījuma zonai.
6) Kad cementa java un betons sasnieguši 70% stiprības (atkarībā no temperatūras ~7 dienas), izkalt nepieciešamā izmēra ailu.
7) Metāla konstrukcijas apmest ar cementa javu.

PIEZĪMES:

1. Visi mēri doti milimetros, augstumu atzīmes - metros.
2. Visus izmērus un materiālu specifikācijas precizēt uz vietas.
3. Augstumu atzīmes precizēt pēc AR daļas un objektā uz vietas.
4. Vītņstieņi atbilstoši standartam DIN 975.
5. Uzgriežņi atbilstoši standartam ISO 4032.
6. Paplākšņi atbilstoši standartam ISO 7089.
7. Ailu pārsedzes AP-1 ... AP-8 skatīt lapā BK-04 un BK-05.

SIA "Arberg"
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Objekts:
Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve

Adrese:
Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Pasūtījuma Nr:
-


Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Inženieris:

Rasējuma nosaukums:
PAGRABSTĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS UN PAMATU PLĀNS

Lapa:	Mērogs:	Datums:	Lapas:
BKi-02	M 1:50	29.10.2021	- 32

PAGRABSTĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS M 1:100;




PĀRSEGUMA STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA

Elements	Stiegrojuma elements: Skice	Diametrs	Garums, mm	Skaits	Kopējais garums, m	Svars, kg	Kopā, kg
Pārsegums-A		8 B500B	-	-	210.0	83.0	
		10 B500B	-	-	210.0	129.6	
	U-stiegra 90 500	8 B500B	1090	126	137.4	54.3	266.9
Betona josla		6 B500A	-	-	35.0	7.8	
		10 B500B	-	-	33.0	20.4	28.2
Pārsegums-B		8 B500B	-	-	325.0	128.4	
		10 B500B	-	-	325.0	200.6	
	U-stiegra 140 500	8 B500B	1140	113	128.9	50.9	379.9


BETONA SPECIFIKĀCIJA

Elementa marka	Skaits	Betons: Klase	Betons: V,m³
Pārsegums-A	-	C25/30, XC2	1.6
Betona josla	-	C25/30, XC2	0.6
Pārsegums	-	C30/37, XC2	6.5


A-A M1:20



B-B M1:20




Pārseguma malu stiegrojuma shēma
M 1:20



APZĪMĒJUMI:

⟷ -GALVENĀ STIEGROJUMA VIRZIENS;

Pamatstiegrojuma pārlaiduma shēma



Stiegrojuma liekuma rādiusi	
Ø8	>= R20
Ø10	>= R20
Ø12	>= R25
Ø14	>= R30
Ø16	>= R35
Ø20	>= R70
Ø22	>= R80
Ø25	>= R90



NORĀDĪJUMI PĀRSEGUMA STIEGROŠANAI

1. Pārsegumā izmantot betonu 30/37, XC2 un 25/30, XC2.
2. Betona aizsargkārtas biezums 25(mm) augšā, apakšā un sānos.
3. Stiegras sasiet ar sienamo stiepli Ø1AI stiegrojuma stieņu katrā ceturtajā krustpunktā.
4. Stiegras savienot ar 40Ø pārlaidumu, ja rasējumā nav norādīts citādāk.
5. Vienā šķērsgriezumā savienotā stiegrojuma daudzums nedrīkst pārsniegt 50% no kopējā stiegrojuma daudzuma.
6. Augšējās stiegras nedrīkst savienot virs sienām, apakšējās nedrīkst savienot laiduma vidū.

SIA "Arberg"
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Objekts:
Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve

Adrese:
Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, (k.nr.01000200062002)


Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtītājs:	Pasūtījuma Nr:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	-
Būvkonstrukciju daļas vadītājs: ANDIS VECVĒRDIŅŠ	
Inženieris:	


Rasējuma nosaukums:
PAGRABSTĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

Lapa:	Mērogs:	Datums:	Lapas:
BKi-03	M 1:50	29.10.2021	- 33


GRIEZUMS 1-1
M 1:20




AP-1 M1:20




A-A M1:20



PĀRSEGUMA SIJU PROTEZĒŠANAS SHĒMA
M 1:20



B-B, M 1:20



NORĀDĪJUMI PĀRSEDZES IZBŪVEI.

1) Projektētajā augstumā sienā iezāģēt gropi un izkalt nišu sijas ievietošanai secīgi abās sienas pusēs.
2) Vajadzīgajās vietās sienā (atbilstoši caurumiem sijā) izurbt caurumus.
3) Svaigā cementa javas M100 'piemetumā' uzstādīt tērauda siju, kas aptīta ar apmetuma sietu, un ar vītņstieņiem savelk sijas savā starpā.
4) Siju uzķīlēt ar antiseptētiem cietkoka (ozols) ķīļiem ik pa 0,5 m.
5) Visas spraugas starp profiltēraudu un mūri (izņemot izkaļamajā zonā) rūpīgi aizpildīt ar cementa javu, īpašu uzmanību pievēršot balstījuma zonai.
6) Kad cementa java un betons sasnieguši 70% stiprības (atkarībā no temperatūras ~7 dienas), izkalt nepieciešamā izmēra ailu.
7) Metāla konstrukcijas apmest ar cementa javu.

PIEZĪMES:

1. Visi mēri doti milimetros, augstumu atzīmes - metros.
2. Visus izmērus un materiālu specifikācijas precizēt uz vietas.
3. Augstumu atzīmes precizēt pēc AR daļas un objektā uz vietas.
4. Vītņstieņi atbilstoši standartam DIN 975.
5. Uzgriežņi atbilstoši standartam ISO 4032.
6. Paplākšņi atbilstoši standartam ISO 7089.

SIA "Arberg"
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

Objekts:
Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve

Adrese:
Skolas iela 15, Rīga,
LV-1010, (k.nr.01000200062002)


Būvprojekta stadija:
BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtītājs:	Pasūtījuma Nr:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	-
Būvkonstrukciju daļas vadītājs: ANDIS VECVĒRDIŅŠ	
Inženieris:	

Rasējuma nosaukums:
GRIEZUMS 1-1, AILU P RSEDZE AP-1,
P RSEGUMA SIJU PROTEZ ANAS SH MA

Lapa:	Mērogs:	Datums:	Lapas:
BKi-04	M 1:50	11.08.2021	- 34

1. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS M 1:100;



Koka elementu specifikācija								
Apzīmējums	Šķērsgriezums			Garums	Skaits	1 gab.,m³	Kopā,m³	Piezīmes
St-1	50	x	200	3600	80	0,036	2,880	C24
St-2	50	x	150	3600	23	0,027	0,621	C24
VS-1	50	x	200	25530	1	0,255	0,255	C24
VS-2	50	x	150	7635	1	0,057	0,057	C24
						Kopā,m³	3,814	

PIEZĪMES:

1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;
3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;
4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI, IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;
5. KOKA KONSTRUKCIJU SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS UN ELEMENTUS NO KATALOGA "SIMPSON strong tie" VAI ANALOGUS;

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

SIA "Arberg"
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ARBERG

Objekta nosaukums:
ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

Adrese:
SKOLAS IELA 15, RĪGA, LV-1010, (K.NR.01000200062002)

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Pasūtījuma Nr./ Arhīva Nr.
2018_42


Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Rasējuma nosaukums:
1.STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

Lapas Nr:	Mērogs:	Datums:	Lapas caurejošais Nr.:
BKi-05	M 1:100	01.11.2021	85

1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS M 1:100;



Koka elementu specifikācija								
Apzīmējums	Šķērsgriezums			Garums	Skaits	1 gab,m³	Kopā,m³	Piezīmes
S-1	150	x	200	5965	10	0.179	1.790	C24
S-2	100	x	200	4740	8	0.095	0.758	C24
S-3	100	x	200	5910	4	0.118	0.473	C24
S-4	50	x	200	2470	5	0.025	0.124	C24
S-5	100	x	200	1795	1	0.036	0.036	C24
S-6	100	x	200	1365	1	0.027	0.027	C24
S-7	100	x	200	2525	4	0.051	0.202	C24
S-8	200	x	350	2525	1	0.177	0.177	C24
VS-1	100	x	150	25530	1	0.383	0.383	C24
VS-2	100	x	150	7635	1	0.115	0.115	C24
						Kopā,m³	4.084	

PIEZĪMES:

1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;
3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;
4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI, IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;
5. KOKA KONSTRUKCIJU SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS UN ELEMENTUS NO KATALOGA "SIMPSON strong tie" VAI ANALOGUS;

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

SIA "Arberg"
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ARBERG

Objekta nosaukums:
ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

Adrese:
SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, (K.NR.01000200062002)

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Pasūtījuma Nr./ Arhīva Nr.
2018_42


Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Rasējuma nosaukums:
1.STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

Lapas Nr:	Mērogs:	Datums:	Lapas caurejošais Nr.:
BKi-06	M 1:100	01.11.2021	36

2. STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS M 1:100;



PIEZĪMES:

1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;
3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;
4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI, IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;
5. KOKA KONSTRUKCIJU SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS UN ELEMENTUS NO KATALOGA "SIMPSON strong tie" VAI ANALOGUS;

Koka elementu specifikācija

Apzīmējums	Šķērsgriezums			Garums	Skaits	1 gab.,m³	Kopā,m³	Piezīmes
St-3	50	x	200	3545	77	0,035	2,730	C24
St-4	50	x	150	3545	15	0,027	0,399	C24
VS-1	100	x	150	25530	1	0,383	0,383	C24
VS-2	100	x	150	6250	1	0,094	0,094	C24
						Kopā,m³	3,605	

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

SIA "Arberg"
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ARBERG

Objekta nosaukums:
ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

Adrese:
SKOLAS IELA 15, RĪGA, LV-1010, (K.NR.01000200062002)

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅUBŪVPROJEKTS - BP

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Pasūtījuma Nr./ Arhīva Nr.
2018_42


Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Rasējuma nosaukums:
2.STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

Lapas Nr:	Mērogs:	Datums:	Lapas caurejošais Nr.:
BKi-07	M 1:100	01.11.2021	37

2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS M 1:100;



Koka elementu specifikācija								
Apzīmējums	Šķērsgriezums			Garums	Skaits	1 gab.,m³	Kopā,m³	Piezīmes
S-8	200	x	450	5890	1	0.530	0.530	GL24h
S-9	150	x	200	5965	8	0.179	1.432	C24
S-10	100	x	200	2540	6	0.051	0.305	C24
S-11	150	x	200	3760	1	0.113	0.113	C24
VS-1	100	x	150	25530	1	0.383	0.383	C24
VS-2	100	x	150	7635	1	0.115	0.115	C24
						Kopā,m³	2.877	

PIEZĪMES:

1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;
3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;
4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI, IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;
5. KOKA KONSTRUKCIJU SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS UN ELEMENTUS NO KATALOGA "SIMPSON strong tie" VAI ANALOGUS;

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MALUS ARCHITECTS

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:

SIA "Arberg"
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173

ARBERG

Objekta nosaukums:
ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

Adrese:
SKOLAS IELA 15, RĪGA, LV-1010, (K.NR.01000200062002)

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Pasūtījuma Nr./ Arhīva Nr.
2018_42


Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Rasējuma nosaukums:
2.STĀVA POĀRSEGUMA PLĀNS

Lapas Nr:	Mērogs:	Datums:	Lapas caurejošais Nr.:
BKi-08	M 1:100	01.11.2021	38

JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS M 1:100;



Koka elementu specifikācija								
Apzīmējums	Šķērsgriezums			Garums	Skaits	1 gab,m³	Kopā,m³	Piezīmes
ST-1	150	x	150	3400	3	0.077	0.230	C24
						Kopā,m³	0.230	

Koka elementu specifikācija								
Apzīmējums	Šķērsgriezums			Garums	Skaits	1 gab,m³	Kopā,m³	Piezīmes
St-5	50	x	200	1985	39	0,020	0,774	C24
St-6	50	x	150	2950	15	0,022	0,332	C24
St-7	50	x	200	1290	66	0,013	0,851	C24
VS-1	100	x	200	47000	1	0,940	0,940	C24
VS-2	100	x	150	6250	1	0,094	0,094	C24
ST-5	150	x	150	3655	3	0,082	0,247	C24
						Kopā,m³	2,991	

PIEZĪMES:

1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;
3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀJAMAS AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;
4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI, IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;
5. KOKA KONSTRUKCIJU SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMUS UN ELEMENTUS NO KATALOGA "SIMPSON strong tie" VAI ANALOGUS;

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:
Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com
MALUS ARCHITECTS

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:
SIA "Arberg"
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173
ARBERG

Objekta nosaukums:
ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

Adrese:
SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, (K.NR.01000200062002)

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Pasūtījuma Nr./ Arhīva Nr.
2018_42

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ


Rasējuma nosaukums:
JUMTA STĀVA VERTIKĀLO KONSTRUKCIJU PLĀNS

Lapas Nr:	Mērogs:	Datums:	Lapas caurejošais Nr.:
BKi-09	M 1:100	01.11.2021	39

SPĀRU PLĀN

S 14 100x150 – stiņķis – Vecais

130x170



Koka elementu specifikācija

Apzīmējums	Šķērsgriezums			Garums	Skaits	1 gab.,m³	Kopā,m³	Piezīmes
S-1	200	x	300	6000	1	0.360	0.360	GL24h
S-2	200	x	300	3100	1	0.186	0.186	GL24h
ML-1	150	x	200	8000	1	0.240	0.240	C24
ML-2	150	x	200	9400	1	0.282	0.282	C24
						Kopā,m³	1.068	

S 14
S 13

Koka elementu specifikācija

Apzīmējums	Šķērsgriezums			Garums	Skaits	1 gab.,m³	Kopā,m³	Piezīmes
SP-1	50	x	200	4460	34	0.045	1.516	C24
SP-2	50	x	200	5300	54	0.053	2.862	C24
SP-3	50	x	200	3280	29	0.033	0.951	C24
SP-4	50	x	200	4050	20	0.041	0.810	C24
SP-5	100	x	200	5845	1	0.117	0.117	C24
SP-6	100	x	200	4230	1	0.085	0.085	C24
SP-7	100	x	200	5375	1	0.108	0.108	C24
SP-8	100	x	200	2150	2	0.043	0.086	C24
ML-1	200	x	150	7380	2	0.221	0.443	C24
ML-2	150	x	150	7525	1	0.169	0.169	C24
ML-3	150	x	150	21020	1	0.473	0.473	C24
ML-4	150	x	150	8250	1	0.186	0.186	C24
ML-5	150	x	150	5680	1	0.128	0.128	C24
						Kopā,m³	7.933	

PIEZĪMES:

1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
2. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;
3. KOKA KONSTRUKCIJAS VEIDOJAMAS NO PRIEDES KOKSNES, KAS APSTRĀDĀ AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI;
4. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR BETONU VAI MŪRI, IEVIETOT STARPLIKU NO DIVĀM KĀRTĀM RUBEROĪDA;
5. KOKA KONSTRUKCIJU SAVIENOJUMI VEIDOJAMI, IZMANTOJOT IECIRTUMU UN ELEMENTUS NO KATALOGA "SIMPSON strong tie" VAI ANALOGUS;

1 kārta zalkoroida

Realizēts
SP3 = 150x100

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:
Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 9416768
e-pasts: malus.arhit@gmail.com
MALUS ARCHITECTS

BK DAĻAS PROJEKTĒTAJS:
SIA "Arberg"
Vienotais reģ. Nr. 40103820943
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1001
būvkomersanta reģ. nr. 12173
ARBERG

Objekta nosaukums:
ĒKAS KONSTRUKTĪVĀS NOTURĪBAS ATJAUNOŠANA UN DAĻAS PĀRBŪVE

Adrese:
SKOLAS IELA 15, RĪGA,
LV-1010, (K.NR.01000200062002)

Būvprojekta stadija:
IZMAIŅU BŪVPROJEKTS - BP

Pasūtītājs:
SIA"Kaņepes Kultūras centrs"

Pasūtījuma Nr./ Arhīva Nr.
2018_42

Būvkonstrukciju daļas vadītājs:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Izstrādāja:
ANDIS VECVĒRDIŅŠ

Rasējuma nosaukums:
SPĀRU PLĀNS

Lapas Nr:	Mērogs:	Datums:	Lapas caurejošais Nr.:
BKi-10	M 1:100	01.11.2021	40