

DARBA DAUDZUMU SARAKSTS (TS-CD) - 2.KĀRTA (Lokālā tāme Nr.1)						
Objekta adrese	Lūznavas pagasts Rēzeknes novads					
Objekta nosaukums	Liellopu novietņu būvniecība (I kārtā, II kārtā) “Vējaure”, Astiki, Lūznavas pagasta, Rēzeknes novadā					
Darbības sfēra	Piebraucamā ceļa un laukuma izbūve					
N.p.k.	Specifik. Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējās izmaksas EUR
1	2	3	4	5	6	7
		TS - CD - TERITORIJAS SADAĻA				
1		VISPĀRĒJIE DATI	N/A			
1.1.	2.	Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un nojaukšana, apvadceļu uzturēšana būvdarbu laikā, izpildmērījumu veikšana un dokumentācijas veikšana, kas saistīta ar Būvprojektu	kompl.	1,00		
2		DAŽĀDI DARBI	N/A			
2.1.	2.10.	Ceļa trases, laukuma un tā elementu uzmērīšana un punktu nospraušana	m ²	2047,00		
3		ZEMES KLĀTNE	N/A			
3.1.	4.2.	Augu zemes, apauguma un liekās grunts noņemšana	m ³	505,00		
3.2.	4.4.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izvedot vai izlīdzinot objektā uz vietas	m ³	1920,00		
3.3.	4.1.	Grāvju rakšana grunti aizvedot vai izlīdzinot objektā uz vietas	m ³	85,00		
4		BRAUKTUVES UN STĀVLAUKUMA CEĻA SEGAS KONSTRUKCIJA	N/A			
4.1.	5.2.	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (0/32s) virskārta, hvid=10cm biezumā (N-III stiprības klase)	m ³	209,00		
4.2.	5.2.	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (0/56) virskārta, hvid=12m biezumā (N-III stiprības klase)	m ³	257,00		
4.3.	5.1.	Salizturīgās kārtas būvniecība no vidēji rupjas smilts h=30cm biezumā	m ³	682,00		
5		LABIEKĀRTOŠANAS DARBI	N/A			
5.1.	4.6.	Zaļās zonas atjaunošana ar augu zemi 10cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zālienu	m ²	1252,00		
			A	Kopā:		0,00
			B	PVN (21% no A):		0,00
				Pavisam kopā (A+B):		0,00

1. Visi darbi veicami saskaņā ar "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023".
2. Visi nesaistītie minerālmateriāli doti blīvā veidā.
3. Visi būvniecības procesā demontētie materiāli vai izstrādājumi ir pasūtītāja īpašums, kas jātransportē uz pasūtītāja norādīto krautni vai novietnes vietu 5km rādiusā. Pēc demontāžas darbu veikšanas visus būvgružus deponēt uz izgāztuvi vai uz pasūtītāja norādītu atbērtni.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un segas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
5. Visi darbu pozīcijās uzrādītie materiāli aizvietojami ar analogiem, saskaņojot tos likuma noteiktajā kārtībā.
6. Tāmes pozīcijā Nr. 1.1. ir jāiekļauj visi izdevumi, kas saistās ar būvobjekta uzsākšanu un nodošanu, t.i., dokumentu kārtošana, izpildmērījumu veikšana, satiksmes organizācijas nodrošināšana un aprīkojums, apvedceļu uzturēšana, ielas uzturēšana tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā utml.

Sastādīja: **M. Kiščenko**
(Sertif. Nr. 3-01213)