

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Izmaksu pozīcija	Specifik. Nr	Darba nosaukums	Rasējuma Nr.
1	2	3	4
1		Sagatavošanas darbi	
1.1	2.1	Mobilizācija	HB-2, HB-6
1.2	2.2	Nospraušanas un uzmērīšanas darbi	HB-2, HB-6
2		Esošo konstrukciju demontāža	
2.1	2.3	Traucējošo konstrukciju demontāža	HB-2, HB-6
2.2	2.4	Koku zāģēšana	GP-1
3		Zemes darbi	
3.1	3.1	Gultnes attīrīšana pa rievsienu dzīšanas asi	HB-2, HB-6
3.2	3.2	Grunts norakšanas darbi grunts nomaiņai un nogāzes nostiprinājumu veidošanai	HB-2, HB-3
3.3	3.2	Gultnes padziļināšanas darbi	HB-6
3.4	3.3	Grunts piebērums līdz segas konstrukcijas izbūves līmenim (vidēji rupja, smalka smilts $f_{i \geq 30}$ grādi)	HB-3
3.5	3.3	Grunts piebērums krasta nogāzei uz piestātnes (vidēji rupja, smalka smilts $f_{i \geq 30}$ grādi)	HB-3
3.6	3.3	Salturīgās kārtas izbūve	HB-2, HB-3
3.7	7.1	Sīkšķembas zem bruģa seguma, $h=30\text{mm}$	HB-2, HB-3
3.8	3.4	Šķembu maisījuma kārtā 0/45 $h=250\text{mm}$ izbūve	HB-2, HB-3
3.9	3.5	Šķembas krasta nostiprinājumam frakcija 40/70 $h=300\text{mm}$	HB-3
3.10	3.5	Laukakmeņi krasta nostiprinājumam Ø250:500mm $h=500\text{mm}$	HB-3
3.11	3.6	Nogāzes nostiprinājums ar šķembu maisījumu 40/70 un augu zemi $h=150$, apsētu ar daudzgadīga zālāja sēklām	HB-2, HB-3
4		Konstrukcijas grūti	
4.1	4.1	Tērauda rievpaļu izbūve piestātnes sienai	HB-4
4.2	4.2	Grunts enkuru izbūve $L=20.3\text{m}$	HB-4
5		Betona darbi	
5.1	5.3	Betona sagataves kārtā virsbūves konstrukcijai un zem betona apmales	HB-5
5.2	5.1, 7.4	Veidņi virsbūves konstrukcijai	HB-5
5.3	5.2	Stiegrojums virsbūves konstrukcijai	HB-5
5.4	5.3	Betons virsbūves konstrukcijai	HB-5
5.5	5.4	Ķīmiski stiprinātu enkurskrūvju M24 8.8 $L=310\text{mm}$ izbūve koka vairogu uzstādīšanai	HB-5
5.6	5.5	Apberamo betona elementu pārklāšana ar mastiku divās kārtās	HB-5
6		Tērauda darbi	
6.1	6.1	Sadalošās sijas uzstādīšana	HB-4
6.2	6.1	Drenāžas cauruļu izbūve piestātnes fasādes rievienā	HB-4
6.3	6.1	Kāpņu uzstādīšana	HB-2, HB-7
7		Seguma izbūve	
7.1	7.1	Bruģakmens seguma izbūve $h=80\text{mm}$	HB-2, HB-3
7.2	7.2	Ģeotekstils krasta nostiprinājumam	HB-3
7.3	5.3	Betona apmales 100x30x15 cm uzstādīšana	HB-2, HB-3
8		Aprīkojums	
8.1	7.3	Polera piegāde un montāža 10t	HB-2, HB-5
8.2	7.4	Poliuretāna mastikas šuves izbūve dzelzsbetona virsbūvei starp esošo un jauno konstrukciju	HB-5
8.3	7.7	Koka vairogu izgatavošana un uzstādīšana	HB-2, HB-5

8.4	7.6	Glābšanas stenda piegāde un uzstādīšana	HB-2
9		Dažādi darbi	
9.1	7.8	Jauna žoga izbūve	HB-2
9.2	7.5	Piestātnes izbūves zonas zemūdens apsekošana pēc visu būvdarbu pabeigšanas	HB-2

Sastādīja:

E. Gorenko

Pārbaudīja:

I. Rubļevskis