

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Rasējuma Nr.	Mērvienība	Darba daudzums
1	3	4	5	6
1	Sagatavošanas darbi			
1.1	Mobilizācija	HB-2, HB-6	KS	1,00
1.2	Nospraušanas un uzmērīšanas darbi	HB-2, HB-6	KS	1,00
2	Esošo konstrukciju demontāža			
2.1	Traucējošo konstrukciju demontāža	HB-2, HB-6	KS	1,00
3	Zemes darbi			
3.1	Gultnes attīrīšana pa rievsienu dzišanas asi	HB-2, HB-6	m	27,00
3.2	Norokamā grunts rakšanas darbi grunts nomaiņai un nogāzes nostiprinājumu veidošanai	HB-2, HB-3	m ³	670,00
3.3	Gultnes padziļināšanas darbi	HB-6	m ³	1 250,00
3.4	Grunts piebērums līdz segas konstrukcijas izbūves līmenim (vidēji rupja, smalka smilts $\phi \geq 30$ grādi)	HB-3	m ³	121,00
3.5	Grunts piebērums krasta nogāzei uz piestātnes (vidēji rupja, smalka smilts $\phi \geq 30$ grādi)	HB-3	m ³	5,00
7.4	Salturīgās kārtas izbūve	HB-2, HB-3	m ³	43,00
7.3	Šķembu maisījuma kārtas 0/45 h=25cm izbūve	HB-2, HB-3	m ²	35,00
3.7	Šķembas krasta nostiprinājumam frakcija 40/70 h=300mm	HB-3	m ³	35,00
3.8	Laukakmeņi krasta nostiprinājumam Ø250:500mm h=500mm	HB-3	m ³	50,00
3.9	Nogāzes nostiprinājums ar šķembu maisījumu 40/70 un augu zemi h=150, apsētu ar daudzgadīga zālāja sēklām	HB-2, HB-3	m ²	130,00
4	Konstrukcijas gruntī			
4.1	Tērauda rievpaļu izbūve piestātnes sienai	HB-4	m ²	194
4.2	Grunts enkuru izbūve L=23.5m	HB-4	gab.	10
5	Betona darbi			
5.1	Betona sagataves kārtas virsbūves konstrukcijai	HB-5	m ³	2,00
5.2	Veidņi virsbūves konstrukcijai	HB-5	m ²	88,00
5.3	Stiegrojums virsbūves konstrukcijai	HB-5	t	2,69
5.4	Betons virsbūves konstrukcijai	HB-5	m ³	30,00
5.5	Ķīmiski stiprinātu enkurskrūvju M24 8.8 L=310mm izbūve koka vairogu uzstādīšanai	HB-5	gab.	48,00
5.6	Apberamo betona elementu pārklāšana ar mastiku divās kārtās	HB-5	m ²	32,00
6	Tērauda darbi			
6.1	Sadalosās sijas uzstādīšana	HB-4	t	1,60
6.2	Drenāžas cauruļu izbūve piestātnes fasādes rievsienu	HB-4	gab.	5,00
6.3	Kāpņu uzstādīšana	HB-2, HB-7	gab.	1,00
7	Seguma izbūve			
7.1	Bruģakmens seguma izbūve h=80mm	HB-2, HB-3	m ²	114,00
3.6	Ģeotekstils krasta nostiprinājumam	HB-3	m ²	130,00
7.5	Betona apmales 100x30x15 cm uzstādīšana	HB-2, HB-3	m	19,00
8	Aprikojums			
8.1	Polera montāža 10t	HB-2, HB-5	gab.	3,00
8.2	Poliuretāna mastikas šuves izbūve dzelzsbetona virsbūvei starp esošo un jauno konstrukciju	HB-5	gab.	1,00
8.3	Koka vairogu izgatavošana un uzstādīšana	HB-2, HB-5	gab.	12,00
8.5	Glābšanas stenda uzstādīšana	HB-2	gab.	1,00
9	Dažādi darbi			

9.1	Jauna žoga izbūve	HB-2	m	28,00
9.2	Piestātnes izbūves zonas zemūdens apsekošana pēc visu būvdarbu pabeigšanas	HB-2	KS	1,00

Sastādīja:

E. Gorenko

Pārbaudīja:

I. Rubļevskis