

Jumta izbūve "A"				Jumta izbūve "B"			
Materiāls, apraksts	Mērv.	Daudzums uz vienu izbūvi	Daudzums kopā	Materiāls, apraksts	Mērv.	Daudzums uz vienu izbūvi	Daudzums kopā
Izbūves konstrukcija, apdare saskaņā ar AR1-02, AR2-01, AR2-03.				Izbūves konstrukcija, apdare saskaņā ar AR1-02, AR2-02, AR2-04.			
Koka karkasa izbūves elementi. Antiseptizēts C24 klases priedes kokmateriāls.	m ³	0,28	0,56	Esošas koka konstrukcijas jumta izbūves demontāža	kpl.	1	1
Iepriekš izgatavotas pusloka spāres. Pirms izgatavošanas veikt uzmērījumus objektā katrai izbūvei. C24 klases priedes kokmateriāls. Impregnēt ar Capalac "HolzImprägniergrund". Iekšstelpā eksponētās daļas apstrādāt ar Caparol Capadur "F7-Langzeitlasur".	m ³	0,05	0,1	Koka karkasa izbūves elementi. Antiseptizēts C24 klases priedes kokmateriāls.	m ³	0,3	1,2
Antiseptizētas priedes koka latas, brusas u.c. koka elementi izbūves un jumta seguma savienojuma mezglu izbūvei, izbūves iekšējās ģipškartona plākšņu apdares montāžai.	m ³	0,15	0,3	Iepriekš izgatavotas, antiseptizētas pusloka spāres. Pirms izgatavošanas veikt uzmērījumus objektā katrai izbūvei. C24 klases priedes kokmateriāls.	m ³	0,06	0,24
Antiseptizēti dēļu zemsegums izbūves jumtam, b=25	m ²	1,71	3,42	Antiseptizētas priedes koka latas, brusas u.c. koka elementi izbūves un jumta seguma savienojuma mezglu izbūvei, izbūves dēļu apdares montāžai	m ³	0,15	0,6
Profilēta, liekta ozolkoka dzega, piesūcināta ar bezkrāsainu lineļļu, krāsota ar auksti spiestas lineļļas bāzes krāsu 2 kārtās.	m	2,44	4,88	Antiseptizētu dēļu zemsegums izbūves jumtam, b=25	m ²	3,6	14,4
Izbūves karkasa u.c. koka elementu montāžas stiprinājumi slēptajās zonās - leņķi, savienojumi, skrūves, naglas	kpl.	1	2	Ēvelēti pusspundes egles koka apdares dēļi, b=22, platums 170mm. Nagloti ar plakanās galvas kaltām naglām (placinātas apalgalvas naglas), iedziļinot virsmā. Piesūcināt ar bezkrāsainu lineļļu, krāsot ar auksti spiestas lineļļas bāzes krāsu 2 kārtās.	m ²	3,24	12,96
Koka apdares elementu stiprinājumi redzamajās zonās - virsmā iedziļināmas, tepējamas skrūves/naglas.	kpl.	1	2	Profilēta, liekta ozolkoka dzega, piesūcināta ar bezkrāsainu lineļļu, krāsota ar auksti spiestas lineļļas bāzes krāsu 2 kārtās.	m	5,7	22,8
Minerālvate Knauf Insulation "Ekoboard", b=50mm	m ²	1,78	3,56	Profilēts ozolkoka apdares dēlis jumta izbūves sānos virs dakstiņu seguma. Piesūcināt ar bezkrāsainu lineļļu, krāsot ar auksti spiestas lineļļas bāzes krāsu 2 kārtās.	m	4	16
Tvaika barjera SIGA "Majrex 200", montāžas palīgmateriāli, blīvventas	m ²	1,98	3,96	Profilēti ozolkoka apdares dēļi (pilastrī) jumta izbūves stūros. Piesūcināt ar bezkrāsainu lineļļu, krāsot ar auksti spiestas lineļļas bāzes krāsu 2 kārtās.	m	4,4	17,6
Skārda jumta drenējoša zemseguma membrāna Tyvek "Metal", montāžas palīgmateriāli	m ²	4,06	8,12	Izbūves karkasa u.c. koka elementu montāžas stiprinājumi slēptajās zonās - leņķi, savienojumi, skrūves, naglas	kpl.	1	4
Elpojoša membrāna Monier "DIVOROLL UNIVERSAL + 2S" savienojumiem ar esošo jumta zemsegumu, montāžas palīgmateriāli, blīvventa	m ²	1,2	2,4	Koka apdares elementu stiprinājumi redzamajās zonās - virsmā iedziļināmas, tepējamas skrūves/naglas.	kpl.	1	4
Ūdens noteces profils "Monier"	m	2	4	Minerālvate Knauf Insulation "Ekoboard", b=100mm	m ²	5,6	22,4
Ventilējama putnu barjera ar paaugstinājumu "Monier"	m	3	6	Kokšķiedras siltinājuma plāksne, b=20mm	m ²	1,43	5,72
Sateknes blīvventa "Monier"	m	3	6	Tvaika barjera SIGA "Majrex 200", montāžas palīgmateriāli, blīvventas	m ²	7,87	31,48
Izbūves jumta segums - vara skārda valcprofils, b=0,7mm KME "TECU CLASSIC", palīgmateriāli (stiprinājumi, vara naglas, lāseņi u.tml.). Visi savienojumi valcēti. Nav pieļaujama kniedēšana, izņemot, ja mezglos norādīts citādi.	m ²	3,8	7,6	Skārda jumta drenējoša zemseguma membrāna Tyvek "Metal", montāžas palīgmateriāli	m ²	5,04	20,16
Svina skārds (b=1mm) jumta izbūves pieslēgumu izveidošanai ar māla dakstiņu segumu. Pielocīt pēc dakstiņu formas. Montāžas palīgmateriāli	m ²	0,8	1,6	Elpojoša membrāna Monier "DIVOROLL UNIVERSAL + 2S" savienojumiem ar esošo jumta zemsegumu, montāžas palīgmateriāli, blīvventa	m ²	10,3	41,2
Ģipškartona plāksnes Knauf "White" griestu zonā piegrieztas, ielocītas atbilstoši izbūves jumta radiusam. Palīgmateriāli, špaktelešana, pieslēgumu aizdare.	m ²	6,42	12,84	Ventilējama putnu barjera ar paaugstinājumu "Monier"	m	2,4	9,6
Ģipša apmetums Knauf "Goldband" ~15mm stikla šķiedras sietā (acs=5mm) uz gruntējuma	m ²	6,42	12,84	Sateknes blīvventa "Monier"	m	2,4	9,6
Iekšējā apdare - krāsojums 2 kārtās Caparol "Indeko-plus"	m ²	6,42	12,84	Izbūves jumta segums - vara skārda valcprofils, b=0,7mm KME "TECU CLASSIC", palīgmateriāli (stiprinājumi, vara naglas, lāseņi u.tml.). Visi savienojumi valcēti. Nav pieļaujama kniedēšana, izņemot, ja mezglos norādīts citādi.	m ²	5,3	21,2
Jumta izbūves logs saskaņā ar AR2-05.				Svina skārds (b=1mm) jumta izbūves pieslēgumu izveidošanai ar māla dakstiņu segumu. Pielocīt pēc dakstiņu formas. Montāžas palīgmateriāli	m ²	1,84	7,36
Jauna vienas kārtas loga bloka ar vienu izceļamu vērtņi izgatavošana, uzstādīšana. Priedes koka aploda, iekšējā palodze, vērtne. Ozolkoka lietus deguns, spraišļojums.	kpl.	1	2	Ģipškartona plāksnes Knauf "White", griestu zonā piegrieztas, ielocītas atbilstoši izbūves jumta radiusam. Palīgmateriāli, špaktelešana, pieslēgumu aizdare.	m ²	10,68	42,72
Plānās stikla paketes STOLKER "Monuglas Classic 7" uzstādīšana,blīvēšana, ķitēšana ar ražotāja noteiktajai tehnoloģijai atbilstošiem materiāliem	m2	0,36	0,72	Ģipša apmetums Knauf "Goldband" ~15mm stikla šķiedras sietā (acs=5mm) uz gruntējuma	m ²	10,68	42,72
Blīv gumijas iestrāde aplodā frēzētā gropē. Tonis atbilstošs loga krāsojumam	m	3,2	6,4	Iekšējā apdare - krāsojums 2 kārtās Caparol "Indeko-plus"	m ²	10,68	42,72
Loga bloka pieslēgumu blīvēšana ar līnu šķiedras lentu un blīvējošu pašlīmējošu lentu SIGA "CORVUM 48"	m	3,7	7,4	Jumta izbūves logs saskaņā ar AR2-06.			0
Kalts loga izceļamās vērtnes fiksators - aizgrieznis. Komplektā ar fiksācijas stiepli.	gab.	3	6	Jauna vienas kārtas groploga ar vidusstatni un divām simetriski veramām vērtnēm izgatavošana, uzstādīšana. Priedes koka aploda, iekšējā palodze, vidusstatnis, vērtnes. Ozolkoka profilēta ārējā palodze, vērtņu spraišļojums.	kpl.	1	4
Loga bloka koka daļu piesūcināšana ar caurspīdīgu lineļļu, krāsošana 2 kārtās ar auksti spiestas lineļļas bāzes krāsu	m2	0,94	1,88	Plānās stikla paketes STOLKER "Monuglas Classic 7" uzstādīšana,blīvēšana, ķitēšana ar ražotāja noteiktajai tehnoloģijai atbilstošiem materiāliem	m2	1	4
Dekoratīvs pogas tipa rokturis	gab.	1	2	Blīv gumijas iestrāde aplodā frēzētā gropē. Tonis atbilstošs loga krāsojumam	m	7	28
Vērtnes apakšā montējams kalts taisnleņķa liekts stūrenis	gab.	2,00	4	Loga bloka pieslēgumu blīvēšana ar līnu šķiedras lentu un blīvējošu pašlīmējošu lentu SIGA "CORVUM 48"	m	4,75	19
Visu loga apkalumu/furnitūras elementu gruntēšana ar svina mīniju, krāsošana 2 kārtās ar auksti spiestas lineļļas bāzes krāsu	kpl.	1	2	Loga bloka koka daļu piesūcināšana ar caurspīdīgu lineļļu, krāsošana 2 kārtās ar auksti spiestas lineļļas bāzes krāsu	m2	1,65	6,6
				Kalts loga vērtņu atvērtā stāvoklī fiksators komplektā ar cilpu un fiksācijas āķi	gab.	2	8
				Kalts loga vērtņu aizvērtā stāvoklī fiksators komplektā ar cilpu un fiksācijas āķi	gab.	4	16
				Kalta leņķveida kāšu vira un kāsis.	gab.	4	16
				Kalts vērtnes ārpusē montējams stūrenis	gab.	4	16
				Visu loga apkalumu/furnitūras elementu gruntēšana ar svina mīniju, krāsošana 2 kārtās ar auksti spiestas lineļļas bāzes krāsu	kpl.	1	4

Piezīmes:

- [1] Visas platības, izmēri doti plakņu projekcijās.
- [2] Specifiskas prasības materiāliem skat. attiecīgajos mezglos
- [3] Visas logu un veicamo darbu platības dotas no vienas puses katram logam plaknes projekcijā, ja nav norādīts citādāk.
- [4] Visiem darbiem paredzēt neuzskaitītos palīgmateriālus attiecīgo darbu veikšanai
- [5] Visus apdares paraugus saskaņot ar projekta autoru.
- [6] Krāsojot ievērot ražotāja tehnoloģiski noteikto krāsas žūšanas laiku, pirms uzklāt jaunu slāni.
- [7] Pēc darbu pabeigšanas visām vērtnēm ir jāveras brīvi, furnitūrai, mehānismiem jābūt pilnībā funkcionējošiem.

20.06.2022. OBJEKTS AIZPUTE, ATMODAS IELA 5. JUMTA IZBŪVJU ATJAUNOŠANA
DATUMS BŪVN. IEROSINĀTĀJS SIA "AMALIENBURG"

BŪVPR.D.VAD. ARTŪRS LAPINŠ
ARHITEKTS KĀRLIS ROZENŠTRAUHS
IZSTRĀDĀJA KĀRLIS ROZENŠTRAUHS

IZMANTOJAMO MATERIĀLU
SPECIFIKĀCIJA

STADIJA BP
MARKA AR
MĒROGS —
PAS.NR. 2021-1122 LAPA(S)

