

Vieta: Olaine, Olaines novads

Datums: 21.09.2026.

Projekta numurs: 2.2.2.1/2/26/A/019

IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ŽOGS

- | | |
|---|--|
| 1. Atbalsta pretendents: | SIA BIO100 |
| 2. Reģistrācijas numurs: | 40203530004 |
| 3. Pasūtītāja adrese: | Rīgas iela 21C, Olaine, Olaines novads,
LV-2114, Latvijas Republika |
| 4. Pasūtītais priekšmets: | Žogs – 1 gab. |
| 5. Piegādes vieta: | Rīgas iela 21C, Olaine, Olaines novads,
LV-2114, Latvijas Republika |
| 6. Piegādes laiks | Līdz 31.01.2027. |
| 7. Nolikums un Tehniskā
specifikācija: | |

7.1. Vispārējie norādījumi:

- 7.1.1. Cena jānorāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
- 7.1.2. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (Noteikumi Nr.104).
- 7.1.3. Precei jābūt jaunai. Prece nedrīkst būt lietota.
- 7.1.4. Pretendentu atlases kritēriji:
 - 7.1.4.1. Par Pretendentu var būt tikai juridiska persona.
 - 7.1.4.2. Pretendentam nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.pantam.
- 7.1.5. Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentu Precei vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātās ekvivalentas Preces atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.
- 7.1.6. Pasūtītājs un Piegādātājs skaidri un nepārprotami paredz, ka gadījumā, ja Iepirkuma līguma darbības laikā Piegādātājs piegādā Preci, kas atšķiras no Iepirkuma līgumā (tajā skaitā Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā) noteiktās Preces, bet kas apmierina Pasūtītāja vajadzības un intereses, Pasūtītājs un Piegādātājs ir tiesīgi savstarpēji vienoties par grozījumiem Iepirkuma līgumā. Šādi grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Iepirkuma līguma vispārējo raksturu. Šādas izmaiņas Iepirkuma līgumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no sākotnēji noteiktās Iepirkuma līguma summas.
- 7.1.7. Par uzvarētāju tiks noteikts piedāvājums, kas atbilst prasībām un kurā piedāvātā cena ir zemākā no atbilstošajiem piedāvājumiem.
- 7.1.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš atbilst prasībām un kura piedāvātā cena ir nākamā zemākā no atbilstošajiem piedāvājumiem, vai iepirkuma procedūru pārtrauc, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2. Tehniskās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Lotes Nr.	Nosaukums	Tehniskais raksturojums
1	Žogs – 1 gab.	<u>Vispārīgs apraksts:</u> - Iepirkuma priekšmets ir teritorijas nožogojuma izbūve, ietverot 3D metāla žoga panelu, stabu, stiprinājumu, gājēju vārtu, bīdāmo transporta vārtu un vārtu automātikas piegādi un uzstādīšanu, kā arī visus ar darbu izpildei saistītos palīgdarbus - Piegādātājam jānodrošina pilnībā pabeigts, mehāniski stabils, funkcionējošs un ekspluatācijai gatavs teritorijas nožogojums - Pirms darbu uzsākšanas Piegādātājam jāiepazīstas ar objekta faktiskajiem apstākļiem un jāpārbauda žoga trases garums, augstuma atzīmes, vārtu novietojums, esošo komunikāciju atrašanās vietas un citi darbu izpildei būtiski apstākļi - Plānotais nožogojuma apjoms: aptuveni 750 m (+/- 10%) <u>Parametri:</u> 3D panelis: 2500 × 1530 mm (+/- 10%); 4 mm stieple; acs 200 × 50 mm (+/- 10%); cinkots + RAL 6005 - Žoga stabs: 40 × 60 × 2000 mm (+/- 10%); cinkots + RAL 6005 - Gājēju vārti: 1000 × 1500 mm (+/- 10%); 3D paneļa pildījums; stabi 60 × 60 mm (+/- 10%); slēdzami - Bīdāmie vārti: 8000 × 1500 mm (+/- 10%); 3D paneļa pildījums - Automātika: bīdāmo vārtu automātika, zobstienis, 2 pultis, signāllampa; NICE vai ekvivalents <u>Paredzētais darbu apjoms:</u> - Žoga trases uzmērīšana un nospraušana - Nepieciešamie zemes darbi - Žoga stabu uzstādīšana un betonēšana 3D paneļu piegāde un montāža - Visu nepieciešamo paneļu stiprinājumu uzstādīšana - Gājēju vārtu piegāde un uzstādīšana - Bīdāmo transporta vārtu piegāde un uzstādīšana - Bīdāmo vārtu automātikas piegāde, montāža, pieslēgšana, programmēšana un regulēšana - Nepieciešamo pamatu un balsta konstrukciju izbūve vārtiem - Visu darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un palīgmateriālu nodrošināšana - Transportēšana, materiālu izkraušana un pārvietošana objektā - Montāžas laikā bojāto segumu un teritorijas atjaunošana - Būvgružu un citu darbu laikā radušos atkritumu savākšana un izvešana - Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas - Uzstādīto konstrukciju pārbaude, regulēšana un nodošana Pasūtītājam <u>Prasības 3D žoga paneļiem:</u> - Paredzēts uzstādīt metinātu tērauda 3D paneļu nožogojumu ar horizontālām un vertikālām stieplēm un profilētiem stingrības locījumiem - Paneļiem jābūt paredzētiem ilgstošai ekspluatācijai āra apstākļos - Paneļiem jābūt rūpnieciski izgatavotiem, taisniem un bez deformācijām - Nav pieļaujamas korozijas pazīmes, redzami aizsargpārklājuma bojājumi vai nevienmērīgs pārklājums - Ja montāžas laikā rodas griezuma, urbuma vai cits pārklājuma bojājums, tas jāapstrādā ar atbilstošu pretkorozijas aizsargmateriālu

		<u>Prasības žoga stabiem:</u> - Stabu konstrukcijai un stiprībai jābūt atbilstošai 1530 mm (+/- 10%) augsta 3D paneļu žoga drošai ekspluatācijai. Stabu augšdaļai jābūt noslēgtai ar atbilstošiem aizsargvāciņiem. <u>Stabu uzstādīšana un pamati:</u> Žoga stabi uzstādāmi gruntī un nostiprināmi ar betonējumu. Piegādātājs ir atbildīgs par tāda stabu iestrādes dziļuma, pamatu izmēra un betona apjoma izvēli, lai nodrošinātu nožogojuma stabilitāti visā ekspluatācijas un garantijas laikā. Piegādātājam: - jāņem vērā grunts faktiskie apstākļi - jāņem vērā žoga augstums, stabu profils un vēja iedarbība - jāievēro izmantotās žoga sistēmas montāžas tehnoloģija - stabi pēc montāžas jāuzstāda vertikāli un tiem jābūt mehāniski stabiliem <u>Paneļu stiprinājumi:</u> - Paneļi pie stabiem jāstiprina ar konkrētajai paneļu sistēmai paredzētiem, korozijizturīgiem stiprinājumiem, kas nodrošina drošu paneļu fiksāciju visā to augstumā un nerada būtiskus aizsargpārklājuma bojājumus. - Orientējošais stiprinājumu daudzums: aptuveni 903 gab. (+/- 10%) <u>Gājēju vārti:</u> - Jāpiegādā un jāuzstāda 1 gab. gājēju vārti - Vārtiem komplektā jāparedz visas pilnvērtīgai ekspluatācijai nepieciešamās detaļas, tai skaitā stabi, eņģes, rokturis, slēdzene, fiksācijas/regulēšanas elementi un stiprinājumi. <u>Bīdāmie transporta vārti:</u> - Jāpiegādā un jāuzstāda 1 gab. bīdāmie teritorijas vārti - Vārtu komplektācijā jāietver visas drošai un pilnvērtīgai ekspluatācijai nepieciešamās detaļas un konstrukcijas, tostarp nesošie elementi, vadotnes/nesošā sistēma, ruļļu mezgli, gala atdures, uztvērēji, stiprinājumi un nepieciešamie pamati/balsta konstrukcijas <u>Bīdāmo vārtu automātika:</u> Bīdāmie teritorijas vārti jāaprīko ar automātisku piedziņas sistēmu, kas ir piemērota konkrēto vārtu masai, izmēram, lietošanas intensitātei un ekspluatācijai ārpus telpām: - vārtu piedziņas motors un vadības bloks - zobstienis - vismaz 2 tālvadības pultis - signāllampa - gala stāvokļu kontrole - visi nepieciešamie stiprinājumi un montāžas elementi - montāža, programmēšana, regulēšana un darbības pārbaude <u>Pretkorozijas aizsardzība:</u> - Visām žoga, vārtu un stabu tērauda konstrukcijām jābūt aizsargātām pret koroziju. Minimālā prasība – cinkojums un RAL 6005 aizsargpārklājums vai tehniski līdzvērtīgs risinājums, kas nodrošina ne sliktāku ekspluatācijas piemērotību. - Montāžas laikā bojātās pārklājuma vietas jāapstrādā ar sistēmai atbilstošu pretkorozijas aizsargmateriālu <u>Iepirkuma paredzamā vērtība (informatīva rakstura): 60 000,00 EUR bez PVN</u>
--	--	--

7.3. Piedāvājuma noformēšanas prasības:

- 7.3.1. Piedāvājumu ieteicams (nav obligāti) noformēt atbilstoši pielikumā Nr.1 esošajai veidlapai un iekļaut šādu informāciju:
 - 7.3.1.1. piedāvājuma sagatavošanas datums;
 - 7.3.1.2. iepirkuma identifikācijas numurs: (Nr.019-4);
 - 7.3.1.3. piedāvājuma iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs; juridiskā adrese, kontaktpersona un kontaktinformācija (tālruna numurs, e-pasta adrese);
 - 7.3.1.4. pasūtījuma izpildes termiņš.
- 7.3.2. Piedāvājumu jā sagatavo latviešu vai angļu valodā, tam jābūt parakstītam ar roku (papīra formātā) vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
- 7.3.3. Pretendents var sniegt arī citus datus par savu piedāvājumu.
- 7.3.4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2026.gada 6.oktobris, līdz plkst. 17:00.
- 7.3.5. Piedāvājumu var iesniegt klātienē vai pa pastu adresē: Rīgas iela 21C, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvijas Republika, vai elektroniski uz e-pastu: info@bio100.lv.

Tehnisko specifikāciju apstiprināja:

SIA BIO100 valdes loceklis **Ralfs Bernāns**

Piedāvājuma iesniegšanas veidlapa (nav obligāta)

Pretendenta nosaukums:

Pretendenta reģistrācijas numurs:

Pretendenta juridiskā adrese:

Piedāvājuma sagatavošanas datums:

Iepirkuma identifikācijas numurs: (Nr.019-4)

Kontaktpersona un kontaktinformācija (tālruna numurs, e-pasta adrese):

Pasūtījuma izpildes termiņš:

Lotes Nr.	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Piedāvājuma atbilstība. Jānorāda: “Atbilst”, “Neatbilst” vai konkrēti parametri
1	Žogs – 1 gab.	<u>Vispārīgs apraksts:</u> - Iepirkuma priekšmets ir teritorijas nožogojuma izbūve, ietverot 3D metāla žoga panelu, stabu, stiprinājumu, gājēju vārtu, bīdāmo transporta vārtu un vārtu automātikas piegādi un uzstādīšanu, kā arī visus ar darbu izpildi saistītos palīgdarbus - Piegādātajam jānodrošina pilnībā pabeigts, mehāniski stabils, funkcionējošs un ekspluatācijai gatavs teritorijas nožogojums - Pirms darbu uzsākšanas Piegādātajam jāiepazīstas ar objekta faktiskajiem apstākļiem un jāpārbauda žoga trases garums, augstuma atzīmes, vārtu novietojums, esošo komunikāciju atrašanās vietas un citi darbu izpildei būtiski apstākļi - Plānotais nožogojuma apjoms: aptuveni 750 m (+/- 10%) <u>Parametri:</u> 3D panelis: 2500 × 1530 mm (+/- 10%); 4 mm stieple; acs 200 × 50 mm (+/- 10%); cinkots + RAL 6005 - Žoga stabs: 40 × 60 × 2000 mm (+/- 10%); cinkots + RAL 6005 - Gājēju vārti: 1000 × 1500 mm (+/- 10%); 3D paneļa pildījums; stabi 60 × 60 mm (+/- 10%); slēdzami - Bīdāmie vārti: 8000 × 1500 mm (+/- 10%); 3D paneļa pildījums - Automātika: bīdāmo vārtu automātika, zobstienis, 2 pultis, signāllampa; NICE vai ekvivalents <u>Paredzētais darbu apjoms:</u> - Žoga trases uzmērīšana un nospraušana - Nepieciešamie zemes darbi - Žoga stabu uzstādīšana un betonēšana 3D paneļu piegāde un montāža - Visu nepieciešamo paneļu stiprinājumu uzstādīšana - Gājēju vārtu piegāde un uzstādīšana	

	• Bīdāmo transporta vārtu piegāde un uzstādīšana • Bīdāmo vārtu automātikas piegāde, montāža, pieslēgšana, programmēšana un regulēšana • Nepieciešamo pamatu un balsta konstrukciju izbūve vārtiem • Visu darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un palīgmateriālu nodrošināšana • Transportēšana, materiālu izkraušana un pārvietošana objektā • Montāžas laikā bojāto segumu un teritorijas atjaunošana • Būvgružu un citu darbu laikā radušos atkritumu savākšana un izvešana • Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas • Uzstādīto konstrukciju pārbaude, regulēšana un nodošana Pasūtītājam <u>Prasības 3D žoga paneliem:</u> • Paredzēts uzstādīt metinātu tērauda 3D panelu nožogojumu ar horizontālām un vertikālām stieplēm un profilētiem stingrības locījumiem • Paneliem jābūt paredzētiem ilgstošai ekspluatācijai āra apstākļos • Paneliem jābūt rūpnieciski izgatavotiem, taisniem un bez deformācijām • Nav pieļaujamas korozijas pazīmes, redzami aizsargpārklājuma bojājumi vai nevienmērīgs pārklājums • Ja montāžas laikā rodas griezuma, urbuma vai cits pārklājuma bojājums, tas jāapstrādā ar atbilstošu pretkorozijas aizsargmateriālu <u>Prasības žoga stabiem:</u> • Stabu konstrukcijai un stiprībai jābūt atbilstoši 1530 mm (+/- 10%) augsta 3D panelu žoga drošai ekspluatācijai. Stabu augšdaļai jābūt noslēgtai ar atbilstošiem aizsargvāciņiem. <u>Stabu uzstādīšana un pamati:</u> Žoga stabi uzstādāmi gruntī un nostiprināmi ar betonējumu. Piegādātājs ir atbildīgs par tāda stabu iestrādes dziļuma, pamatu izmēra un betona apjoma izvēli, lai nodrošinātu nožogojuma stabilitāti visā ekspluatācijas un garantijas laikā. Piegādātājam: • jāņem vērā grunts faktiskie apstākļi • jāņem vērā žoga augstums, stabu profils un vēja iedarbība • jāievēro izmantotās žoga sistēmas montāžas tehnoloģija • stabi pēc montāžas jāuzstāda vertikāli un tiem jābūt mehāniski stabiliem <u>Panelu stiprinājumi:</u> • Paneli pie stabiem jāstiprina ar konkrētajai panelu sistēmai paredzētiem, korozijizturīgiem stiprinājumiem, kas nodrošina drošu panelu fiksāciju visā to augstumā un nerada būtiskus aizsargpārklājuma bojājumus. • Orientējošais stiprinājumu daudzums: aptuveni 903 gab. (+/- 10%) <u>Gājēju vārti:</u> • Jāpiegādā un jāuzstāda 1 gab. gājēju vārti • Vārtiem komplektā jāparedz visas pilnvērtīgai	
--	--	--

		ekspluatācijai nepieciešamās detaļas, tai skaitā stabi, eņģes, rokturis, slēdzene, fiksācijas/regulēšanas elementi un stiprinājumi. <u>Bīdāmie transporta vārti:</u> • Jāpiegādā un jāuzstāda 1 gab. bīdāmie teritorijas vārti • Vārtu komplektācijā jāietver visas drošai un pilnvērtīgai ekspluatācijai nepieciešamās detaļas un konstrukcijas, tostarp nesošie elementi, vadotnes/nesošā sistēma, ruļļu mezgļi, gala atdures, uztvērēji, stiprinājumi un nepieciešamie pamati/balsta konstrukcijas <u>Bīdāmo vārtu automātika:</u> Bīdāmie teritorijas vārti jāaprīko ar automātisku piedziņas sistēmu, kas ir piemērota konkrēto vārtu masai, izmēram, lietošanas intensitātei un ekspluatācijai ārpus telpām: • vārtu piedziņas motors un vadības bloks • zobstienis • vismaz 2 tālvadības pultis • signāllampa • gala stāvokļu kontrole • visi nepieciešamie stiprinājumi un montāžas elementi • montāža, programmēšana, regulēšana un darbības pārbaude <u>Pretkorozijas aizsardzība:</u> • Visām žoga, vārtu un stabu tērauda konstrukcijām jābūt aizsargātām pret koroziju. Minimālā prasība – cinkojums un RAL 6005 aizsargpārklājums vai tehniski līdzvērtīgs risinājums, kas nodrošina ne sliktāku ekspluatācijas piemērotību. • Montāžas laikā bojātās pārklājuma vietas jāapstrādā ar sistēmai atbilstošu pretkorozijas aizsargmateriālu	
--	--	---	--

Piedāvājuma summa EUR (bez PVN):