

Būvdarbu apjomu saraksts

Objekta nosaukums : **Slēgta graudu uzglabāšanas torņa būvlaukuma un pamatu sagatavošana**

Objekta adrese : "Ošlejas" Jaunbērzes pag. Dobeles novads

Pasūtījuma Nr. 28/09/2026

Slēgta graudu uzglabāšanas torņa būvlaukuma un pamatu sagatavošana

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumu

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Apjoms
1	3	4	5
1	Demontāžas darbi		
1.1	Betona seguma demontāža	m3	5
1.2	Būvgružu izvešana	m3	5
2	Lentveida pamati		
2.1	Liekās grunts izrakšana	m3	134
2.2	Liekās grunts izvešana	m3	134
2.3	Pamatiem pēda šķembota 20-40	m3	13
2.4	Veidņu uzstādīšana/demontāža lentveida pamatiem	m2	153
	veidņu īre	m2	153
	transports veidņiem	kpl	1
	papildelementi veidņiem	kpl	1
2.5	Stiegrojums lentveida pamatiem		
	stiegrojums B500B Ø14 garums 12000 mm	kg	1298.959
	stiegrojums B500B Ø14 garums 2600 mm	kg	1250.85
	aptveres B500B Ø8 garums 1200	kg	415.365
	papildelementi	kpl	1
2.6	Lentveida pamatu betonēšana	m3	70.27
	betons C30/37 XC2	m3	70.27
	transports betonam	reisi	11
	izstrāde ar sūkni	m/st	20
2.7	Smilts piebēršana lentveida pamatu iekšpusē, blietēšana pa kārtām.	m3	40
	smilts	m3	40
3	Plātne		
3.1	Plātnes pamatnes uzbēršana blietējot pa kārtām uz projekta atzīmi	m3	17
3.2	Stiegrojums plātnei		
	stiegras B500B Ø12 garums 12000 mm	kg	1447.644
	aptveres B500B Ø6 garums 300	kg	21.715
	papildelementi	kpl	1
3.3	Plātnes betonēšana		
	betons C30/37 XF3	m3	15.53
	transports betonam	reisi	3
	izstrāde ar sūkni	m/st	5

Sastādīja:



Uldis Priednieks, sert.nr.3-00240

(paraksts un tā atšifrējums)