Projektēšanas uzdevums.

SIA „ Kultūras Centrs”, reģ.Nr.40103381801, adrese Skolas iela 15, Rīga, turpmāk uzdevuma tekstā saukts - Pasūtītājs, no vienas puses un, **SIA „MALUS Architects**”, reģ. Nr. 40203036163, Pērses 14-3, Rīga, LV-1011, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Jānis Rudzītis, turpmāk uzdevuma tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses, un abas puses kopā turpmāk tekstā “Puses”, vienojas par projektēšanas uzdevumu:

PASŪTĪTĀJS uzdod IZPILDĪTĀJAM izstrādāt ēkas, Skolas ielā 15, Rīgā, konstruktīvās noturības atjaunošanas risinājumu un daļas pārbūves būvprojekta trešās izmaiņas (turpmāk uzdevumā saukts arī BP izm 3) un saņemt šī izmaiņu būvprojekta Rīgas pilsētas būvvaldes akceptu.

Būvprojekta izmaiņās nr.3 ir jāparedz sekojoši darbi:

1. Kāpņu konfigurācijas izmaiņas jaunajā kāpņu telpā.
2. Plānojuma izmaiņas 1. un 2. stāvā, kam Pasūtītājs devis uzdevumus skiču veidā (kā arī skursteņa demontāža, krāšņu demontāža un pārcelšana).
3. Ventilācijas iekārtas izvietojums pagalma fasādē.
4. Jumta stāva trīsstūrveida loga dalījuma un logailu apdares izmaiņas 1. un 2. stāvā.

Izpildītājam ir jāizstrādā būvprojekta izmaiņu nr.3 nepieciešamās ēkas būvkonstrukcijas un arhitektūras daļa.

Būvprojekta projekta darbu programma (Saīsinājumi atbilstoši LBN 202-18 ”Būvniecības ieceres un dokumentācijas noformēšana’’):

1. AR,ARD daļu izstrāde (Galvenie rasējumi, plāni, fasādes, griezumi, specifikācijas, mezgli, konstruktīvie sastāvi).
2. BK daļas izstrāde (Būvkonstrukciju risinājumi pārsegumiem, nesošajām konstrukcijām)
3. Pārējās inženiertehniskās daļas tiks izstrādātas atsevišķi.

Pasūtītājs:
SIA „Kaņepes Kultūras Centrs”,
valdes loceklis

Izpildītājs:
SIA „MALUS Architects”,
Valdes loceklis
Jānis Rudzītis