Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1
Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Skolas iela 3A, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-15/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz DOS daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI		
2	**Būvlaukuma ierīkošana**		
3	Būvtāfeles izgatavošana un montāža	gb.	1,00
4	Mobīlā žoga h=2m montāža, demontāža	m	178,00
5	Pagaidu norāžu – ceļa zīmju izvietošana saskaņojot ar pasūtītāju	kpl.	1,00
6	Pagaidu ugunsdrošības stendu montāža	gb.	1,00
7	Pagaidu prožektori būvlaukumā	gb	4,00
8	Pagaidu elektropieslēgums un skaitītājs	gb	1,00
9	Ūdens skaitītāja uzstādīšana	gb	1,00
10	Kantora telpas moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas	gb	1,00
11	Sadzīves telpas moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas	gb	1,00
12	BIO tualetes moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas	gb	1,00
13	Ugunsdzēsības aparāta uzstādīšana kantora modulī un stendā (ugunsdzēsības aparāts 43A 233B)	gb.	2,00
14	Būvlaukuma uzturēšana		
15	Mobīlā žoga h=2m noma 178m	kpl.	1,00
16	Kantora telpas moduļa noma, 1gab.	kpl.	1,00
17	Sadzīves telpas moduļa noma, 1gab.	kpl.	1,00
18	BIO tualetes moduļa apkalpošana, noma 1gb.	kpl.	1,00
19	Sadzīves atkritumu konteinera izvešana, noma 1gb.	**kpl.**	1,00
20	Būvgružu konteinera noma 1gb.	kpl.	1,00
21	Maksa par elektroenerģiju	kpl.	1,00
22	Maksa par ūdeni	kpl.	1,00
23	Būvgružu šķirošana, iekraušana	m^3	62,00
24	Būvgružu izvešana un utilizācija poligonā (Šķiroti būvniecības atkritumi)	t	55,00
25	Azbestu saturošo būvizstrādājumu utilizācija atkritumu poligonā (viļnoto azbestcementa jumta lokšņu lauskas)	t	0,11
26	Būvgružu novadcaurules noma, montāža, demontāža	m	10,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.2
Demontāžas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Skolas iela 3A, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-15/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Ēkas betona apmales demontāža	m^2	60,51
2	Pagraba koka logu demontāža (12gb)	m^2	10,60
3	Bēniņu ventilācijas restu demontāža	gb	4,00
4	Bēniņu lūkas demontāža	gb	1,00
5	Lietus ūdens noteku demontāža cokola līmenī	m	8,00
6	Jaunu lietus ūdens noteku analogas esošajām kantainajām notekām montāža no cinkota skārda elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprinājuma elementus (vertikālās notekcaurules 125mm=8m; līkumi 125mm-16gab; caurules stiprinājums fasādei -16gab; izplūdes līkums 125mm=8gb.; hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli)	m	8,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.3
Aiļu aizpildījumi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Skolas iela 3A, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-15/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	**Logi - pagraba**		
2	PVC konstrukcijas loga L-1, 12gb. (1165*535(h)mm) montāža (atgāžams, PVC profils, 2 stiklu pakete. U (logam) U/w≤ 1,30 W/(m²xK). Iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Montāžas putas, hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)	m²	7,50
3	**Palodzes pagraba logiem**		
4	Ārējo skārda palodžu uzstādīšana logiem (iepriekš izgatavoti elementi no krāsota skārda RR22 , t=0,5mm, a=200mm; hidroizolācijas plēve, stiprinājumu komplekts)	m	14,00
5	**Logu ailu ārējā apdare - pagraba logiem**		
6	Ailu gruntēšana (gruntskrāsa ~ 0,3l/m2)	m²	3,90
7	Ailu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm 20mm atbilstoši ETA un EAD 040083-01-0404 prasībām, ieskaitot visus fasāžu siltināšanas sistēmas profilus (cietās akmens vates fasādes siltumizolācijas plāksnes b=20mm λD≤0,037 W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm; sistēmas profili un stūri atbolstoši ETA un EAD 040083-01-0404 prasībām, līmjava, palīgmateriāli)	m²	3,90
8	Armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā b=6mm (armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava ~7kg/m2)	m²	3,90
9	Tonēta dekoratīvā apmetuma uzklāšana (dekoratīvais apmetums ~3,9kg/m2)	m²	3,90
10	**Bēniņu lūka**		
11	Jaunās bēniņu lūkas montāža 670x620m	gb	1,00
12	**Bēniņu ventilācijas restes**		
13	Ventilācijas āra restes 530(h)x615mm montāža (krāsota metāla ventilācijas reste ar moskītu sietu 530(h)x615mm, stiprinājumi, palīgmateriāli)	gb	4,00
14	**Ģeodēziskā punkta revīzijas lūka**		
15	Revīzijas lūkas 300(h)x300mm montāža (krāsota metāla revīijas lūka 300(h)x300mm, stiprinājumi, palīgmateriāli)	gb	1,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.4
Cokols un pamati
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Skolas iela 3A, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-15/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	**Pamatu un cokola siltināšana**		
2	Pamatu un grunts atrakšana apamles izbūves zonā mehanizēti, grunti pārvietojot uz Pasūtītāja atbērtni attālumā līdz 5km.	m^3	57,75
3	Pamatu un grunts atrakšana apmales izbūves zonā izmantojot roku darbu, grunti pārvietojot uz Pasūtītāja atbērtni attālumā līdz 5km.	m^3	57,75
4	Nokrišņu ūdens līmeņa pazemināšana tranšejās	kpl.	1,00
5	Pamatu un cokola attīrīšana no nenoturīgā apmetuma, sūnām, zemes atliekām, u.c.	m^2	211,70
6	Pamatu un cokola izlīdzinošais apmetums un remonts ar cementa bāzes remontjavu, plaisu hermetizēšana (zemapmetuma grunts minerālām virsmām ārdarbiem, cementa bāzes remontjava, hermētiķi, palīgmateriāli)	m^2	211,70
7	Pamatu un cokola gruntēšana ar bitumena emulsiju (šķīdinātājus nesaturoša bitumena emulsija, palīgmateriāli)	m^2	211,70
8	Pamatu un cokola vertikālā hidroizolācija ar divkomponentu sastāvu (divkomponentu hidroizolācija uz bituma-kaučuka bāzes, palīgmateriāli)	m^2	211,70
9	Pamatu siltināšana ar ekstrudēta putupolistorola siltumizolācijas plāksnēm 100mm (ekstrudēta putupolistirola siltumizolācija 100mm XPS, λD≤0,035 (W/mK), PU līme ; palīgmateriāli)	m^2	118,00
10	Siltumizolācijas vertikālā hidroizolācija ar divkomponentu sastāvu (divkomponentu hidroizolācija uz bituma-kaučuka bāzes, palīgmateriāli)	m^2	118,00
11	Cokola siltināšana ar ekstrudēta putupolistorola siltumizolācijas plāksnēm 100mm (ekstrudēta putupolistirola siltumizolācija 100mm XPS, λD≤0,035 (W/mK), PU līme ; palīgmateriāli)	m^2	93,70
12	Dubulta armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā pamatu virszemes (cokola) daļā un 125mm zem apmales (armējošais stiklšķiedras siets 165g/m2; līmjava)	m^2	93,70
13	Virszemes daļas gruntēšana (gruntskrāsa ārdarbiem minerālām virsmām)	m^2	79,00
14	Cokola virszemes daļas špaktelēšana (līmjava)	m^2	79,00
15	Cokola virszemes daļas gruntēšana (gruntskrāsa)	m^2	79,00
16	Cokola virszemes daļas apmešana ar dekoratīvo apmetumu (silikona-silikāta dekoratīvais apmetums ārdarbiem 2mm, palīgmateriāli)	m^2	79,00
17	Ārējo skārda nosegelementu uzstādīšana virs siltinātā cokolo (iepriekš izgatavoti elementi no krāsota skārda RR22 , t=0,5mm, a=150mm; hidroizolācijas plēve, stiprinājumu komplekts)	m	102,33
18	Metāla cokola profila ar uzspraužamu lāseni uzstādīšana fasādes siltinājuma apakšējā daļā (alumīnija cokola profils, a=200 mm, t=1,0 mm; uzspraužams lāsenis ar armējošo sietu; stiprinājumu komplekts).	m	20,00
19	Atrakto pamatu tranšeju aizpildīšana līdz ēkas apmales konstruktīvajam šķembu slānim ar vidēji rupju smilti blīvējot pa kārtām, izmantojot roku darbu (vidēji rupja smilts)	m^3	84,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Sertifikāta Nr	1-00388		

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.5
Fasādes
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Skolas iela 3A, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-15/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Sastatņu īre, montāža-enkurošana, demontāža (kopā 160m2)	m^2	160,00
2	**APMETUMA FASĀDES - GALA SIENĀM**		
3	Fasāžu attīrīšana, lokāls plaisu un bojājumu remonts ~3% (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava, palīgmateriāli)	m²	4,80
4	Fasāžu gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli)	m²	160,00
5	Fasāžu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm 200mm atbilstoši ETA un EAD 040083-01-0404 prasībām prasībām, ieskaitot visus fasāžu siltināšanas sistēmas profilus (cietās akmens vates fasādes siltumizolācijas plāksnes b=200mm λD≤0,034 W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm; sistēmas profili un stūri atbolstoši ETA un EAD 040083-01-0404 prasībām prasībām, līmjava, palīgmateriāli)	m²	160,00
6	Armēšana ar stiklašķiedras sietu līmjavā (armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava)	m²	160,00
7	Gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli)	m²	160,00
8	Apmešana ar tonētu dekoratīvo apmetumu (silikona-silikāta dekoratīvais apmetums ārdarbiem 2mm, palīgmateriāli)	m²	160,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.6
Bēniņi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Skolas iela 3A, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-15/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	**Bēniņu grīdas**		
2	Bēniņu grīdas atbrīvošana no būvgružiem, tīrīšana un sagatavošana siltināšanai	m²	542,60
3	Tvaika barjeras ieklāšana (PE tvaika barjera 200mikr.; palīgmateriāli)	m²	542,60
4	Beramās akmens vates h=300mm iestrāde (beramās akmens vates iestrādes biezums 300mm pēc materiāla sēšanās, sēšanās koeficients ~5%, iestrādes blīvums ≥40kg/m3, λD≤0,041 W/mK, palīgmateriāli)	m²	542,60
5	Koka laipu izbūve (ar antipirēnu-antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli ar mitruma saturu <20 %, būvkalumi, skrūves, stiprinājumi, palīgmateriāli)	m^3	5,13
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.7
Labiekārtošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Skolas iela 3A, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-15/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR, DOS daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	**Ēkas apmale**		
2	Cementbetona apmaļu 100x20x8 izbūve uz betona C12/15 un šķembu pamata h=10cm	m	121,05
3	Minerālmateriālu maisījums 10/40, h=12cm	m^2	60,51
4	Minerālmateriālu izsiju izlīdzinošais slānis fr.(0/8), h(vid)=3...5cm	m^2	60,51
5	Betona bruģa seguma izbūve 100x200mm, pelēka prizma, h=6cm	m^2	60,51
6	**Gaismas šahtu izbūve**		
7	Veidņu montāža demontāža 7gab (saliekamie inventārveidņi; palīgmateriāli)	m²	10,71
8	Šahtu betonēšana b=120mm 7gab (betons pagatavots objektā; betonēšanas palīgmateriāli)	m³	0,63
9	**Šahtu pamatne**		
10	Stiegrošana ar armatūru 7gab (armatūras siets 150x150x5mm; siešanas stieple, distanceri; palīgmateriāli)	m²	4,45
11	Pamatnes betonēšana h=50mm 7gab (betons pagatavots uz vietas objektā; betonēšanas palīgmateriāli)	m³	0,22
12	**Reljefa korekcija un apzaļumošana**		
13	Zaļās zonas atjaunošana ap ēku pēc būvdarbu pabeigšanas, izmantojot pievestu augu zemi (h=10cm) apsētu ar zālāja sēklām, ieskaitot veltņošanu un reljefa korekciju ar kritumu virzienā no ēkas	m²	644,60
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 06.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.8

Apkure

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana

Objekta adrese: Skolas iela 3A, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

Pasūtījuma Nr. PS-15/2026

Apjomi sastādīta pamatojoties uz AVK-A daļas rasējumiem

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	APKURES SISTĒMA T1, T2.		
2	Karbona caurule 22x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents montāža	m	102,00
3	Karbona caurule 28x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents montāža	m	36,00
4	Karbona caurule 35x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents montāža	m	31,00
5	Karbona caurule 42x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents montāža	m	6,00
6	Karbona caurule 54x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents montāža	m	1,00
7	Karbona pāreja 18x1/2" ā montāža	gb	31,00
8	Lodveida krāns i-ā 1/2" nerūsējošu rokturi montāža	gb	6,00
9	Karbona lodveida ventilis D22, presējams montāža	gb	31,00
10	Karbona lodveida ventilis D42, presējams montāža	gb	2,00
11	Karbona savienojums D22xD22 montāža	gb	8,00
12	Karbona savienojums D28xD28 montāža	gb	2,00
13	Karbona caurules D22/D54 stiprinājumi	obj	1,00
14	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 22x50mm, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/(m·K) montāža	m	102,00
15	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 28x50mm, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/(m·K) montāža	m	36,00
16	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 35x50mm, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/(m·K) montāža	m	31,00
17	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 42x60mm, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/(m·K) montāža	m	6,00
18	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 54x60mm, $\lambda_{50} \leq 0,037$ W/(m·K) montāža	m	1,00
19	Automātiskais atgaisotājs Dn15 augstākajos punktos	gab.	6,00
20	Līmlente siltumizolācijai	kpl	1,00
21	Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika u.c. Nepieciešamie materiāli	obj	1,00
22	Apkures sistēmas demontāžas darbi bēniņstāvā	obj	1,00
23	Sistēmas montāžas darbi	obj	1,00
24	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	obj	1,00
25	Sistēmas ieregulēšana	obj	1,00
	Kopā		

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 06.08.2026.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 06.08.2026.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388