Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērv.	Daudz.
	APKURES SISTĒMA T1.		
1	Karbona caurule 22x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	132
2	Karbona caurule 28x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	20
3	Karbona caurule 35x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	13
4	Karbona caurule 42x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	16
5	Karbona caurule 66,7x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	4
6	Karbona pāreja 22x1/2" ā	gb	31
7	Lodveida krāns i-ā 1/2" nerūsējošu rokturi	gb	6
8	Karbona lodveida ventilis D22, presējams	gb	31
9	Karbona lodveida ventilis D67, presējams	gb	1
10	Karbona savienojums D22xD22	gb	10
11	Karbona savienojums D28xD28	gb	2
12	Karbona savienojums D35xD35	gb	2
13	Karbona savienojums D42xD42	gb	2
14	Karbona caurules D22/D67 stiprinājumi	obj	1
15	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 22x50mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	132
16	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 28x50mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	20
17	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 35x50mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	13
18	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 42x60mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	16
19	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 76x60mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	4
20	Automātiskais atgaisotājs Dn15 augstākajos punktos	gab.	6
21	Līmlente siltumizolācijai	kpl	1
22	Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika u.c. Nepieciešamie materiāli	obj	1
23	Apkures sistēmas demontāžas darbi bēniņstāvā	obj	1
24	Sistēmas montāžas darbi bēniņstāvā	obj	1
25	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	obj	1
26	Sistēmas ieregulēšana	obj	1