Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērv.	Daudz.
	APKURES SISTĒMA T1.		
1	Karbona caurule 22x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	62
2	Karbona caurule 28x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	12
3	Karbona caurule 35x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	7
4	Karbona caurule 54x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents	m	4
5	Karbona pāreja 22x1/2" ā	gb	31
6	Lodveida krāns i-ā 1/2" nerūsējošu rokturi	gb	4
7	Karbona lodveida ventilis D22, presējams	gb	12
8	Karbona lodveida ventilis D54, presējams	gb	1
9	Karbona savienojums D22xD22	gb	4
10	Karbona caurules D22/D54 stiprinājumi	obj	1
11	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 22x50mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	62
12	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 28x50mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	12
13	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 35x50mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	7
14	Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 54x60mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K)	m	4
15	Automātiskais atgaisotājs Dn15 augstākajos punktos	gab.	4
16	Līmlente siltumizolācijai	kpl	1
17	Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika u.c. Nepieciešamie materiāli	obj	1
18	Apkures sistēmas demontāžas darbi bēniņstāvā	obj	1
19	Sistēmas montāžas darbi bēniņstāvā	obj	1
20	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	obj	1
21	Sistēmas ieregulēšana	obj	1