Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1
Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Vienības iela 32B, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-20/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz DOS daļas rasējumiem

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|---|---|---|---|
| 1 | BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI | | |
| 2 | Būvlaukuma ierīkošana | | |
| 3 | Būvtāfeles izgatavošana un montāža | gb. | 1,00 |
| 4 | Mobīlā žoga h=2m montāža, demontāža | m | 178,00 |
| 5 | Pagaidu norāžu – ceļa zīmju izvietošana saskaņojot ar pasūtītāju | kpl. | 1,00 |
| 6 | Pagaidu ugunsdrošības stendu montāža | gb. | 1,00 |
| 7 | Pagaidu prožektori būvlaukumā | gb | 4,00 |
| 8 | Pagaidu elektropieslēgums un skaitītājs | gb | 1,00 |
| 9 | Ūdens skaitītāja uzstādīšana | gb | 1,00 |
| 10 | Kantora telpas moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas | gb | 1,00 |
| 11 | Sadzīves telpas moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas | gb | 1,00 |
| 12 | BIO tualetes moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas | gb | 1,00 |
| 13 | Ugunsdzēsības aparāta uzstādīšana kantora modulī un stendā (ugunsdzēsības aparāts 43A 233B) | gb. | 2,00 |
| 14 | Būvlaukuma uzturēšana | | |
| 15 | Mobīlā žoga h=2m noma 178m | kpl. | 1,00 |
| 16 | Kantora telpas moduļa noma, 1gab. | kpl. | 1,00 |
| 17 | Sadzīves telpas moduļa noma, 1gab. | kpl. | 1,00 |
| 18 | BIO tualetes moduļa apkalpošana, noma 1gb. | kpl. | 1,00 |
| 19 | Sadzīves atkritumu konteinera izvešana, noma 1gb. | kpl. | 1,00 |
| 20 | Būvgružu konteinera noma 1gb. | kpl. | 1,00 |
| 21 | Maksa par elektroenerģiju | kpl. | 1,00 |
| 22 | Maksa par ūdeni | kpl. | 1,00 |
| 23 | Būvgružu šķirošana, iekraušana | $m^3$ | 11,00 |
| 24 | Būvgružu izvešana un utilizācija poligonā (Šķiroti | t | 16,00 |
| 25 | Azbestu saturošo būvizstrādājumu utilizācija atkritumu poligonā (viļnoto azbestcementa jumta lokšņu lauskas) | t | 0,11 |
| 26 | Būvgružu novadcaurules noma, montāža, demontāža | m | 10,00 |
| | **Kopā** | | |

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.2
Demontāžas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Vienības iela 32B, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-20/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|---|---|---|---|
| 1 | Ķieģeļu deontāža zem palodzēm (gala sienām) | $m^3$ | 0,28 |
| 2 | Esošo skārda palodžu demontāža (gala sienām) | m | 17,46 |
| 3 | TV antenu demontāža fasādēs un montāža pēc siltināšanas, saskaņojot ar īpašnieku | kpl | 2,00 |
| 4 | Bēniņu ventilācijas restu demontāža | gb | 2,00 |
| 5 | Bēniņu lūkas demontāža 890x890m | gb | 1,00 |
| | **Kopā** | | |

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.3
Aiļu aizpildījumi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Vienības iela 32B, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-20/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|---|---|---|---|
| 1 | Logu ailu ārējā apdare (gala sienām) | | |
| 2 | Ailu gruntēšana (gruntskrāsa ~ 0,3l/m2) | m² | 6,00 |
| 3 | Ailu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm 20mm atbilstoši ETA un EAD 040083-01-0404 prasībām, ieskaitot visus fasāžu siltināšanas sistēmas profilus (cietās akmens vates fasādes siltumizolācijas plāksnes b=20mm λD≤0,037 W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm; sistēmas profili un stūri atbolstoši ETA un EAD 040083-01-0404 prasībām, līmjava, palīgmateriāli) | m² | 6,00 |
| 4 | Armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā b=6mm (armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava ~7kg/m2) | m² | 6,00 |
| 5 | Tonēta dekoratīvā apmetuma uzklāšana (dekoratīvais apmetums ~3,9kg/m2) | m² | 6,00 |
| 6 | Palodzes logiem | | |
| 7 | Ārējo skārda palodžu uzstādīšana logiem (iepriekš izgatavoti elementi no krāsota skārda RR22 , t=0,5mm, a=310mm; hidroizolācijas plēve, stiprinājumu komplekts) | m | 17,46 |
| 8 | Bēniņu lūka | | |
| 9 | Jaunās bēniņu lūkas montāža 890x890m | gb | 1,00 |
| 10 | Bēniņu ventilācijas restes | | |
| 11 | Ventilācijas āra restes 650(h)x1050mm montāža (krāsota metāla ventilācijas reste ar moskītu sietu 650(h)x1050mm, stiprinājumi, palīgmateriāli) | gb | 2,00 |
| | **Kopā** | | |

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.4
Fasādes
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Vienības iela 32B, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-20/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|---|---|---|---|
| 1 | Sastatņu īre, montāža-enkurošana, demontāža (kopā 178m2) | $m^2$ | 178,00 |
| 2 | APMETUMA FASĀDES - GALA SIENĀM | | |
| 3 | Fasāžu attīrīšana, lokāls plaisu un bojājumu remonts ~3% (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava, palīgmateriāli) | $m^2$ | 5,34 |
| 4 | Fasāžu gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli) | $m^2$ | 178,00 |
| 5 | Fasāžu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm 200mm atbilstoši ETA un EAD 040083-01-0404 prasībām, ieskaitot visus fasāžu siltināšanas sistēmas profilus (cietās akmens vates fasādes siltumizolācijas plāksnes b=200mm λD≤0,034 W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm; sistēmas profili un stūri atbolstoši ETA un EAD 040083-01-0404 prasībām, līmjava, palīgmateriāli) | $m^2$ | 178,00 |
| 6 | Armēšana ar stiklašķiedras sietu līmjavā (armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m2; līmjava) | $m^2$ | 178,00 |
| 7 | Gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli) | $m^2$ | 178,00 |
| 8 | Apmešana ar tonētu dekoratīvo apmetumu (silikona-silikāta dekoratīvais apmetums ārdarbiem 2mm, palīgmateriāli) | $m^2$ | 178,00 |
| | **Kopā** | | |

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.5
Bēniņi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Vienības iela 32B, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-20/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|---|---|---|---|
| 1 | **Bēniņu grīdas** | | |
| 2 | Bēniņu grīdas atbrīvošana no būvgružiem, tīrīšana un sagatavošana siltināšanai | $m^2$ | 205,40 |
| 3 | Tvaika barjeras ieklāšana (PE tvaika barjera 200mikr.; palīgmateriāli) | $m^2$ | 205,40 |
| 4 | Beramās akmens vates h=300mm iestrāde (beramās akmens vates iestrādes biezums 300mm pēc materiāla sēšanās, sēšanās koeficients ~5%, iestrādes blīvums ≥40kg/m3, λD≤0,041 W/mK, palīgmateriāli) | $m^2$ | 205,40 |
| 5 | Koka laipu izbūve (ar antipirēnu-antiseptiķi apstrādāti zāģmateriāli ar mitruma saturu <20 %, būvkalumi, skrūves, stiprinājumi, palīgmateriāli) | $m^3$ | 2,25 |
| | **Kopā** | | |

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.6
Labiekārtošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Vienības iela 32B, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Pasūtījuma Nr. PS-20/2026
Apjomi sastādīta pamatojoties uz AR, DOS daļas rasējumiem

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|---|---|---|---|
| 1 | **Reljefa korekcija un apzaļumošana** | | |
| 2 | Zaļās zonas atjaunošana ap ēku pēc būvdarbu pabeigšanas, izmantojot pievestu augu zemi (h=10cm) apsētu ar zālāja sēklām, ieskaitot veltņošanu un reljefa korekciju ar kritumu virzienā no ēkas | m² | 337,40 |
| | **Kopā** | | |

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.08.2026.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.7

Apkure

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas fasādes atjaunošana

Objekta adrese: Vienības iela 32B, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

Pasūtījuma Nr. PS-20/2026

Apjomi sastādīta pamatojoties uz AVK-A daļas rasējumiem

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|---|---|---|---|
| 1 | APKURES SISTĒMA T1, T2. | | |
| 2 | Karbona caurule 22x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents montāža | m | 62,00 |
| 3 | Karbona caurule 28x1,5 ar veidgabaliem vai | m | 12,00 |
| 4 | Karbona caurule 35x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents montāža | m | 7,00 |
| 5 | Karbona caurule 54x1,5 ar veidgabaliem vai ekvivalents montāža | m | 4,00 |
| 6 | Karbona pāreja 22x1/2" ā montāža | gb | 31,00 |
| 7 | Lodveida krāns i-ā 1/2" nerūsējošu rokturi montāža | gb | 4,00 |
| 8 | Karbona lodveida ventilis D22, presējams montāža | gb | 12,00 |
| 9 | Karbona lodveida ventilis D54, presējams montāža | gb | 1,00 |
| 10 | Karbona savienojums D22xD22 montāža | gb | 4,00 |
| 11 | Karbona caurules D22/D54 stiprinājumi montāža | obj | 1,00 |
| 12 | Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 22x50mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K) montāža | m | 62,00 |
| 13 | Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 28x50mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K) montāža | m | 12,00 |
| 14 | Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 35x50mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K) montāža | m | 7,00 |
| 15 | Izolācijas čaulas ar alumīnija folliju, 54x60mm, $\lambda_{50} \leq 0{,}037$ W/(m·K) montāža | m | 4,00 |
| 16 | Automātiskais atgaisotājs Dn15 augstākajos punktos montāža | gab. | 4,00 |
| 17 | Līmlente siltumizolācijai | kpl | 1,00 |
| 18 | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika u.c. Nepieciešamie materiāli | obj | 1,00 |
| 19 | Apkures sistēmas demontāžas darbi bēniņstāvā | obj | 1,00 |
| 20 | Sistēmas montāžas darbi | obj | 1,00 |
| 21 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | obj | 1,00 |
| 22 | Sistēmas ieregulēšana | obj | 1,00 |
| | **Kopā** | | |

Sastādīja Kristaps Ozoliņš 20.08.2026.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Juris Moris 20.08.2026.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388